

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej w Elku (ETAP II) . BRANŻA ELEKTRYCZNA - przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV .

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	powiat elcki, miasto Elk dz. nr 3444, 3402/5, 3738/1, 3405/1, 3406/3, 3445/2, 3443 i 3617 w obrębie Elk 3
3. Nazwa zamawiającego	Prezydent Miasta Elk
4. Adres zamawiającego	ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 19-300 Elk
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Paweł Stasiak
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	SBKiM Wojciech Grzybowski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 lok. 124/1 15-111 Białystok
8. Data opracowania	2026-08-05

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej w Elku (ETAP II) . BRANŻA
ELEKTRYCZNA - przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV .

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Przebudowa sieci napowietrznej nN-0,4 kV (wł. PGE)	45231400-9
2. Rozbiórka sieci elektroenerget. napowietrznej nN-0,4 kV	45231400-9
3. Opłaty dodatkowe	45231400-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej w Elku (ETAP II) .

BRANŻA ELEKTRYCZNA - przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV .

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Przebudowa sieci napowietrznej nN-0,4 kV (wł. PGE) [CPV:45231400-9:Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]		
1	KNNR 5 1415-02	E 00.01.02	Roboty różne. Zabezpieczenie podziemnej części słupów	1 m2	3,5000
2	KNNR 5 0903-02	E 00.01.02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,0m. Odporowy i odporowo-krańcowy O-10,5/10.	1 słup	1,0000
3	KNNR 5 0903-0402	E 00.01.02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż haka wieszakowego z uchwytem wieszakowym 3#20, uchwyt odciągowy.	1 szt	3,0000
4	KNNR 5 0905-02	E 00.01.02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x70 mm2. Przewód nowy AsXSn 4x95 mm2.	1 km	0,0460
5	KNNR 5 0906-03	E 00.01.02	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezp.i odgromników w liniach nap. NN z przew.izolowanych. Rodzaj osprzętu - ogranicznik przepięć z odłącznikiem.	1 szt	3,0000
6	KNR 5-09 0311-02	E 00.01.02	Jednostronny montaż drutów stalowych mocowanych do haków.Odc.o dług.do 30 m. ADAPTACJA - jednostronny demontaż i ponowny montaż przewodów AsXSn4x25 mm2.	1 szt	2,0000
7	KNNR 5 1304-05	E 00.01.02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie skuteczność zerowania; pomiar pierwszy.	1 szt	2,0000
2.			Rozbiórka sieci elektroenerget. napowietrznej nN-0,4 kV [CPV:45231400-9:Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]		
8	KNNR 9 0903-04	E 00.01.02	Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 . Przewód AsXSn4x95 mm2 z przeznaczeniem na złom.	1 km	0,0400
9	KNNR 9 0901-07	E 00.01.02	Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów	1 szt	1,0000
3.			Oplaty dodatkowe [CPV:45231400-9:Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]		
10		E 00.01.02	Kalkulacja własna - koszt wyłączeń sieci elektroenerget. na czas przełączeń (polecenie szt.).		1,0000
11		E 00.01.02	Kalkulacja własna - koszt agregatów prądowórczych na czas wyłączeń.		0,5000