

Jednostka projektowa:	<u>Inżynieria sanitarna</u> <u>Damian Jóźwiak</u> Stróżewko 10AM 09-442 Rogozino tel. 511-221-565 Damian12.1986@o2.pl,pl	Data opracowania: 07.01.2026 Symbol projektu: PB-9-SB
-----------------------	---	--

Egzemplarz nr 1 / 2 / 3 / 4 / 5 *

Element projektu budowlanego: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU		Branża: D.J. IS Instalacje Sanitarne	
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Bądkowo Kościelne			
Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego: m. Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży; Kategoria obiektu: XXVI			
Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany: 141903_2.0002.333/23 141903_2.0002.333/41 141903_2.0002.333/36 141903_2.0002.333/37 141903_2.0002.333/38 141903_2.0002.333/46			
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant– /Instalacje Sanitarne/: mgr inż. Damian Jóźwiak		MAZ/0971/PBS/19 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający – /Instalacje Sanitarne/: mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/POOS/14 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Asystent projektanta: mgr inż. Łukasz Mirecki		-	

Zakres sporządzonego opracowania: cały projekt

Ilość stron w opracowaniu: 14

Spis treści

I. Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego	3
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	3
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	3
4. Zestawienie powierzchni	4
5. Informacje i dane	4
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parterami technicznymi.....	6
7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	6
8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	6

II. Dokumenty formalno-prawne

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	7
2. Kopia uprawnień budowlanych zespołu projektowego.....	8
3. Kopia zaświadczeń zespołu projektowego o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.....	12

III. Część graficzna projektu zagospodarowania działki lub terenu

Rys. 01. Projekt zagospodarowania terenu.....	14
---	----

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr ew. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Działki nr 333/23, 333/41 stanowią pas drogi dojazdowej utwardzonej tłuczniem kamiennym. Działki są uzbrojone w sieć wodociągową, energetyczną i sieć kanalizacji sanitarnej. Działki nr 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 są własnością prywatną. Na dz. 333/46 znajduje się istniejąca kanalizacja sanitarna do której zostaną odprowadzone ścieki z projektowanego odcinka.

Na przedmiotowych działkach projektuje się:

- budowę sieci wodociągowej Dz90 mm;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm z studniami rewizyjnymi i przyłączami kanalizacji sanitarnej Dz160 mm.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotową inwestycję wg lokalizacji przedstawionej w części graficznej projektu.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki: brak

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi;

Nie dotyczy. Planowana inwestycja jest obiektem liniowym nie powiązanym z istniejącymi obiektami budowlanymi. Projektowana sieć nie koliduje z istniejącą zabudową.

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę dotychczasowego sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

c) układ komunikacyjny;

Nie dotyczy. Opracowanie nie ingeruje w istniejący układ komunikacyjny.

d) sposób dostępu do drogi publicznej;

Nie dotyczy. Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejące zjazdy. Nie przewiduje się zmian w powyższym zakresie.

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;

Na omawianym terenie projektuje się

- Sieć wodociągowa z rur PE HD SDR 17 PN10 Dz90 mm o łącznej długości 87,7 m.
- Sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 mm o łącznej długości 162,2 m.
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dz160 mm o łącznej długości 26,6 m.
- Studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm – 7 szt.
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 1 szt.

f) ukształtowanie terenu i układu zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Nie dotyczy. Istniejąca zabudowa, forma i kształt terenu oraz zieleni pozostaje w niezmienionej formie.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony;

Powierzchnia terenu pod realizację sieci:

- wykopy – 300 m²,
- Sieć wodociągowa z rur PERC HD SDR 17 PN10 Dz90 mm o łącznej długości 87,7 m.
- Sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 mm o łącznej długości 162,2 m.
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dz160 mm o łącznej długości 26,6 m.
- Studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm – 7 szt.
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 1 szt.

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników;

Nie dotyczy.

c) powierzchni biologicznie czynnej;

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane;

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne oraz części miejscowości Brudzeń Mały. Uchwała nr IV/26/07 rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007 r.

Informacja o urządzeniach melioracyjnych:

Zgodnie z opinią wydaną przez Wody Polskie przedmiotowy obszar znajduje się na terenie zmeliorowanym. Sieć drenarska nie posiada geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. W przypadku ewentualnej kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641 z późn. zmianami) oraz wykonać działania zapewniające ochronę urządzeń melioracyjnych przy realizacji inwestycji – w uzgodnieniu zakresu tych działań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Ewentualne naprawy sieci wykonać stosując rury wodociągowe PVC.

Informacja o obszarze zalewowym oraz obszarze narażonym na lokalne podtopienia;

Przedmiotowa inwestycja nie występuje na obszarze narażonym na zalania oraz lokalne podtopienia.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską;

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków.

c) określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego;

W rejonie lokalizacji działek objętych inwestycją nie występują uwarunkowania wynikające z robót górniczych mogących mieć negatywne oddziaływanie na projektowane obiekty.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Obiekt w rozumieniu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2019. 1839) nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie kwalifikuje się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Planowane roboty budowlane nie mają wpływu na zmianę warunków pracy w związku z czym niniejszego projektu nie uzgadnia się z rzeczoznawcą ds. BHP/sanepid.

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Projektowana instalacja nie wymusza bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy, pod warunkiem korzystania zgodnie z ogólnymi zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Projektowana inwestycja nie będzie generowała zwiększonej ilości hałasu ani zwiększonego natężenia ruchu samochodów ciężarowych. Inwestycja nie będzie generowała zapachów ani szkodliwych substancji.

- Funkcjonowanie projektowanej instalacji nie będzie wiązało się z wytwarzaniem żadnych odpadów.

- Funkcjonowanie projektowanej instalacji nie będzie skutkowało emisją hałasu, drgań, promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego ani innych zakłóceń.

- Projektowana instalacja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- Projektowane instalacje nie stanowią zagrożenia dla świata roślin i zwierząt.

Na skutek realizacji inwestycji nie dojdzie do niekorzystnego oddziaływania na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parterami technicznymi;

Projektowany obiekt budowlany posiada zabezpieczenie przeciwpożarowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji w postaci sieci wodociągowej z hydrantami. Ponadto w ramach inwestycji projektuje się jeden hydrant nadziemny przeciwpożarowy DN80. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych §9 pkt 7, odległość pomiędzy hydrantami dostosowano do istniejącej oraz planowanej zabudowy.

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

Obiekt nieskomplikowany.

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu;

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane, mieści się w obrębie działek na których został zaprojektowany tj. dz. nr ew.: 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

Obszar oddziaływania obiektu ustalono zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz przepisami odrębnymi.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Wyznaczenia obszaru oddziaływania inwestycji zostało przeprowadzone w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego. Powyższy punkt stanowi, iż przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art.3 pkt 20 Prawa Budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale także przepisy dotyczące m.in. ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego jak i przepisy prawa miejscowego.

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19

O Ś W I A D C Z E N I E

Płock, dn. 07.01.206

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r poz. 725, 834 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że: projekt zagospodarowania działki lub terenu dla zadania p.n:

**Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Bądkowo
Kościelne**

(rodzaj obiektu budowlanego bądź robót budowlanych)

dz. nr ew.: 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002 w miejscowości

Bądkowo Kościelne.

(adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inż. Damian Józwiak

nr upr. MAZ/0971/PBS/19

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

.....
Podpis


Sprawdzający : mgr inż. Daniel Gąbiński nr upr. MAZ/0344/POOS/14

mgr inż. Daniel Gąbiński

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

Nr ewid. upr. **MAZ/0344/POOS/14**

.....
Podpis



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/388/19/S

Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Damian Józwiak
ur. dnia 5 lipca 1986 roku w m. Sierpc
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0971/PBS/19
do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją upoważniają:

- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:
 - 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

dr inż. Jerzy Idzikowski

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Otrzymują:


1. Wnioskodawca
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 668 /14 /S

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4e pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje:

Panu mgr inż. Danielowi Gąbińskiemu
ur. dnia 19 stycznia 1986 roku w Płocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0344/POOS/14
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę:

- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:
 - 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Krzysztof Booss



Otrzymują:


1. Pan Daniel Gąbiński
ul. Sierpecka 61
09-210 Drobin
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C23-MKX-JHT *

Pan DAMIAN JÓŹWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0410/13

adres zamieszkania BRZECHOWO 24, 09-210 DROBIN

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DG2-TEX-A9D *

Pan DANIEL GĄBIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0394/12

adres zamieszkania WŁOŚCIANY 3 L, 09-401 Płock

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Jednostka projektowa:	<u>Inżynieria sanitarna</u> <u>Damian Jóźwiak</u> Stróżewko 10AM 09-442 Rogozino tel. 511-221-565 Damian12.1986@o2.pl.pl	Data opracowania: 07.01.2026 Symbol projektu: PB-9-SB
-----------------------	---	--

Egzemplarz nr 1 / 2 / 3 / 4 / 5 *

Element projektu budowlanego:		Branża: D.J.	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		IS Instalacje Sanitarne	
Nazwa zamierzenia budowlanego:			
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Bądkowo Kościelne			
Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego:			
m. Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży;		Kategoria obiektu: XXVI	
Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:			
141903_2.0002.333/23	141903_2.0002.333/41	141903_2.0002.333/36	
141903_2.0002.333/37	141903_2.0002.333/38	141903_2.0002.333/46	
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:			
Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant– /Instalacje Sanitarne/: mgr inż. Damian Jóźwiak		MAZ/0971/PBS/19 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający – /Instalacje Sanitarne/: mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/POOS/14 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Asystent projektanta: mgr inż. Łukasz Mirecki		-	

Zakres sporządzonego opracowania: cały projekt

Ilość stron w opracowaniu: 16

Spis treści

I. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.....	3
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.	3
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:	3
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego...	3
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:.....	3
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.	5
7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	5
7.1. Sieć wodociągowa	5
7.1.1. Zasuwy wodociągowe	6
7.1.2. Hydranty przeciwpożarowe	6
7.2. Próba szczelności i inne czynności przed eksploatacyjne	7
7.3. Sieć kanalizacji sanitarnej	8
7.4. Roboty ziemne	8
7.5. Zasypywanie wykopu.....	9
7.6. Kolizje na trasie	9
7.7. Odtworzenie terenu.	9
7.8. Zestawienie materiałów	10
7.9. Warunki techniczne wykonania robót.....	11

II. Dokumenty formalno-prawne

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	12
---	----

III. Część graficzna projektu architektoniczno-budowlanego

Rys. 01. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej	13
Rys. 02. Profil podłużny sieci wodociągowej	14
Rys. 03. Rozwiązanie techniczne węzła W1, HP, studni DN1200	15
Rys. 04. Przekrój wykopu	16

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja sklasyfikowana jest jako XXVI kategoria obiektu budowlanego – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Sposób użytkowania projektowanej sieci wodociągowej z założenia musi być zgodny z jej przeznaczeniem. Sieć wodociągowa będzie służyła jako system dystrybucji wody na cele socjalno-bytowe jednostki osadniczej oraz jako źródło przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Sieć będzie prowadzona pod powierzchnią terenu na głębokości 1,60 – 1,7 m p.p.t. Sieć sanitarna będzie służyła jako system odprowadzania ścieków bytowych z jednostki osadniczej. Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne. Sieć sanitarna będzie prowadzona pod powierzchnią terenu na głębokości 1,60 – 2,50 m p.p.t.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- Sieć wodociągowa z rur PE HD SDR 17 PN10 Dz90 mm o łącznej długości 87,7 m.
- Sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 mm o łącznej długości 162,2 m.
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dz160 mm o łącznej długości 26,6 m.
- Studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm – 7 szt.
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 1 szt.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowe w podłożu projektowanych obiektów należy sklasyfikować jako proste tj. występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dla projektowanego przedsięwzięcia budowlanego ustala się II kategorię geotechniczną.

Przy posadowieniu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z studniami rewizyjnymi

w bezpośrednim podłożu, wystąpią:

- gliny piaszczyste – wilgotne, plastyczne,
- gliny pylaste – wilgotne, twardoplastyczne,

Wszystkie grunty spoiste mają własności wysadzinowe, a ponadto grunty te mogą charakteryzować się podatnością na zmiany wilgotności, szczególnie w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury i dodatkowego zawilgocenia. Mogą wówczas ulegać znacznemu uplastycznieniu. Prace ziemne w tych gruntach muszą być prowadzone „na sucho”, tak aby nie spowodować niekorzystnych zmian w podłożu fundamentów. Wykopy należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę pochodzącą z ewentualnych sączy w glinach zbierać drenażem roboczym, prowadzonym w dnie wykopu i odprowadzać na zewnątrz. Otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie zimowy, w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie gruntów (głębokość przemarzania wynosi 1,0 m). Wszystkie ewentualne rozmoczone, przemarznięte, bądź naruszone partie gruntu wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem lub materiałem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem. Woda podziemna w okresie wykonywanych badań (październik 2025 r.) stabilizowała się na głębokości 1,0 m p.p.t. i posiadała zwierciadło napięte. Po okresach intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych oraz roztopach pokrywy śniegowej woda gruntowa może pojawić się na głębokości wyższej o około 0,3-0,6 m. Wymagać to będzie jej obniżenia tymczasowego np. drenażem roboczym, na okres budowy lub poprzez igłofiltry. Wykonawca ujmie w składanej ofercie technologię i konieczność odwodnienia wykopów.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych.

Nie dotyczy. Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga doprowadzenia wody do celów bytowych oraz nie wymaga odprowadzenia ścieków bytowych i opadowych.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Projektowana inwestycja nie będzie generowała zwiększonej ilości hałasu ani zwiększonego natężenia ruchu samochodów ciężarowych. Inwestycja nie będzie generowała zapachów ani szkodliwych substancji.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie będzie wiązało się z wytwarzaniem żadnych odpadów.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie będzie skutkowało emisją hałasu, drgań, promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego ani innych zakłóceń.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla świata roślin i zwierząt. Na skutek realizacji inwestycji nie dojdzie do niekorzystnego oddziaływania na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne. Projektowana instalacja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany obiekt budowlany posiada zabezpieczenie przeciwpożarowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji w postaci sieci wodociągowej z hydrantami. Ponadto w ramach inwestycji projektuje się jeden hydrant nadziemny przeciwpożarowy DN80. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych §9 pkt 7, odległość pomiędzy hydrantami dostosowano do istniejącej oraz planowanej zabudowy.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1. Sieć wodociągowa

Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PE HD $\varnothing$ 90 mm PN 10 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.

Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwa kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis i odnawiane raz w roku. Do zgrzewania należy stosować zgrzewarki automatyczne lub półautomatyczne z rejestratorem parametrów. Opis zgrzewu na rurze należy wykonać pisakiem niezmywalnym i powinien on zawierać numer zgrzewu, cechę zgrzewacza i datę wykonania prac. Osoba wykonująca zgrzew powinna posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo.

Nowoprojektowany rurociąg PE połączyć z istniejącą siecią w węźle W1 przy pomocy trójnika żeliwnego DN 80/80/80. Na odejściu projektowanej sieci w węźle W1 zamontować zasuwę DN80. Przepięć istniejący hydrant.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

W odległości 20 - 40 cm od górnej powierzchni rurociągu ułożyć taśmę ostrzegawczą – identyfikacyjną w kolorze niebieskim z wkładką metalową. Trzpień zasuwę należy obudować skrzynkami żeliwnymi i oznakować zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy obetonować w odległości min. 0,5 m od ich skrajów na powierzchni terenu. Wszystkie elementy stalowe użyte do zabudowy podziemnej w tym łączniki śrubowe winny być ocynkowane.

7.1.1. Zasuwy wodociągowe

Na odejściu projektowanej sieci w węźle W1 należy zamontować zasuwę odcinającą żeliwną DN 80, przed hydrantem zamontować zasuwę żeliwną DN80 mm.

Wymagania techniczne dla zasuw:

- zabudowa krótka, pełno przelotowa, do wody pitnej na ciśnienie PN10,
- korpus i pokrywa zasuw z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na zewnątrz i wewnątrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzględnieniem wszystkich zaleceń jakościowych i odbiorowych wynikających ze znaku jakości RAL GZ 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK),
- klina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną). Uszczelki typu O-ring z elastomeru,
- trzpień teleskopowy 1,3 m – 2,5 m zapewniający trwałe połączenie z zasuwą wykonane z rury ocynkowanej z łbem do klucza w obudowie z rury PE,
- do połączeń kotłerniowych stosować śruby i podkładki ze stali ocynkowanej klasy min. 8.8,
- zasuwę montować na podstawie betonowej.

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

7.1.2. Hydranty przeciwpożarowe

W celu zapewniania dostępu do wody na cele przeciwpożarowe a także do okresowego przepłukiwania, sieć uzbrojono w jeden hydrant nadziemny DN80. Hydrant ppoż. nadziemny DN80 PN10 należy włączyć do projektowanej sieci z zastosowaniem zasuw z żeliwa sferoidalnego DN80 PN10. Wokół króćca odwodnieniowego hydrantu należy wykonać obsypkę grysową lub tłuczniową.

Wymagania techniczne dla hydrantów nadziemnych:

a) wykonanie hydrantu zgodnie z normą PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2005,

- ciśnienie nominalne PN10,
- połączenie kołnierzone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
- wykonanie z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powłoką malarską lub ze stali nierdzewnej,
- głowica z żeliwa sferoidalnego,
- część dolna powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego lub kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową,
- śruby łączące kolumnę górną i dolną wykonane ze stali nierdzewnej,
- konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczyć armaturę przed wypływem wody w przypadku złamania części górnej,
- hydrant powinien posiadać dwa odejścia (nasady) DN75 mm wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024:2015-07 oraz PN-91/M-51038:1991,
- drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli z tworzywa sztucznego z dodatkowym wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji,
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne:

b)) zewnętrzne: metoda proszkowa przy użyciu farby epoksydowej o minimalnej grubości warstwy 250 μm , odpornej na działanie promieni słonecznych,

c) wewnętrzne: emalia,

- gumowany grzybek zamykający,
- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,
- grzybek prowadzony w tulei mosiężnej,
- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu a w położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

7.2. Próba szczelności i inne czynności przed eksploatacyjne

Dla budowanej sieci wodociągowej należy wykonać próbę szczelności zgodnie z warunkami technicznymi. Ciśnienie próby = 2 x ciśnienie robocze lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Czas wykonania próby 30 min. od ustabilizowania się ciśnienia. Po pozytywnym wyniku próby szczelności należy sporządzić odpowiedni protokół. Sieć należy poddać płukaniu przy maksymalnym przepływie oraz wykonać dezynfekcję bakteriologiczną. Do odbioru dostarczyć wyniki laboratoryjnego badania wody. Pobór i badanie próbek wody musi zostać wykonane przez laboratorium posiadające upoważnienie do poboru próbek i badan wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakres badań wody obejmuje: bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów.

7.3. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami projektuje się z rur PCV o ściance litej i klasie sztywności obwodowej min SN8 KN/m² i średnicy 200 mm, 160 mm łączonych przy pomocy kielicha oraz gumowych uszczelki. Studnie powinny być wykonane z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki winny być produkowane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

- dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji: ściany, dno, kineta).
- przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne,
- wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury,
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zwężka
- drabinka włazowa powlekana lub stopnie żłazowe powlekane, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i właściwości elementów studzienek:

- szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa,
- beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: $\geq C35/45$,
- nasiąkliwość betonu poniżej: $\leq 5\%$,
- klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających, nie mniejsza niż: XA3 wg PN-EN 206,
- klasa ekspozycji betonu dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż: XA3 wg PN-EN 206.

Fundament pod studnie wykonać jako 15cm warstwę podsypki piaskowo – cementowej.

Projektuje się włazy z żeliwa szarego D400. Pokrywa włazu z wypełnieniem betonowym lub polimerobetonowym, z wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie pokrywy lub ramie, zamontowaną na stałe (nieklejona). Średnica pokrywy 680 mm zgodnie z Normą PN EN 124:2000. W terenie zielonym włazy wynieść ponad teren od 5 cm do 8 cm.

W odległości 20 - 40 cm od górnej powierzchni rurociągu ułożyć taśmę ostrzegawczą – identyfikacyjną w kolorze brązowym z napisem KANALIZACJA.

Po realizacji dokonać inspekcji TV za pomocą kamery całego ciągu kanalizacji. Inspekcja TV stanowi jeden z dokumentów odbiorowych.

7.4. Roboty ziemne

Prace ziemne można rozpocząć po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzędnych: terenu, istniejącego wodociągu i lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzić sprzętem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzętem ręcznym. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Wykopy wykonywać jako wąsko

przestrzenne, oszalowane. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie. Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić w taki sposób by zabezpieczyć te grunty przed negatywnym wpływem wód gruntowych i podziemnych. Przed rozpoczęciem mechanicznych prac ziemnych należy pod nadzorem zlokalizować już istniejące uzbrojenie terenu i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem w trakcie montażu rurociągu. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. W trakcie robót przestrzegać przepisów BHP. Minimalna odległość składowania urobku od krawędzi skarpy wykopu wynosić powinna 0,7 m. Na czas budowy wykop zabezpieczyć typowymi zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru białoczerwonego. Teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. Przed ułożeniem przewodu dno wykopu wyrównać i przysypać warstwą podsypki piaskowej o grubości 20 cm.

7.5. Zасыpywanie wykopu

Należy wykonać obsypkę rurociągu 0,3 m ponad górną krawędź rury z materiału takiego jak podsypka (piasek). Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 15cm zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zagęszczania obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można dopiero wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu co najmniej 30cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niespoistym nadającym się do zagęszczania. Wykopy w pasach drogowych należy zasypać piaskiem. W terenie zielonym zasypka gruntem rodzimym. Dla odcinków rurociągów zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany wskaźnik zagęszczenia zasypki wynosi 1.0 według zmodyfikowanej skali Proctora do głębokości 1,2 m p.p.t. Poniżej tej głębokości oraz w terenach zielonych minimalny wskaźnik zagęszczenia zasypki wynosi 0,97 według zmodyfikowanej skali Proctora.

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami.

7.6. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanej infrastruktury występuje skrzyżowanie z istniejącą siecią energetyczną. **Prace w tym obrębie prowadzić ręcznie pod nadzorem gestora sieci.** Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie dokonać odkrywki celem weryfikacji zagłębienia. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i

przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela gestora. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze obcej. Przed rozpoczęciem prac bezwzględnie należy zweryfikować rzędne istniejącego uzbrojenia. W przypadku rozbieżności należy powiadomić projektanta. Istniejącą infrastrukturę w miejscu wykopów zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, które nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia kolizji roboty należy prowadzić sprzętem ręcznym, chroniąc istniejące uzbrojenie od uszkodzeń mechanicznych zabezpieczając je rurą dwudzielną osłonową. Z przejść uzyskać protokół spisany z gestorem danej sieci. Postępować zgodnie z zapisami protokołu z narady koordynacyjnej.

Znaki geodezyjne:

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151). Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez naruszania ich posadowienia.

7.7. Odtworzenie terenu.

Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Wykonać badania zagęszczenia gruntu.

7.8. Zestawienie materiałów

Nr	Rodzaj	Opis	Ilość
1	2	3	4
Sieć wodociągowa			
1.	Rura PE	Rura PE HD SDR 17 PN 10 Dz90 mm	87,7 m
2.	węzeł W1	Zasuwa żeliwna DN80 – 1 szt. Tulej PE 90 z luźnym kołnierzem DN 80 – 2 szt. Łącznik rurowo – rurowy DN90 – 1 szt. Trójnik żeliwny DN80/80/80 – 1 szt.	
3.	węzeł HP	Hydrant nadziemny DN 80 – 1 szt. Zasuwa odcinająca DN80 – 1 szt. Kolano stopowe DN80 – 1 szt. Króciec dwukołnierzowy DN 80 L= 0,5m – 1 szt. Króciec dwukołnierzowy DN 80 L= 0,2m – 1 szt. Tulej PE 90 z luźnym kołnierzem DN 80 – 1 szt.	
4.	Taśma	Taśma sygnalizacyjna	87,7 m

Sieć kanalizacji sanitarnej			
1.	Rura PP	Rura PCV Lita SN8 Dz200 mm	162,2 m
2.	Rura PP	Rura PCV Lita SN8 Dz160 mm	26,6 m
3.	Studnia	Studnia betonowa DN1200 mm	7 kpl
4.	Taśma	Taśma sygnalizacyjna	188,8 m

7.9. Warunki techniczne wykonania robót

- wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania tj. Aprobaty techniczną, Deklaracje Właściwości użytkowych, Atest Higieniczny itp.
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzić zgodnie z przepisami BHP
- przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z rzeczywistymi,

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Damian Józwiak

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

O Ś W I A D C Z E N I E

Płock, dn. 07.01.2026

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r poz. 725, 834 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

projekt architektoniczno– budowlany dla zadania p.n:

**Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Bądkowo
Kościelne**

(rodzaj obiektu budowlanego bądź robót budowlanych)

Dz. nr 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002 w miejscowości Bądkowo

Kościelne

(adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inż. Damian Józwiak

nr upr. MAZ/0971/PBS/19

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

.....
Podpis

Sprawdzający : mgr inż. Daniel Gąbiński nr upr. MAZ/0344/POOS/14

mgr inż. Daniel Gąbiński


Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

Nr ewid. upr. **MAZ/0344/POOS/14**

.....
Podpis

Kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa zostały załączone w Projekcie Zagospodarowania Działki lub Terenu - zgodnie z § 8.1. Dz. U. z dnia 11.09.2020 r poz. 1609.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Szerokość wykopu – B:

1.0m – dla rurociągów o średnicach do DN100
1.1m – dla rurociągów o średnicach do DN150

UWAGI:

1. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wykonać z piasku. Warstwy te należy zagęszczać ostrożnie ręcznie przy użyciu lekkich urządzeń zagęszczających.
2. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwami 10–30 cm.
3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić:
 podsypka $Is = 0,97$
 obsypka $Is = 0,97$
 zasypka $Is = 0,97$
 zasypka gruntem rodzimym
 $Is=1,0$ w pasie drogowym,
 $Is=0,97$ w terenach zielonych
4. Wykopy prowadzić jako wąskoprzestrzenne, umocnione
5. Zagęszczenie zasypki wykonać z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.

UWAGA:

1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Rzędna włączenia do wodociągu skorygować w trakcie realizacji na budowie.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
4. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

Projektant:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Damian Józwiak		MAZ/0971/PBS/19			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Sprawdzający:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/POOS/14			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Inwestor:		Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09–414 Brudzeń Duży			
Adres inwestycji:		Bądkowo Kościelne, dz. nr ewid. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002			
Faza projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa inwestycji:		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Bądkowo Kościelne			
Nazwa rysunku:		Przekrój wykopu			
Data:		Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
05.12.2025		–	PB–09–BD	Rys. 04	Str. 16

Spis treści

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3
2. Warunki techniczne do projektowania	8
3. Uzgodnienie Wody Polskie	10
4. Protokół z narady koordynacyjnej	14
5. Opinia sanitarna	18
6. Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw ppoż i gestorem sieci wod-kan	20
7. Decyzja wydana przez Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym.....	21

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej w miejscowości Bądkowo Kościelne

Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego:

m. Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży;

Kategoria obiektu: XXVI

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:

141903_2.0002.333/23

141903_2.0002.333/41

141903_2.0002.333/36

141903_2.0002.333/37

141903_2.0002.333/38

141903_2.0002.333/46

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Damian Józwiak
adres:
Stróżewko 10AM
09-442 Rogozino

mgr inż. Damian Józwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. **MAZ/0971/PBS/19**

1. Przedmiot i zakres opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z późn. zmianami).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Zakres robót i kolejność realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielania terenu.

Inwestycja obejmuje następujące obiekty:

- Sieć wodociągowa z rur PE HD SDR 17 PN10 Dz90 mm o łącznej długości 87,7 m.
- Sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 mm o łącznej długości 162,2 m.
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dz160 mm o łącznej długości 26,6 m.
- Studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm – 7 szt.
- Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 1 szt.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działki nr 333/23, 333/41 stanowią pas drogi dojazdowej utwardzonej tłuczniem kamiennym. Działki są uzbrojone w sieć wodociągową, energetyczną i sieć kanalizacji sanitarnej. Działki nr 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 są własnością prywatną. Na dz. 333/46 znajduje się istniejąca kanalizacja sanitarna do której zostaną odprowadzone ścieki z projektowanego odcinka

4. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych działkach nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Ze względu na specyfikę prowadzonych robót nie stwarza ona szczególnie wysokiego ryzyka powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- występowania działania substancji chemicznych,
- występowania promieniowania jonizującego,
- występowania w obrębie prowadzonych robót linii wysokiego napięcia,
- możliwości utonięcia pracownika,

- prowadzenia robót pod ziemią i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników będzie prowadzenie prac montażowych na dnie wykopu. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w normie PN-B/06050:1999 „Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne” oraz PN-B/10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
3. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
5. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- 6.1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
- 6.2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
- 6.3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
- 6.4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

7. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w §15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
- 7.2. Poręcze balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
- 7.3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
- 7.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w p.8 ust.3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
8. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
9. 1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
- 9.2 Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.
- 9.3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.
- 9.4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
10. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:
- 1) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,
 - 2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
 - 3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
11. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych, należy wykonywać obudowę wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

12. 1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
- 12.2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
- 12.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku są zabronione.
13. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
- 14.1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
- 14.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.
15. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
 - 1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobkiem, materiałami i wyrobami jest przewidziane w doborze obudowy,
 - 2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
16. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
17. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.
- 17.2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
 - 1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m,
 - 2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.
18. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
- 19.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu większej co najmniej o 0,6 m od odległości od wykopu granicy klina naturalnego odłamu gruntu.
- 19.2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
20. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

ul. Dobrzyńska 9, 09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie
tel.: 24 360-47-80, 24 360-47-82 e-mail.: dt@gpkbrudzen.pl

**WARUNKI TECHNICZNE nr 73/2025
DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ**

Wydane dn. 04.12.2025 r.

Wnioskodawca: Gmina Brudzeń Duży

Adres zamieszkania: ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.11.2025 roku, *Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9* ustala następujące warunki techniczne w celu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bądkowo Kościelne na działce nr ew. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46.

W pasie działki o nr ew. 333/41 w miejscowości Bądkowo Kościelne przebiega sieć wodociągowa $\varnothing 90$ oraz w pasie działki o nr ew. 333/46 sieć kanalizacja od których można zaprojektować rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr ew. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46.

Wytyczne rozbudowy sieci wodociągowej:

- na lokalizację sieci wodociągowej w pasie działek, przez które będzie przebiegała sieć należy uzyskać pisemną zgodę właściciela;
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr ew. 333/41 zaprojektować za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą AKWA, AVK lub HAWLE;
- na trasie sieci należy zainstalować hydranty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
- na sieć zastosować rurę PE100 PN10 SDR17 90x5,4;
- rurociąg układać na głębokości zabezpieczającej przez zamarzaniem, przykrycie nie mniejsze niż 1,4 m;
- rury należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem gruntem rodzimym;
- nad rurociągami na zasypce technologicznej z piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą - identyfikacyjną z przekładką ze stali nierdzewnej;
- połączenie rurociągów należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego;
- kolizję projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą należy uzgodnić z jej zarządcą lub właścicielem.

Wytyczne rozbudowy sieci kanalizacyjnej:

- włączenie do sieci kanalizacyjnej zaprojektować do istniejącej studni kanalizacyjnej na działce nr ew. 333/46;
- sieć kanalizacyjną zaprojektować i wykonać z rur PVC o ścianie litej i klasie sztywności obwodowej min SN8 KN/m²;
- studnie rewizyjne zaprojektować jako studnie betonowe lub żelbetowe prefabrykowane o średnicy DN1200;
- sieć kanalizacyjną należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem gruntem rodzimym.;
- nad instalacją kanalizacyjną na zasypce technologicznej z piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą - identyfikacyjną z przekładką ze stali nierdzewnej;
- przyłącza należy zaprojektować i wykonać z rur PVC $\varnothing 160$ SN8;

Wytyczne prowadzenia i odbioru sieci:

- na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powiadomić pisemnie lub telefonicznie (tel. 24 360 47 82) w sposób skuteczny GPK Sp. z o.o. w Brudzeniu Dużym;
- **włączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się WYŁĄCZNIE POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA GPK Sp. z o.o.;**
- wykonana sieć odbiorowi przez przedstawiciela GPK Sp. z o.o. w Brudzeniu Dużym w czasie godzin pracy między 7⁰⁰-15⁰⁰;



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

ul. Dobrzyńska 9, 09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie

tel.: 24 360-47-80, 24 360-47-82 e-mail.: dt@gpkbrudzen.pl

- wybudowane sieci pozostanie własnością Wnioskodawcy;
- Wnioskodawca na okoliczność odbioru końcowego zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
 - Dokumentację techniczną (projekt budowlany zatwierdzony przez GPK Sp. z o.o.);
 - Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
 - Pozytywne wyniki badań wody pobranej z wykonanego odcinka sieci, próby szczelności, badanie wydajności hydrantu zewnętrznego.
 - Protokoły z inspekcji TV przewodów sieci - z nagraniem wraz z wydrukami wykresów spadków.

Warunki techniczne ważne są do dnia **03.12.2027 r.**

Paulina Kędzierska
Paulina Kędzierska
KIEROWNIK
ds. technicznych i obsługi klienta

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
BRUDZEŃ DUŻY Sp. z o.o.
09-414 Brudzeń Duży
ul. Dobrzyńska 9
NIP: 774 325 20 62 REGON: 385316816

ul. Dobrzyńska 9, 09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie
tel.: 24 360-47-80, 24 360-47-82 e-mail.: dt@gpkbrudzen.pl

WARUNKI TECHNICZNE nr 71/2025

DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Wydane dn. 04.12.2025 r.

Wnioskodawca: Sulkowski Przemysław

Adres zamieszkania: Siecień 197, 09-411 Biała

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.12.2025 roku, *Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9* ustala następujące warunki techniczne w celu przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 61/3 w miejscowości Siecień.

Wytczne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

- przyłączy należy podłączyć do sieci kanalizacyjnej znajdującej się na działce nr 390;
- przyłączy kanalizacyjne należy zaprojektować i wykonać z rur PVC SN8 200x5,9;
- na włączeniach przyłączy od budynku oraz na załamaniach trasy przyłącza należy zaprojektować studnie rewizyjne 425/160;
- przyłączy kanalizacyjne zaprojektować z minimalnym spadkiem 1,5%, czyli min. 1,5 cm na każdy metr bieżący przyłącza;
- w miejscu przejścia pod drogą projektowane przyłączy należy umieścić w rurze osłonowej, a na lokalizację na etapie projektu należy uzyskać zgodę od właściwego Zarządu Dróg;
- ewentualne kolizje projektowanych przyłączy z istniejącą infrastrukturą należy uzgodnić z ich właścicielem lub zarządcą
- jeśli istnieje zbiornik na nieczystości, tzw. szambo to należy przyłączy poprowadzić z jego ominięciem;
- przed podłączeniem do kanalizacji zbiornik na nieczystości, tzw. szambo musi być całkowicie opróżniony.

Wytczne prowadzenia i odbioru przyłączy:

- na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłączy powiadomić pisemnie lub telefonicznie (tel. 24 360 47 82) w sposób skuteczny GPK Sp. z o.o. w Brudzeniu Dużym;
- **włączenie przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się WYŁĄCZNIE POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA GPK Sp. z o.o.;**
- wykonane przyłącza podlegają odbiorowi przez przedstawiciela GPK Sp. z o.o. w Brudzeniu Dużym
w czasie godzin pracy między 7⁰⁰-15⁰⁰;
- wybudowane przyłącza pozostaną własnością Wnioskodawcy;
- Wnioskodawca przed przystąpieniem do wykonywania przyłączy zobowiązany jest do przedłożenia zatwierdzonej przez GPK Sp. z o.o. dokumentacji technicznej;
- na okoliczność odbioru końcowego oraz podpisania umowy z GPK Sp. z o.o. zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
 - Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną
 - Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

Warunki techniczne ważne są do dnia **03.12.2027 r.**

Paulina Kędzierska
KIEROWNIK
ds. technicznych i obsługi klienta

**GINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
BRUDZEŃ DUŻY Sp. z o.o.**
09-414 Brudzeń Duży
ul. Dobrzyńska 9
NIP: 774 325 20 62 REGON: 385316816

WK.ZZI.0147.485.2025


Damian Józwiak
Stróżewko 10AM
09-442 Rogozino

W odpowiedzi na wniosek DJ/10_11/2025 z 26 listopada 2025 r. (wpływ: 3 grudnia 2025 r.) na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.) oraz ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie [...] (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) informuję, że teren planowanej inwestycji, obejmujący działki nr 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38 i 333/46 obręb Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży został zmeliorowany w ramach zadania Strupczewo-Gorzechowo I. W załączeniu przesyłam kopie fragmentów map melioracyjnych w skali 1:5000 i 1:2000 dla tego obszaru.

Urządzenia melioracyjne projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Urządzenia nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie ich usytuowania poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo Wodne. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych należy zadbać o to, by nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy:

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 Prawa wodnego na przebudowę/likwidację urządzeń melioracji wodnych uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Prace polegające na przebudowie/likwidacji urządzeń melioracji wodnych prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej.
- Przedmiotowy obszar wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.
- Ewentualne naprawy sieci wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zagęścić.
- Koszty przebudowy/likwidacji urządzeń melioracji wodnych, a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor.
- Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia.

Na podstawie art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku za wyszukanie informacji i skanowanie dokumentów została naliczona opłata, która zgodnie z przedłożonym potwierdzeniem wykonania przelewu została uiszczona.


DYREKTOR
Piotr Feliniak

Załączniki:

1. Kopie fragmentów map melioracyjnych w skali 1:5000 i 1:2000

Otrzymują:

1. Adresat (e-mail: damian12.1986@o2.pl)
2. a/a

Sporządził:

Przemysław Grudziński

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
KTÓREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia).
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
- 5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

93.45

93.45

B

90.05

3.5-1/1.0/2.0m
d.88.20

4.5-1/1.0/2.0m
d.88.50

Dz.3

Dz.2

Cmen-
138

tarz
137

Dz.3

8.5-1/1.00/2.5
d.86.95

7.5-3/0.1
d.83.1

Dz.6

MK $\phi 125$

196

197

193

302

303


90.75

d.86.00

B

B

Dz.



Wsi. Brucheni

Znak sprawy: **GGN-III.6630.571.2025**

PŁOCK , 2025-12-18

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej nr 52/2025 przeprowadzonej od dnia: 2025-12-10 do dnia: 2025-12-18 godz.: 9:00

Wnioskodawca: Inżynieria sanitarna Damian Jóźwiak

09-442 Stróżewko
Stróżewko 10AM

Inwestor: Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży
Toruńska 2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Karina Góralska - Geodeta w ODGiK

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
032	2	333/23	BRUDZEŃ DUŻY	BĄDKOWO KOŚCIELNE
032	2	333/41	BRUDZEŃ DUŻY	BĄDKOWO KOŚCIELNE
032	2	333/36	BRUDZEŃ DUŻY	BĄDKOWO KOŚCIELNE
032	2	333/37	BRUDZEŃ DUŻY	BĄDKOWO KOŚCIELNE
032	2	333/38	BRUDZEŃ DUŻY	BĄDKOWO KOŚCIELNE
032	2	333/46	BRUDZEŃ DUŻY	BĄDKOWO KOŚCIELNE

Opis przedmiotu narady:

- 1 sieć wodociągowa
- 2 sieć kanalizacyjna
- 3 przyłącze kanalizacyjne

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej		Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.
2	Jaworski Marcin ENERGIA- OPERATOR ZUD	Marcin Jaworski 2025-12-12 16:01:17	Uzgodniono pozytywnie z następującymi uwagami: 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Instrukcją

			organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych" obowiązującej na terenie działania ENERGIA-OPERATOR SA 2. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac o z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable nN 3. Przed zasypianiem zgłosić do odbioru do ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Płock
3	Zawadzka Katarzyna Przedstawiciel ZDP Płock ZUD	Katarzyna Zawadzka 2025-12-10 12:52:35	brak uwag
4	Paweł Zombirt Przedstawiciel ORLEN ZUD	Paweł Zombirt 2025-12-10 13:28:40	brak uwag
5	Łakomy Marek ZUD PETROTEL	Marek Łakomy 2025-12-10 14:00:13	brak uwag
6	Dziubała Monika Muszyński Tomasz	Monika Dziubała 2025-12-11 08:12:23	brak uwag
7	Przychodzień Paweł ARMSA ZUD	Paweł Przychodzień 2025-12-11 08:45:16	brak uwag
8	Jędrzejczak Marta Multimedia ZUD	Marta Jędrzejczak 2025-12-11 11:16:40	brak uwag
9	Gajewski Bogusław Przedstawiciel P.S.G sp. z o.o. ZUD	Bogusław Gajewski 2025-12-16 07:49:43	brak uwag
10	Zygmuntowicz Maria UG Brudzeń Duży ZUD	Maria Zygmuntowicz 2025-12-16 08:29:16	brak uwag


11	Piotr Gutkowski Przedstawiciel Energ Oświetlenia ZUD	Piotr Gutkowski 2025-12-16 12:45:39	brak uwag
12	Kwiatkowski Konrad PERN ZUD	Konrad Kwiatkowski 2025-12-17 10:45:22	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

- 1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 - 2 Nadzór Wodny w Płocku
 - 3 Orange Polska S.A.
 - 4 Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku
 - 5 GAZ-SYSTEM
 - 6 NETIA S.A.
 - 7 Nexera Sp. z o.o.
 - 8 EXATEL
-



UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

LEGENDA:

-  granice działek/obszar oddziaływania obiektu
-  projektowana sieć wodociągowa PEDz90 mm–87,7m
-  projektowana zasawa odcinająca DN80
-  proj. sieć kanalizacji sanitarnej PCV Dz200 mm –162,2m
-  proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Dz160 mm
-  proj. studnia DN1200 mm – 7 szt.
-  proj. hydrant nadziemny DN80 – 1 szt.
-  proj. infrastruktura nieprzewidziana do realizacji
-  proj. rura osłona dwudzielna

**Za zgodność z oryginałem
mapy d.c. projektowych**

05.12.2025

mgr inż. Damian Jóźwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	GGN-III.6640.5312.2025
MIEJSCOWOŚĆ	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 141912_2 nazwa Brudzeń Duży
Obręb ewidencyjny	identyfikator 141912_2.0002 nazwa Bądkowo Kościelne
SKALA MAPY	
Nazwa układu współrzędnych	1:500 prostokątnych płaskich PUWG 2000 (7) wysokościowych EVRF 2007
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano obciążeń nieruchomości służebnościami gruntowymi
Oznaczenie i symbol Konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencyjnych gruntów i budynków	Brak
Arkusz nr 1/1 Data opracowania mapy : 22.11.2025r.	Ark. mapy zasadniczej : układ 2000(7) 7.183.08.07.2.3 7.183.08.07.2.4
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych - nie pokazanych na mapie, które nie zostały odnotowane podczas wykonywania pomiarów lub które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem	
sporządził: mgr inż. geodeta Przemysław Chojnacki 	
sprawdził: geodeta uprawniony Wiesław Łaskowski upr. nr 158 zakres 1,2,4,5 	
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej:	GGN-III.6640.5312.2025
Organ Służby Geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Płocki
Wykonawca prac geodezyjnych:	LEVEL Biuro Usług Geodezyjnych Przemysław Chojnacki ul. Kłonowa 5, 09-530 Górk NIP: 7743045860 REGON 364449407
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	Protokół weryfikacji nr GGN-III.6640.5312.2025. 1 z dn. 05.12.2025r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:	geodeta uprawniony Wiesław Łaskowski upr. nr 158 zakres 1,2,4,5

Projektant:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Damian Józwiak		MAZ/0971/PBS/19			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Sprawdzający:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/P00S/14			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Inwestor:		Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży			
Adres inwestycji:		Bądkowo Kościelne, dz. nr ewid. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002			
Faza projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa inwestycji:		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Bądkowo Kościelne			
Nazwa rysunku:		Projekt Zagospodarowania terenu			
Data:	Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony	
05.12.2025	1:500	PB-09-BD	Rys. 01	Str. 15	



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

ZNS.9022.4.169.2025.EJ

Płock, dnia 18 grudnia 2025 r.

Inżynieria Sanitarna

Damian Józwiak

Stróżewko 10AM

09-442 Rogozino

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 416), po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budowlanym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

opiniuje

pozytywnie bez zastrzeżeń projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr ew. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

Uzasadnienie

Inwestor wystąpił w dniu 8 grudnia 2025 r. (data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płocku 9 grudnia 2025 r.) z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr ew. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

Działki nr ew. 333/23, 333/41 stanowią pas drogi gminnej utwardzonej tłucznem kamiennym. Działki są uzbrojone w sieć wodociągową, energetyczną i sieć kanalizacji sanitarnej. Działki nr 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 są własnością prywatną. Na dz. 333/46 znajduje się istniejąca kanalizacja sanitarne do której zostaną odprowadzone ścieki z projektowanego odcinka.

Na przedmiotowych działkach projektuje się:

- budowę sieci wodociągowej Dz90 mm;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm z studniami rewizyjnymi i przyłączami kanalizacji sanitarnej Dz160 mm.

Na omawianym terenie projektuje się:

- sieć wodociągową z rur PE HD SDR 17 PN10 Dz90 mm o łącznej długości 87,7 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej Dz200 mm o łącznej długości 162,2 m;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej Dz160 mm o łącznej długości 26,6 m;
- studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm – 7 szt.;
- hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 1 szt.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr ew. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Brudzeń Duży, dnia 31.12.2025 r.

PGN.6852.81.2025

DECYZJA Nr 81/2025

Działając na podstawie art.39 ust.3, art.40 ust.1, 2 pkt 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.12.2025 r. **Inwestora: Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży**, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Damiana Józwiak zam. Stróżewko 10AM, 09-442 Rogozino na podstawie Pełnomocnictwa ważnego do dnia 31.12.2025 r. w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm ze studniami rewizyjnymi DN1200 mm i przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur Dz160 mm w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej działką ewidencyjną nr 333/23, w miejscowości Bądkowo Kościelne, obręb 0002 Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży

z e z w a l a m

na lokalizację w pasie drogowym **drogi gminnej oznaczonej działką ewidencyjną nr 333/23**, w miejscowości **Bądkowo Kościelne, obręb 0002 Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży** urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm ze studniami rewizyjnymi DN1200 mm i przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur Dz160 mm zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, z naniesioną lokalizacją urządzeń.

Powyższe zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanej inwestycji jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi, pod następującymi warunkami:

1. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów technicznych budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1518).
2. W przypadku konieczności przebudowy drogi, w której umieszczone jest urządzenie właściciel na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia urządzenia, gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zgodnie z art. 39 ust.5 pkt 2 ustawy o

drogach publicznych jak również ponieść koszty żądanych przez siebie ulepszeń niezależnie od okresu umieszczenia urządzenia.

3. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu inwestor rozwiąże we własnym zakresie. W przypadku naruszania praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obecnych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji, skutki ponosić będzie umieszczający w/w urządzenie.
4. Utrzymaniem urządzenia zajmować się będzie jego posiadacz, zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych.
5. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zmiany warunków decyzji, a także jej wygaśnięcie w trybie art. 162 kpa ze szczególnie ważnych powodów, nie dających się przewidzieć w chwili wydania niniejszej decyzji.
6. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania urządzenie nie zostało wybudowane.
7. Zobowiązuje się inwestora po zakończeniu przedsięwzięcia do przywrócenie pasa drogowego zajętego pod infrastrukturę techniczną, do stanu poprzedniego.
8. Realizację i koszt budowy lub modernizacji elementów pasa drogowego związane z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy Brudzeń Duży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z treścią k.p.a. art. 127a § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Na podstawie art. 127a § 2. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. P. Damian Józwiak – pełnomocnik
2. PGN, a/a




Michał Twardy
WÓJT GMINY
Brudzeń Duży
Michał Twardy

Postępowanie w sprawie prowadzi:
Katarzyna Szelańska
Inspektor ds. infrastruktury drogowej
Pokój nr 15 tel. 24 360 47 32

**Klauzula informacyjna RODO w związku z zarządzaniem inwestycjami w zakresie dróg publicznych na terenie
Gminy Brudzeń**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą w Brudzeniu Dużym, przy ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.
2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: 24 360 47 20, lub drogą mailową na adres: sekretariat@brudzen.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres: iod@brudzen.pl.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu prawidłowego rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku oraz wydania decyzji administracyjnej.
5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/ tj. w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami prawnymi wynikającymi z następujących aktów prawnych:
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025 poz. 1153.);
 - Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 889.);
 - Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 poz. 311 ze zm.);
 - Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2024 poz. 572 ze zm.);
 - Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2025 poz. 132 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.);
6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji zawartych umów, bądź w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
7. Dodatkowo Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie przekazanych przez Państwa danych kontaktowych, w celu usprawnienia kontaktu z Administratorem.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy w celu świadczenia określonych usług np.: dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego, podmioty świadczące usługi pocztowe, windykacyjne, doradcze i prawnicze.
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 4, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Administratora. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa, okres ten może ulec wydłużeniu. W przypadku Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia okresu przewidzianego ww. przepisami prawa.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 - prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 - prawo do przenoszenia danych,
 - prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tych praw,
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
11. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popęlenie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa jako warunek konieczny prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych przewidzianych przepisami prawa, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

Projektant:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Damian Józwiak		MAZ/0971/PBS/19			
		Specjalność: instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych			
Sprawdzający:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Daniel Gąbinski		MAZ/0344/POOS/14			
		Specjalność: instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych			
Gmina Brudzeń Duży					
Inwestor:		ul. Torunska 2, 09-414 Brudzeń Duży			
Adres inwestycji:		Bądkowo Kościelne, dz. nr ewid. 333/23, 333/41, 333/36, 333/37, 333/38, 333/46 obręb 0002			
Nazwa projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa inwestycji:		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowości Bądkowo Kościelne			
Nazwa rysunku:		Projekt Zagospodarowania terenu			
Data:	Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony	
05.12.2025	1:500	PB-09-BD	Rys. 01	Str. 15	