

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km			
d.1	DM-00.00.00					
	D-01.01.01	- km 0+074 - 0+907 km 0+000 tj, krawędź nawierzchni bitumicznej drogi Pilzno - Jasło				
		0.833	km	0.83		
				RAZEM	0.83	
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwozem do 2,0 km	m ²			
d.1	0126-01					
	D-01.02.02a					
		- strona prawa				
		km 0+074- 0+084 (1.5+1.1)/2*10.0	m ²	13.00		
		km 0+084 - 0+115 (1.1+1.3)/2*41.0	m ²	49.20		
		km 0+115 - 0+180 (1.3+1.0)/2*65.0	m ²	74.75		
		km 0+180 - 0+200 (1.0+0.8)/2*20.0	m ²	18.00		
		km 0+200 - 0+328 (0.8+0.9)/2*128.0	m ²	108.80		
		km 0+328 - 0+418 (0.9+0.6)/2*90.0	m ²	67.50		
		km 0+418 - 0+544 (0.6+1.0)/2*126.0	m ²	100.80		
		km 0+544 - 0+640 (1.0+0.8)/2*96.0	m ²	86.40		
		km 0+640 - 0+711 (0.8+0.6)/2*71.0	m ²	49.70		
		- strona lewa				
		km 0+074 - 0+084 (1.1+1.0)/2*10.0	m ²	10.50		
		km 0+084 - 0+115 (1.0+0.9)/2*41.0	m ²	38.95		
		km 0+115 - 0+180 (0.9+0.8)/2*65.0	m ²	55.25		
		km 0+180 - 0+200 (0.8+0.7)/2*20.0	m ²	15.00		
		km 0+200 - 0+328 (0.7+0.6)/2*128.0	m ²	83.20		
		km 0+328 - 0+418 (0.6+0.7)/2*90.0	m ²	58.50		
		km 0+418 - 0+544 (0.7+0.6)/2*126.0	m ²	81.90		
		km 0+544 - 0+640 (0.6+0.7)/2*96.0	m ²	62.40		
		km 0+640 - 0+711 (0.7+0.6)/2*71.0	m ²	46.15		
		- cała szerokość pasa drogi				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
		km 0+711 - 0+907 4.0*196.0	m ²	784.00		
				RAZEM	1804.00	
2		POSZERZENIA JEZDNI				
3	KNNR 6 0102-03 D-04.01.01	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,5 - grunt na uzupełnienie korpusu	m ²			
		- poszerzenia pod doziarnienie				
		strona prawa				
		km 0+396 - 0+711 0.35*315.0	m ²	110.25		
		strona lewa				
		km 0+396 - 0+711 0.35*315.0	m ²	110.25		
				RAZEM	220.50	
4	KNR 2-31 d.2 0106-03 D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego(pospółki) o grubości 25 cm - doziarnienie	m ²			
		- poszerzenia pod doziarnienie				
		strona prawa				
		km 0+396 - 0+711 0.35*315.0	m ²	110.25		
		strona lewa				
		km 0+396 - 0+711 0.35*315.0	m ²	110.25		
				RAZEM	220.50	
3		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				
5	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²			
		jezdni				
		km 0+396 - 0+711 4.5*315.0	m ²	1417.50		
		km 0+711 - 0+907 4.3*196.0	m ²	842.80		
				RAZEM	2260.30	
6	KNR 2-31 d.3 0106-03 D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego(pospółki) o grubości 15 cm - doziarnienie	m ²			
		jezdni				
		km 0+711 - 0+907 3.5*196.0	m ²	686.00		
				RAZEM	686.00	
7	KNR AT-03 d.3 0201-03 D-04.05.00 D-04.05.01	Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym przy użyciu zespołu do stabilizacji - (istniejąca nawierzchnia zwirowa) - wymagana wytrzymałość Rm =1,5 -2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²			
		jezdni				
		km 0+396 - 0+907 3.5*511.0	m ²	1788.50		
				RAZEM	1788.50	
8	KNR 2-31 d.3 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 13cm	m ²			
		jezdni				

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 507 w Strzegonicach

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
		km 0+200 - 0+396 3.4*196.0	m ²	666.40		
				RAZEM	1142.70	
12 d.3	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 18cm	m ²			
		jezdnia				
		km 0+074 - 0+084 (3.95+3.7)/2*10.0	m ²	38.25		
		km 0+084 - 0+180 3.7*96.0	m ²	355.20		
		km 0+180 - 0+200 (3.7+3.3)/2*20.0	m ²	70.00		
		km 0+200 - 0+396 3.3*196.0	m ²	646.80		
				RAZEM	1110.25	
4		ROBOTY ZIEMNE				
13 d.4	KNR 2-01 0206-02 D-06.04.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 3,5km - oczyszczenie rowów z namułu śr. gr.35cm z wyprofilowaniem dna i skarp	m			
		- strona prawa				
		km 0+089 - 0+112 23.0	m	23.00		
		km 0+117 - 0+136 19.0	m	19.00		
		km 0+145 - 0+236 91.0	m	91.00		
		km 0+241 - 0+322 81.0	m	81.00		
		km 0+334 - 0+348 14.0	m	14.00		
		km 0+352 - 0+582 230.0	m	230.00		
		km 0+587 - 0+800 213.0	m	213.00		
		km 0+805 - 0+837 32.0	m	32.00		
		km 0+842 - 0+888 46.0	m	46.00		
		km 0+893 - 0+907 14.0	m	14.00		
				RAZEM	763.00	
5		ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU				
14 d.5	KNR 1 0210-03 D-04.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III - wykop pod ułożenie płyt drogowych z odwozem urobku do 5,0km	m ³			
		- przejście w km 0+195				
		4.0*12.0*0.84	m ³	40.32		
				RAZEM	40.32	
15 d.5	KNR 2-31 0306-01 D-06.01.01	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych (prefabrykowanych) o wym.15*150*300 układanych na podsypce piaskowej gr 5cm - ułożenie płyt wg projektu	m ²			
		- przejście w km 0+195				

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 507 w Strzegocicach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
		3.0*12.0 1.5*12.0*2	m ² m ²	36.00 36.00		
				RAZEM	72.00	
16 d.5	KNR 2-31 0106-03 D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego(pospólki) o śr grubości 10 cm - wyrównanie podbudowy na płytach - przejście w km 0+195 4.0*12.0	m ² m ²	 48.00		
				RAZEM	48.00	
17 d.5	KNR 1 0214- 05 D-04.04.01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-III - zasypanie umocnienie z płyt poza krawędziami konstrukcji jezdni - przejście w km 0+195 (6.0*2.0)/2*2*0.43	m ² m ²	 5.16		
				RAZEM	5.16	

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 507 w Strzegonicach

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNNR 1 0111-02 DM-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.83		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwozem do 2,0 km	m ²	1804.00		
2		POSZERZENIA JEZDNI				
3 d.2	KNNR 6 0102-03 D-04.01.01	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,5 - grunt na uzupełnienie korpusu	m ²	220.50		
4 d.2	KNR 2-31 0106-03 D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego(pospółki) o grubości 25 cm - doziarnienie	m ²	220.50		
3		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				
5 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2260.30		
6 d.3	KNR 2-31 0106-03 D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego(pospółki) o grubości 15 cm - doziarnienie	m ²	686.00		
7 d.3	KNR AT-03 0201-03 D-04.05.00 D-04.05.01	Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym przy użyciu zespołu do stabilizacji - (istniejąca nawierzchnia żwirowa) - wymagana wytrzymałość Rm =1,5 -2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1788.50		
8 d.3	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 13cm	m ²	1737.40		
9 d.3	KNNR 6 0102-03 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat I-III z odwozem urobku do 8,5 km (część gruntu na uzupełnienie nasypu)	m ³	539.99		
10 d.3	KNR-W 2-01 0227-01 KNNR 6 0101-02 D-04.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m mechanicznie w gruncie kat.II-III	m ³	46.35		
11 d.3	KNR AT-03 0201-03 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego(pospółki) stabilizowanego cementem z dowozem z betoniarni Rm= 1,5-2,5 MPa, - grubość podbudowy po zagęszczeniu 16 cm	m ²	1142.70		
12 d.3	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 18cm	m ²	1110.25		
4		ROBOTY ZIEMNE				
13 d.4	KNR 2-01 0206-02 D-06.04.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytładowczymi na odległość do 3,5km - oczyszczenie rowów z namułu śr. gr.35cm z wyprofilowaniem dna i skarp	m	763.00		
5		ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU				
14 d.5	KNNR 1 0210-03 D-04.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III - wykop pod ułożenie płyt drogowych z odwozem urobku do 5, 0km	m ³	40.32		
15 d.5	KNR 2-31 0306-01 D-06.01.01	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych (prefabrykowanych) o wym.15*150*300 układanych na podsypce piaskowej gr 5cm - ułożenie płyt wg projektu	m ²	72.00		
16 d.5	KNR 2-31 0106-03 D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego(pospółki) o śr grubości 10 cm - wyrównanie podbudowy na płytach	m ²	48.00		
17 d.5	KNNR 1 0214-05 D-04.04.01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-III - zasypanie umocnienie z płyt poza krawędziami konstrukcji jezdni	m ²	5.16		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: