

Przedmiar robót

Dostawa i montaż platformy dla nps w budynku UG w Cmolasie

Budowa: **Modernizacja dojścia do budynku dla NPS**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek UG**

Lokalizacja: **Cmolas**

Inwestor: **Gmina Cmolas 36-105 Cmolas 237B**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Dostawa i montaż platformy dla nps w budynku UG w Cmolasie		
1	Element	Budynek U.G. Cmolas		
1.1	Kalkulacja własna	Demontaż balustrady stalowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3	1,300000	
		RAZEM:	1,300000	m
				1,30
1.2	Kalkulacja własna	Rozbiórka kostki brukowej i podbudowy i wykonanie płyty betonowej grub. 30 cm (fundament pod platformę)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*1,8	3,240000	
		RAZEM:	3,240000	m2
				3,24
1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż platformy dla nps		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,00
1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie systemu przyzywowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,00
1.5	Kalkulacja własna	Wymiana drzwi zewnętrznych PCV na aluminiowe, przeszkłone, szyba zespolona, obustronne szkło bezpieczne, przezroczysta, aluminium w kolorze brązowym, wym. otworu: 2,30x2,88m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,00
1.6	Kalkulacja własna	Wymiana drzwi wewnętrznych PCV na aluminiowe, przeszkłone, szyba zespolona, obustronne szkło bezpieczne, przezroczysta, aluminium w kolorze brązowym, wym. otworu: 2,30x2,88m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,00
1.7	Kalkulacja własna	Wykonanie szpaletów i podmalowanie fragmentu elewacji i ścian wewnętrznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,00