
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE ROBÓT AWARYJNYCH ORAZ INNYCH ROBÓT
WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH KONTROLI CELEM
PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW - ROBOTY MUROWO-
TYNKOWE

ADRES INWESTYCJI: BOM 3

NAZWA INWESTORA: Zakład Komunalny "PGM"

ADRES INWESTORA: Chorzów, ul. Bałtycka 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Monika Kubacka

DATA OPRACOWANIA: 16.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY W LOKALU MIESZKALNYM			
1.1		roboty podstawowe			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi oraz mebli folią (p1)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
2	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi - ZABEZPIECZENIE OKIEN PŁYTAMI OSB GRUB. 18mm (p2)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
3	KNR 2-19 0219-01	Ogrodzenie placu budowy taśmą ostrzegawczą (p3) R*0,955	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych (p4)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
5	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone (p5)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR 4-01 0534-08 analogia	Prowizoryczne zabezpieczenie płytą pilśniową twardą wraz rozebraniem (p6)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem (p7)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
8	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem na stałe z materiałem (p8)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
9	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem (p9)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
10	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami (p10)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
11	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami (p11)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
12	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży (p12)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
13	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży (p13)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
14	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep (p14)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych (p15)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
16	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych <bale impregnowane> (p16)	m		
		5	m	5,0	
				RAZEM	5,0
17	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych wraz z wypoziomowaniem <drewno impregnowane> (p17)	m		
		5	m	5,0	
				RAZEM	5,0
18	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych wraz z wypoziomowaniem <drewno impregnowane> (p18)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
19	KNR-W 4-01 0417-02 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm - WYPOZIOMOWANIE STROPU na mb belki <drewno impregnowane> (p19)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
20	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm - WYPOZIOMOWANIE STROPU na mb belki <drewno impregnowane> (p20)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
21	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych (p21)	gniazd. d.		
		6	gniazd. d.	6	
				RAZEM	6
22	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm (p22) R*0,955	szt.		
		12	szt.	12	
				RAZEM	12
23	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach (p23) R*0,955	szt.		
		12	szt.	12	
				RAZEM	12
24	KNR 4-01 0617-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach (p24)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
25	KNR 4-01 0313-04 analiza indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych <w materiałach przyjąć nakład dla kątownika 50x50x5mm 3,77kg/m> (p25) Kątownik 50x50x5	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
26	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych <w materiałach przyjąć nakład dla dwuteownika INP 180: 21,9kg/m> (p26) Dwuteownik INP180	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
27	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek (p27)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł (p28)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
29	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (p29)	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
30	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 (p30)	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
31	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (p31)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
32	KNR 4-01 0716-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2 (p32)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
33	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (p33)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
34	KNR 4-01 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm <drewno impregnowane> (p34)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
35	KNR 4-01 0410-02	Demontaż i ponowny montaż podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm <deski z demontażu> (p35)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
36	KNR 4-01 0410-08 analogia	Rozebranie sufitu gk (p36) R*0,5; M*0; S*0	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
37	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <płyta gk zwykła> (p37)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
38	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm <płyta gk zwykła> (p38)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
39	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm <płyta gk wodoodporna> (p39)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
40	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (p40)	m2		
		12	m2	12,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,00
41	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (p41)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
42	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (p42)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
43	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (p43)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
44	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - DEMONTAŻ USZKODZONYCH ELEMENTÓW Z ELEWACJI (p44)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
45	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych (p45)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
46	KNR 19-01 1020-03	Demontaż boazerii ściennej (p46)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
47	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK (p47)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
48	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe pełne z bloczków grubości 12cm (p48)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
49	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01<płyty gk wodoodporna> (p49)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
50	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 <1 strona płyta gk zwykła z 2 strona płyta gk wodoodporna> (p50)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
51	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - WYKONANIE OBUDOWY PIONÓW WOD.-KAN Z PŁYT GK WODOODPORNYCH. GRUB. 12,5mm (p51)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
52	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym perforowanym (p52)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
53	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (p53)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (p54)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
55	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł (p55)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
56	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (p56)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
57	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (p57)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
58	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (p58)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
59	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. (p59)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
60	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 (p60)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
61	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (p61)	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
62	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (p62)	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
63	KNNR-W 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego 60x24x24 cm (p63)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNNR-W 3 0302-02 analiza indywidualna	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego 60x24x12 cm (p64)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNNR-W 3 0302-02 analiza indywidualna	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego 60x24x8 cm (p65)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
66	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (p66)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
67	KNNR-W 3 0304-06	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1 1/2 cegły na zaprawie cementowej (p67)	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
68	KNNR-W 3 0304-05	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1 cegły na zaprawie cementowej (p68)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
69	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek (p69)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
70	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł (p70)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
71	ZKNR C-1 0402-02	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych (p71)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
72	ZKNR C-1 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie (p72)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
73	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 (p73)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
74	analiza indywidualna	WYCIECIE SZCZELIN W POZIOMYCH SPOINACH MURU NA GŁĘBOKOŚĆ OK. 25mm I DŁUGOŚĆ PO MIN. 50cm Z OBU STRON ISTNIEJĄCEJ RYSY, USUNIĘCIE ZAPRAWY NA CAŁEJ GRUBOŚCI SZCZELINY ORAZ WYCZYSZCZENIE SZCZELINY< co 6 warstw cegły> (p74)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
75	analiza indywidualna	Naprawa pęknięć murów ceglanych za pomocą prętów spiralnych nierdzewnych średnicy 6mm (p75)	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
76	ZKNR C-2 0817-07	Nacięcie rysy (p76)	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
77	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia (p77)	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
78	KNR BC-02 0321-06	Uszczelnienie pęknięć ścian za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami epoksydowymi celem zabezpieczenia przed dalszym dostawianiem się wody (p78)	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
79	ZKNR C-1 0405-03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 51 cm metodą iniekcji grawitacyjnej.(p79)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
80	ZKNR C-1 0405-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 64 cm metodą iniekcji grawitacyjnej. (p80)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	ZKNR C-1 0409-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu (p81)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
82	ZKNR C-1 0410-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu (p82)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
83	ZKNR C-1 0410-07	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Pogrubienie tynku renowacyjnego specjalistycznego o 1 cm na ścianach (p83)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
84	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (p84)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
85	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (p85)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
86	KNR-W 4-01 0720-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu (p86)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
87	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (p87)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
88	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (p88)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
89	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (p89)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
90	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (p90)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
91	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (p91)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
92	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (p92)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR-W 4-01 0734-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu (p93)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
94	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (p94)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
95	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (p95)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
96	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych narożnikiem aluminiowym z siatką (p96)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
97	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej (p97)	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
98	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu (p98)	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
99	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian (p99)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
100	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian <styropian EPS 70 grub. 14cm> (p100)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
101	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych <styropian EPS 70 grub. 5cm> (p101)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
102	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych <styropian EPS 70 grub. 3cm> (p102)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
103	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (p103)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
104	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (p104)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
105	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (p105)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (p106)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
107	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (p107)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
108	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (p108)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
109	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (p109)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
110	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (p110)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
111	analiza indywidualna	Przygotowanie do prac malarskich - zabezpieczenie taśmą malarską (p111)	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
112	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (p112)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
113	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (p113)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
114	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe <Lamperia> (p114) R*1,15	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
115	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (p115)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
116	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne < FARBA KRZEMIANOWA > (p116)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
117	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (p117)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
118	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (p118)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
119	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (p119)	m2		
		12	m2	12,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,00
120	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie podłóg drewnianych (podłogi białe) (p120)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
121	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych, płyt wiórowych (p121)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
122	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów (p122)	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
123	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm (p123)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
124	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm <deski z odzysku> (p124)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
125	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu (p125)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
126	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm (p126)	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
127	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (p127)	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
128	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu (p128)	miejs c.		
		3	miejs c.	3	
				RAZEM	3
129	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (p129)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
130	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (p130)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
131	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm (p131)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
132	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych (p132)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
133	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (p133)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
134	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (p134)	m2		
		12	m2	12,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,00
135	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (p135)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
136	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (p136)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
137	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <płyta styropianowa grub. 5cm> (p137)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
138	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <płyta styropianowa grub. 10cm> (p138)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
139	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (p139)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
140	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną (p140)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
141	kalk. własna	Uzupełnienie ubytków w spoinach płytek (p141)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
142	kalk. własna	Usunięcie starych spoin i wykonanie nowego spoinowania płytek (p142)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
143	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (p143)	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
144	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (p144)	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
145	KNR 2-02 0333-01 analogia	Uszczelnianie ręczne silikonem sanitarnym styków ścian z posadzką z płytek (p145)	m		
		4	m	4,0	
				RAZEM	4,0
146	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa <wełna mineralna grub. 5cm> (p146)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
147	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa (p147)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148	KNR-W 4-01 0415-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary (p148)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
149	KNR-W 4-01 0415-01	Ułożenie elementów podłóg z desek - legary (p149) R*0,5	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
150	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych <płyta OSB grub. 12mm> (p150)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
151	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych <płyta OSB grub. 18mm> (p151)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
152	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych <płyta OSB grub. 22mm> (p152)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
153	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (p153)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
154	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych (p154) R*0,5; M*0; S*0	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
155	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Ułożenie folii pod panele (p155)	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
156	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm (p156)	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
157	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl. ścieralności AC3 grubość 8mm (p157)	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
158	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (p158)	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
159	KNR-W 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego (p159) R*0,5; M*0	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
160	KNR-W 2-02 1122-05	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych przykręcane (p160)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
161	KNR-W 2-02 1122-05	Listwy przyściennie MDF (p161)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
162	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie hydroizolacji na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm (p162)	m2		
		6	m2	6,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
163	ZKNR C-1 0309-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne (p163)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
164	ZKNR C-1 0309-04	Wykonanie izolacji przy użyciu płynnej folii uszczelniającej na powierzchni poziomej (p164)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
165	ZKNR C-1 0309-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej (p165)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
166	ZKNR C-1 0309-07	Uszczelnienie połączeń płyta balkonowa ściana (p166)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
167	KNR 0-28 2629-06	Montaż listew okapnikowych (kapinosów) (p167)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
168	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (p168)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
169	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (p169)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
170	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (p170)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
171	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (p171)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
172	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (p172)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
173	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (p173)	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
174	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek (p174)	m3		
		(1,25 * 0,15 * 0,12) * 2	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
175	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych (p175)	m		
		1,25 * 2	m	2,50	
				RAZEM	2,50
176	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł <ościeżnice z odzysku> (p176)	m2		
		1,6 * 2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
177	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa (p177)	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1	
				RAZEM	1
178	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych <skrzydła z odzysku> (p178) M*0; S*0	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
179	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1,6 m2 (p179)	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
180	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - SKRZYDŁO DRZWIOWE DO ŁAZIENKI Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ (p180)	m2		
		1,4	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
181	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - SKRZYDŁO DRZWIOWE POKOJOWE (p181)	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
182	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - MALOWANIE OŚCIEŻNIC (p182) Krotność = 0,5	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
183	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami (p183)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
184	KNR 2-02 1015-10	Drzwi piwniczne ażurowe (p184)	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
185	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (p185)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
186	KNR 4-01 1212-35	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm (p186)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
187	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm (p187)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
188	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - NAPRAWA SCHODÓW (p188)	miejs c.		
		4	miejs c.	4	
				RAZEM	4
189	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych (p189)	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
190	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych (p190)	szt.		
		3	szt.	3	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3
191	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane (p191)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
192	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice, drewniane (p192)	szt.		
	stopnice	4	szt.	4	
				RAZEM	4
193	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice, drewniane <STOPNICE ZABIEGOWE> (p193)	szt.		
	stopnice zabiegowe	4	szt.	4	
				RAZEM	4
194	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice (p194)	szt.		
	podstopnice	6	szt.	6	
				RAZEM	6
195	KNR 4-01 1301-07 analogia	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie) - blacha na stopnicach/podstopnicach od spodu (p195)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
196	KNR 4-01 1301-09 wycena indywidualna	Wymiana lub uzupełnienie konstrukcji schodów (biegów schodowych) z kątownika 40x40x5mm (p196)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
197	KNR 4-01 0411-07 kalk. własna	Montaż kątowników schodowych na zakończeniach schodów (p197)	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
198	KNR 4-01 0417-06 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne drewniane (przyjęto w sztukach) (p198) R*0,5	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
199	KNR 4-01 0417-07 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - słupki drewniane (p199) R*0,5	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
200	KNR 4-01 0417-03 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - poręcze (p200) R*0,5	m		
		3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
201	KNR-W 4-01 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych (p201)	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
202	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - stopnice <malowanie z obydwu stron> (p202) Krotność = 2	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - podstopnie <malowanie z obydwu stron> (p203) Krotność = 2	m2		
		1,4	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
204	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych (p204)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
205	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - KONSTRUKCJA SCHODÓW (p205) Krotność = 2	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
206	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (p206)	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
207	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych (p207)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
208	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego (p208)	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
209	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm (p209)	t		
		0,01	t	0,010	
				RAZEM	0,010
210	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm (p210)	t		
		0,01	t	0,010	
				RAZEM	0,010
211	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm (p211)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
212	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (p212)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
213	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (p213)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
214	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp. (p214)	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
215	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm (p215)	m3		
		0,10	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
216	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu (p216)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu (p217)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
218	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu (p218)	m		
		6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
219	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości 4-6 m wraz z czasem pracy (p219)	kol.		
		3	kol.	3	
				RAZEM	3
220	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości 4-6 m - przestawienie kolumny (p220) R*0,47; S*0,4	kol.		
		3	kol.	3	
				RAZEM	3
221	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 20 m wraz z czasem pracy (p221)	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
222	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m (p222)	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
223	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (p223)	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
224	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających na stałe z materiałem (p224)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
225	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających (p225)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
226	analiza indywidualna	Dostawa i montaż siatki ochronnej wykonanej z polipropylenu o oczkach 20x20mm, grubość siatki 2mm na wspornikach stalowych zabezpieczającej przed spadającymi elementami z elewacji na wysokości do 4m <cegły, tynk> (p226)	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
227	analiza indywidualna	STANOWISKO ALPINISTYCZNE (p227)	stan		
		3	stan	3	
				RAZEM	3
228	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku (p228)	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
229		WYWÓZ GRUZU SAMOCHODAMI NA ODLEGŁOŚĆ 5KM + KOSZT SKŁADOWANIA (p229)	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
230	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie (p230)	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231	TZKNBK I 0726-02	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - za każde dalsze 10 m w poziomie (p231)	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
232		PRACA ZWYŻKI (p232)	MG		
		2	MG	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		roboty towarzyszące			
233	KNR-W 4-02 0219-04 z.o.2.5.	Demontaż zlewozmywaka oraz jego ponowny montaż po wykonaniu remontu (p233) R*1,15; M*0	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
234	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka (p234)	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
235	KNR 4-02 0223-03 z.o.2.5.	Demontaż ustępu z miską fajansową oraz jego ponowny montaż po wykonaniu remontu (p235) R*1,15; M*0	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
236	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową (p236)	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
237	KNR 4-02 0221-02 z.o.2.5.	Demontaż wanny stalowej oraz jej ponowny montaż po wykonaniu remontu (p237) R*1,15; M*0	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
238	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna (p238)	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
239		Demontaż brodzika prysznicowego oraz jego ponowny montaż po wykonaniu remontu (p239) R*1,15; M*0	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
240	KNR 4-02 0311-03 z.o.2.5.	Demontaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz jej ponowny montaż po wykonaniu remontu (p240) R*1,15; M*0	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
241	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych (p241) R*0,955	lokal.		
		1	lokal.	1	
				RAZEM	1
242	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (p242) R*0,955	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
243	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm (p243) R*0,955	szt.		
		1	szt.	1	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
244	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (p244) R*0,955	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
245	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3*1,5 (p245)	m		
		2	m	2,0	
				RAZEM	2,0
246	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3*2,5 (p246)	m		
		2	m	2,0	
				RAZEM	2,0
247	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce (p247)	szt.ż ył		
		3	szt.ż ył	3	
				RAZEM	3
248	KNR 4-03 0904-01	Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) (p248)	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
249	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm (p249) R*0,955	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
250	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem (p250) R*0,955	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
251	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem (p251) R*0,955	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
252	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego (p252)	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1	
				RAZEM	1
253	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego (p253)	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1	
				RAZEM	1
254	kalk. własna	PRZENIESIENIE MEBLI NA CZAS REMONTU W POMIESZCZENIACH Z PONOWNYM ICH USTAWIENIEM (p254)	rg		
		5	rg	5	
				RAZEM	5
255	KNR 2-25 0411-01	Tymczasowe schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa (p255)	m		
		2	m	2,0	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,0
256	KNR 2-25 0411-02	Tymczasowe schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie (p256)	m		
		2	m	2,0	
				RAZEM	2,0
2		ROBOTY W LOKALU UŻYTKOWYM			
2.1		roboty podstawowe			
257	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych (p257)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
258	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (p258)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
259	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych (p259)	gniazd.		
		1	gniazd.	1	
				RAZEM	1
260	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek (p260)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
261	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (p261)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
262	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (p262)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
263	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (p263)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
264	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (p264)	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
265	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (p265)	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
266	KNR-W 3 0304-06	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1 1/2 cegły na zaprawie cementowej (p266)	m		
		1	m	1,0	
				RAZEM	1,0
267	KNR-W 3 0304-05	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1 cegły na zaprawie cementowej (p267)	m		
		1	m	1,0	
				RAZEM	1,0
268	ZKNR C-1 0402-02	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych (p268)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269	ZKNR C-2 0703-03	Mocowanie elementów do ścian na kotwach chemicznych, wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej (p269)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
270	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (p270)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
271	KNR-W 4-01 0734-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu (p271)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
272	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (p272)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
273	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian (p273)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
274	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (p274)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
275	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (p275)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
276	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (p276)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
277	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (p277)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
278	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (p278)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
279	KNR-W 3 0801-06	Rozebranie podłóg drewnianych (podłogi białe) (p279)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
280	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych (p280)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
281	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych <płyta OSB grub. 22mm> (p281)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
282	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (p282)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (p283)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
284	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (p284)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
285		WYWÓZ GRUZU SAMOCHODAMI NA ODLEGŁOŚĆ 5KM + KOSZT SKŁADOWANIA (p285)	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ROBOTY W LOKALU MIESZKALNYM	2
2 ROBOTY W LOKALU UŻYTKOWYM	21
Spis treści	24