

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Ława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 184027 na odcinku Ostrowy - Bryńsk
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 20, 99 obręb: 0004 - Bryńsk, gm. Lidzbark, woj. warm.-maz.
INWESTOR : Gmina Lidzbark
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2026

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania
14.07.2026

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiar i kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

2. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych

3. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego.

4. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

5. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane dla zadania p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 184027 na odcinku Ostrowy - Bryńsk

Lokalizacja robót - dz. nr 20, 99 obręb: 0004 - Bryńsk, gm. Lidzbark, woj. warm.-maz.

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac oraz utylizacji śmieci.

W miejscach gdzie występuje istniejące podbudowa drogi z kruszyw nadających się do odzysku - kruszywa należy zebrać i odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Bryńsk - Ostrowy			
1.1		Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza,			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,837	km km	 0,837	
				RAZEM	0,837
2 d.1.1	KNR 2-01 0202-04 + KNR 2-01 0214-03	Poszerzenia drogi, ścinanie skarp ,wykonanie koryta na korkietach przebiegu drogi itp.- wykonywane mechanicznie wraz z odwozem do 5 km (4185,31-(2042,8275+402,8527))*0,30	m ³ m ³	 521,889	
				RAZEM	521,889
1.2		Podbudowy			
3 d.1.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.2/0,30	m ² m ²	 1 739,630	
				RAZEM	1 739,630
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.3	m ² m ²	 1 739,630	
				RAZEM	1 739,630
5 d.1.2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - wyrównanie powierzchni istniejącej nawierzchni z poszerzeniami 4185,31	m ² m ²	 4 185,310	
				RAZEM	4 185,310
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.5	m ² m ²	 4 185,310	
				RAZEM	4 185,310
7 d.1.2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.5	m ² m ²	 4 185,310	
				RAZEM	4 185,310
1.3		Nawierzchnia			
8 d.1.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.5	m ² m ²	 4 185,310	
				RAZEM	4 185,310
9 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.5	m ² m ²	 4 185,310	
				RAZEM	4 185,310
10 d.1.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z zabezpieczeniem krawędzi jedni emulsją asfaltową oraz regulacją pokryw studni i urządzeń znajdujących się w nawierzchni poz.5	m ² m ²	 4 185,310	
				RAZEM	4 185,310
1.4		Pobocza			
11 d.1.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - bez wywozu gruntu 837*0,75*2	m ² m ²	 1 255,500	
				RAZEM	1 255,500
12 d.1.4	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wraz z odwozem urobku poz.11*0,20	m ³ m ³	 251,100	
				RAZEM	251,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.4	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku wykonanie ręczne wraz z zagęszczaniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.11	m ² m ²	 1 255,500	
				RAZEM	1 255,500
14 d.1.4	KNR 2-31 0114-05	Pobocza o konstrukcji z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 15cm po zagęszczeniu. poz.11	m ² m ²	 1 255,500	
				RAZEM	1 255,500
15 d.1.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 837*2*0,50	m ² m ²	 837,000	
				RAZEM	837,000