

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.24	Kabel YAKXS4x35mm2	1		kpl
2 Oświetlenie droga gminna działka nr 129/2				
2.1	KNR 510/9951/5 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (82-18-6)*0,8*0,4 = 18,560000 18,560	18,560		m3
2.2	KNR 510/9951/3 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV 18*0,4*0,8 = 5,760000 5,760	5,760		m3
2.3	KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 82-6 = 76,000000 76,000	76,000	2	m
2.4	KNR 510/9952/5 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (82-6)*0,6*0,4 = 18,240000 18,240	18,240		m3
2.5	KNR 510/306/2 Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami, za pierwszą rurę, do Fi-125-mm SRS 110 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6		m
2.6	KNR 510/103/2 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 82-6 = 76,000000 76,000	76,000		m
2.7	KNR 510/114/2 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0-kg/m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6		m
2.8	KNR 510/9949/2 Zeszyt 11 1999r. Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	3		kpl
2.9	KNR 508/611/3 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6-m, grunt kategorii IV	52		m
2.10	KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120-mm2	4		szt
2.11	KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al YDY3x2,5mm2 450/750V	7	3	m
2.12	KNR 403/901/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinilowa, przekrój żył do 50-mm2	3		szt
2.13	KNR 510/1001/3 Montaż tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, zaciskowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
2.14	KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego	1		pomiar
2.15	KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	1		pomiar
2.16	Kabel YAKXS4x35mm2	1		kpl

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	Obsługa geodezyjna		Kwota	
2.	Opłaty za odbiory z gestorami sieci		Kwota	

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Oświetlenie droga gminna działka nr 108	
2	Oświetlenie droga gminna działka nr 129/2	