
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Obiekt magazynowy na potrzeby OL oraz OC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
- Zagospodarowanie terenu

ADRES INWESTYCJI : Obrazów, dz. nr ew. 251, 27- 641 Obrazów

INWESTOR : Gmina Obrazów

ADRES INWESTORA : Obrazów 84, 27-641 Obrazów

BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Gardian

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	OGRODZENIE	1	11
2	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - PODJAZD	12	21
3	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - OPASKA PRZYŚCIENNA	22	28
4	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - ŚMIETNIK	29	35
5	ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI	36	42
6	TEREN PRZYLEGŁY	43	46
7	ODWODNIENIE	47	51
8	OZNAKOWANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	52	54

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OGRODZENIE			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzenia	m		
d.1	0818-05	21,00	m	21,00	
				RAZEM	21,00
2	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1	0108-11	3,00	m ³	3,00	
	0108-12			RAZEM	3,00
3		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	cena zakładowa	poz.2	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNR 2-01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0217-01	4,00	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0212-01	poz.8	m ³	1,84	
				RAZEM	1,84
6	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m ³		
d.1	0501-01	poz.4-poz.5	m ³	2,16	
				RAZEM	2,16
7	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	poz.6	m ³	2,16	
				RAZEM	2,16
8	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe pod bramy i furtki, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - beton C25/30, XC2, XF2	m ³		
d.1	0203-01	2*0,80*0,80*1,20+0,50*0,50*1,20	m ³	1,84	
				RAZEM	1,84
9	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe z paneli wys. 1,83 m (wys. ogrodzenia ponad teren 1,90 m) na słupkach obsadzonych w gruncie i obetonowanych; materiał: stal S235JR, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo	m		
d.1	1804-12	21,00	m	21,00	
	analogia			RAZEM	21,00
10		Furtka ogrodzeniowa, przemysłowa, panelowa, wraz ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, o szerokości prześwitu 1,00 m; wys. 1,90 m, materiał: stal S235JR, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	szt		
d.1	kalk. własna	1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-02	Brama wjazdowa, panelowa, przesuwna, przemysłowa, szer. 5,00 m, wys. 1,90 m, z automatycznym zamykaniem za pomocą pilota, wraz ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym; materiał: stal S235JR, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo - dokładne parametry bramy wg dokumentacji projektowej	szt		
d.1	1808-11	1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - PODJAZD			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 73 cm	m ²		
d.2	0101-01	601,00	m ²	601,00	
	0101-02			RAZEM	601,00
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0212-05	poz.12*0,73	m ³	438,73	
				RAZEM	438,73
14	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0104-07	poz.12	m ²	601,00	
	0104-08			RAZEM	601,00
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	25 cm	m ²	601,00	
	0114-06	poz.12	m ²	601,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	601,00
16	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.12	m ² m ²	 601,00	
				RAZEM	601,00
17	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (behaton kolor szary) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.12	m ² m ²	 601,00	
				RAZEM	601,00
18	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 poz.19*0,09	m ³ m ³	 7,92	
				RAZEM	7,92
19	KNR 2-31 d.2 0403-01 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25 cm 88,00	m m	 88,00	
				RAZEM	88,00
20	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 poz.21*0,12	m ³ m ³	 1,56	
				RAZEM	1,56
21	KNR 2-31 d.2 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13,00	m m	 13,00	
				RAZEM	13,00
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - OPASKA PRZYŚCIENNA			
22	KNR 2-31 d.3 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-II głębokości 31 cm 35,50	m ² m ²	 35,50	
				RAZEM	35,50
23	KNR 2-01 d.3 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.22*0,31	m ³ m ³	 11,01	
				RAZEM	11,01
24	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.22	m ² m ²	 35,50	
				RAZEM	35,50
25	KNR 2-31 d.3 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Warstwa podbudowy z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m poz.22	m ² m ²	 35,50	
				RAZEM	35,50
26	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (nostalit kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.22	m ² m ²	 35,50	
				RAZEM	35,50
27	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 poz.28*0,045	m ³ m ³	 3,24	
				RAZEM	3,24
28	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 72,00	m m	 72,00	
				RAZEM	72,00
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - ŚMIETNIK			
29	KNR 2-31 d.4 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-II głębokości 31 cm 7,20	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
30	KNR 2-01 d.4 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.29*0,31	m ³ m ³	 2,23	
				RAZEM	2,23

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-31 d.4 0104-01	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.29	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
32	KNR 2-31 d.4 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Warstwa podbudowy z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m poz.29	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
33	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (behaton kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.29	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
34	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 poz.35*0,045	m ³ m ³	 0,38	
				RAZEM	0,38
35	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8,40	m m	 8,40	
				RAZEM	8,40
5		ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI			
36	KNR 2-01 d.5 0217-05	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 30,00	m ³ m ³	 30,00	
				RAZEM	30,00
37	KNR 2-02 d.5 1914-02	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 20 cm 2,80*3,40*0,20	m ³ m ³	 1,90	
				RAZEM	1,90
38	KNR 2-02 d.5 1916-01 z. sz. 5.1. 9928	Betonowanie podbetonu o grubości 10 cm Objętość elementu ponad 0.5 do 1. 0 m3. Beton C12/15 2,60*3,20*0,10	m ³ m ³	 0,83	
				RAZEM	0,83
39	kalk. własna d.5	Dostawa i montaż - zbiornik żelbetowy, prefabrykowany, na ścieki o poj. 10 m3 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR 2-01 d.5 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 10,00	m ³ m ³	 10,00	
				RAZEM	10,00
41	KNR 2-01 d.5 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 20,00	m ³ m ³	 20,00	
				RAZEM	20,00
42	KNR 2-01 d.5 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.41	m ³ m ³	 20,00	
				RAZEM	20,00
6		TEREN PRZYLEGLY			
43	KNR 2-01 d.6 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 803,00	m ² m ²	 803,00	
				RAZEM	803,00
44	KNR 2-21 d.6 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.43*0,05	m ³ m ³	 40,15	
				RAZEM	40,15
45	KNR 2-21 d.6 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.43	m ² m ²	 803,00	
				RAZEM	803,00
46	KNR 2-21 d.6 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim poz.43	m ² m ²	 803,00	
				RAZEM	803,00
7		ODWODNIENIE			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 2-31 d.7 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-II głębokości 31 cm	m ²		
		55,00*0,60	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
48	KNR 2-31 d.7 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.47*0,31	m ³	10,23	
				RAZEM	10,23
49	KNR 2-31 d.7 0104-01	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.47	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
50	KNR 2-31 d.7 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Warstwa podbudowy z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		poz.47	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
51	KNR 2-31 d.7 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		55,00	m	55,00	
				RAZEM	55,00
8		OZNAKOWANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ			
52	KNR 2-31 d.8 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNR 2-31 d.8 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54	KNR 2-31 d.8 0706-01	Ręczne malowanie farbą chlorokauczukową oznakowania miejsca parkingowego dla osób NP. Wsp. R=0,3	m ²		
		18,00	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00