

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont instalacji elektrycznej			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej w Sali Gimnastycznej / oprawy, przewody/.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Wykucie bruzd	m		
d.1	1207-13	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
3	KNNR 5	Zasilanie ciągów świetlnych	m		
d.1	0205-05	400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
4	KNNR 5	Zasilanie opraw oświetleniowych podstawowych	m		
d.1	0209-04	250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
5	KNNR 5	Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych	m		
d.1	0204-01	400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
6	KNNR 5	Zasilanie tablicy wyników	m		
d.1	0205-05	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowa podstawowego	kpl.		
d.1	0505-01	24	kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe awaryjne i ewakuacyjne	kpl.		
d.1	0502-02	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5-08	Montaż koryt podsufitowych	kpl		
d.1	0701-04	8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
10	d.1 kalk. własna	Wymiana rozdzielni elektrycznej zg. z PT	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	20	pomiar	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	10	pomiar	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	26	prób.	26,000	
				RAZEM	26,000
14	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych	pomiar		
d.1	1307-02	9	pomiar	9,000	
				RAZEM	9,000