

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość

13 Instalacja przyzywowa

342	KNR AL-01 0404-06 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów systemu instalacji przyzywowej- SYGNALIZATOR OPTYCZNY	szt.	10,0000
344	KNR AL-01 0404-06 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów systemu instalacji przyzywowej- zasilacz systemowy	szt.	1,0000
345	KNNR 005-0301-0800 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek wykonanie ślepych otworów w podłożu: z cegły	szt	4,000
346	KNNR 005-0302-0100 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze	szt	52,000
347	KNNR 5 0206-04 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	45,0000

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 29.10.2025 str. 18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
348	KNNR 5 0206-04 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	255,0000
349	KNR AL-01 0602-02 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych	szt.	14,0000
350	KNR AL-01 0604-01 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.	1,0000

---- Koniec wydruku ----