

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im.

Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
117	KNNR 4 0218-01	Wpusty pryzmowe o śr. 50 mm	szt.		
d.6.1.3	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie - włączenie do instalacji istniejącej	szt.		
d.6.1.3					
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		Ilość wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
		POM. 06 A			
7.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
7.1.1		Demontaż			
119		Demontaż instalacji	kpl		
d.7.1.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.1.2	45334100-7	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania			
120		Oczyszczenie z brudu i malowanie grzejników farbą olejną odporną na gorąco	szt.		
d.7.1.2	kalk. własna				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
121	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe - ponowny montaż	szt.		
d.7.1.2					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
122	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz		
d.7.1.2					
		2	urz	2,000	
				RAZEM	2,000
123	KNNR 8 0415-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych - podłączenie do istniejących pionów c.o.	szt.		
d.7.1.2	analogia				
		2 x 2	szt.	4,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0,5	m	0,500	
		Ilość wymian		RAZEM	4,000
		długość rury		RAZEM	0,500
8		POM. 10			
8.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
8.1.1		Demontaż			
124		Demontaż instalacji	kpl		
d.8.1.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.1.2	45332200-5	Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
125	KNR W 4 01	Wykucie bruzd	m		
d.8.1.2	0338-01				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
126	KNR W 4 01	Naprawa bruzd	m		
d.8.1.2	0320-01				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
127	KNR 2 15/CEBERI	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 17 mm	m		
d.8.1.2	T-0604-01				
		2	m	2,000	

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im.
 Marie Juchacz
 Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
128	KNR 2 15/CEBERP	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 17 mm	szt.		
d.8.1.2	T 0602-01	4	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
129	KNR 2 15/CEBERP	Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolana naścienna 16 1/2"	szt.		
d.8.1.2	T 0602-08	1+2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
130	KNNR 4 0131-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.8.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
131	KNNR 4 0137-02	Rotarie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.8.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr. do 63 mm)	m		
d.8.1.2		poz. 127	m	2,000	
				RAZEM	2,000
133	KNNR 4 0126-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.8.1.2		poz. 132	m	2,000	
				RAZEM	2,000
134	KNR 0-35 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 17 mm	m		
d.8.1.2		poz. 127	m	2,000	
				RAZEM	2,000
135	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie do instalacji istniejącej	szt.		
d.8.1.2		2	szt.	2,000	
		liczba zaworów		RAZEM	2,000
8.1.3	45332300-6	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
136	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.8.1.3		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
137	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie - włączenie do instalacji istniejącej	szt.		
d.8.1.3		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		liczba wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
138	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.8.1.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.1.4	45331100-7	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania			
139		Oczyszczenie z brudu i malowanie grzejników farbą olejną odporną na gorąco	szt.		
d.8.1.4	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140	KNNR 1 0110-01	Grzejniki stalowe - pełnowymiarowy montaż	szt.		
d.8.1.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.9.1.4		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
142	KNNR 8 0415-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych - podłączenie do istniejących pionów c.o.	szt.		
d.9.1.4	analogia	2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy, długość rury	m		
		0,5	m	0,500	
		1055 wymiar		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	0,500
9		POM. 11			
9.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
9.1.1		Demontaż			
143		Demontaż instalacji	kpl		
d.9.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.1.2	10332200-5	Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
144	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd	m		
d.9.1.2	0338-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
145	KNR-W 4-01	Naprawa bruzd	m		
d.9.1.2	0326-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
146	KNR 2 15/GERERI	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 17 mm	m		
d.9.1.2	T 0601-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
147	KNR 2 15/GERERI	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 17 mm	szt.		
d.9.1.2	T 0602-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
148	KNR 2 15/GERERI	Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16 1/2" w	szt.		
d.9.1.2	T 0602-08	1 + 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
149	KNNR 4 0131-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.9.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
150	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.9.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.9.1.2		poz. 148	m	2,000	
				RAZEM	2,000
152	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.9.1.2		poz. 151	m	2,000	
				RAZEM	2,000
153	KNR 0 35 0128-06	Otulina termoz izolacyjna z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm: śr. zewn. rurociągu 17 mm	m		
d.9.1.2		poz. 148	m	2,000	

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marii Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
154	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie do instalacji istniejącej	szt		
d.9.1.2		2	szt	2,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
9.1.3	45332000-6	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
155	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.9.1.3		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
156	KNNR 8 0200-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie - włączenie do instalacji istniejącej	szt		
d.9.1.3		1	szt	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
157	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt		
d.9.1.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9.1.4	45331100-7	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania			
158		Oczyszczenie z brudu i malowanie grzejników farbą olejną odporną na gorąco	szt		
d.9.1.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
159	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe - ponowny montaż	szt		
d.9.1.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
160	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz		
d.9.1.4		1	urz	1,000	
				RAZEM	1,000
161	KNNR 8 0415-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych - podłączenie do istniejących pionów c.o.	szt		
d.9.1.4	analogia	2	szt	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0,5	m	0,500	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	0,500
10		POM. 12			
10.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
10.1.1		Demontaże			
162		Demontaż instalacji	kpl		
d.10.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.1.2	45332000-5	Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
163	KNR W 4 01	Wykucie bruzd	m		
d.10.1.2	0338-01	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
164	KNR W 4 01	Naprawa bruzd	m		
d.10.1.2	0326-01	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165	KNR 2-15/GEBERI	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 17 mm	m		
d.10.1.2	T 0601-01				
		2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
166	KNR 2-15/GEBERI	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 17 mm	szt.		
d.10.1.2	T 0602-01				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
167	KNR 2-15/GEBERI	Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2" w	szt.		
d.10.1.2	T 0602-08				
		1+2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
168	KNNR 4 0131-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.10.1.2					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
169	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.10.1.2					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
170	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.10.1.2		poz. 165	m	3,000	
				RAZEM	3,000
171	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.10.1.2					
		poz. 170	m	3,000	
				RAZEM	3,000
172	KNR 0-35 0128-06	Opuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 17 mm	m		
d.10.1.2		poz. 165	m	3,000	
				RAZEM	3,000
173	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie do instalacji istniejącej	szt.		
d.10.1.2					
		2	szt.	2,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
10.1.3	45332000-6	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
174	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na łącznikach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciśkowych	m		
d.10.1.3					
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
175	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie - włączenie do instalacji istniejącej	szt.		
d.10.1.3					
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wyników		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
176	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciśkowych	szt.		
d.10.1.3					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10.1.4	45331100-7	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania			
177	kalk. własna	Oczyszczenie z brudu i malowanie grzejników farbą olejną odporną na gorąco	szt.		
d.10.1.4					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
178	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe - ponowny montaż	szt.		
d.10.1.4					

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im.
Marie Juchacz
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
179	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na	urz.		
d.10.1.4		gorąco)			
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
180	KNNR 8 0415-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych - podłączenie do istniejących	szt.		
d.10.1.4	analogia	pionów c.o.			
		2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0,5	m	0,500	
		Ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	0,500
11		POM. 13			
11.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
11.1.1		Demontaże			
181		Demontaż instalacji	kpl		
d.11.1.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.1.2	45332200-5	Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
182	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd	m		
d.11.1.2	0338-01				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
183	KNR-W 4-01	Naprawa bruzd	m		
d.11.1.2	0326-01				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
184	KNR 2-15/GEBERI	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 17 mm	m		
d.11.1.2	T 0601-01				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
185	KNR 2-15/GEBERI	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 17 mm	szt.		
d.11.1.2	T 0602-01				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
186	KNR 2-15/GEBERI	Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2" w	szt.		
d.11.1.2	T 0603-02				
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
187	KNNR 4 0131-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.11.1.2					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
188	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.11.1.2					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
189	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych -	m		
d.11.1.2		dodatek w budynkach niemieskalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)			
		poz 184	m	2,000	
				RAZEM	2,000
190	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieskalnych	m		
d.11.1.2					
		poz 189	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191	KNR 0-35 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr.	m		
d.11.1.2		zewn. rurociągu 17 mm			
		poz. 184	m	2,000	
				RAZEM	2,000
192	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie do instalacji	szt		
d.11.1.2		istniejącej			
		2	szt	2,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
11.1.3	45332386-8	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
193	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach	m		
d.11.1.3		niemieszkalnych o połączeniach wciskowych			
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
194	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm uszczelnianego pierścieniami	szt.		
d.11.1.3		gumowymi na ścianie - włączenie do instalacji istniejącej			
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy - długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
195	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o	szt		
d.11.1.3		połączeniach wciskowych			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11.1.4	45331100-7	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania			
196		Oczyszczenie z brudu i malowanie grzejników farbą olejną odporną na	szt		
d.11.1.4	kalk. własna	gorąco			1,000
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
197	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe - ponowny montaż	szt.		
d.11.1.4					
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
198	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na	urz.		
d.11.1.4		gorąco)			
		1	urz	1,000	
				RAZEM	1,000
199	KNNR 8 0415-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych - podłączenie do istniejących	szt.		
d.11.1.4	analogia	piorów c.o.			
		2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy - długość rury	m		
		0,5	m	0,500	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	0,500
12		POM. 14			
12.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
12.1.1		Demontaże			
200		Demontaż instalacji	kpl		
d.12.1.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12.1.2	45332200-5	Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
201	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd	m		
d.12.1.2	0338-01				
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
202	KNR-W 4-01	Naprawa bruzd	m		
d.12.1.2	0326-01				

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.201	m	6,000	
				RAZEM	6,000
203 d.12.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0601-03	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 26 mm	m		
		1 + 1,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
204 d.12.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-03	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 26 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
205 d.12.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0601-02	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 21mm	m		
		2,5 + 2	m	4,500	
				RAZEM	4,500
206 d.12.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-02	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
207 d.12.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 17 mm	m		
		2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
208 d.12.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 17 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
209 d.12.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2" w	szt.		
		2 * 2 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
210 d.12.1.2	KNNR 4 0131-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2 * 2 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
211 d.12.1.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.12.1.2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.12.1.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.12.1.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieskalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.207 + poz.205 + poz.203	m	11,000	
				RAZEM	11,000
215 d.12.1.2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieskalnych	m		
		poz.214	m	11,000	
				RAZEM	11,000
216 d.12.1.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 18-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm	m		
		poz.207 + poz.205	m	8,500	
				RAZEM	8,500

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.12.1.2	KNR 0-35 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm	m		
		poz. 203	m	2,500	
				RAZEM	2,500
218 d.12.1.2	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie do instalacji istniejącej	szt		
		2	szt	2,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
12.1.3	45332300-6	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
219 d.12.1.3	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - skucie posadzki	m3 bet.		
		0,5 * 0,5 * 0,35 * 3,5	m3 bet.	0,306	
				RAZEM	0,306
220 d.12.1.3	KNNR 3 0103-02 0103-07	Wykopy nieumocnione w gruncie kat. III wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru i odwozem samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,5 * 1 * 3,5	m3	1,750	
				RAZEM	1,750
221 d.12.1.3	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.12.1.3	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		0,5 + 2	m	2,500	
				RAZEM	2,500
223 d.12.1.3	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
224 d.12.1.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
225 d.12.1.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.12.1.3	KNR 0-35 0111-02	Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do ściany murowanej i obudowania jej lekkimi ściankami osłonowymi z płyt g-k - stelaże WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.12.1.3	KNR 2-15/GEBERI T 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla NP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
228 d.12.1.3	KNR 2-15/GEBERI T 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
229 d.12.1.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
230 d.12.1.3	KNNR 4 0218-01 analogia	Wpusty prysznicowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
231 d.12.1.3	KNNR 8 0209-04 analogia	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 160 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi - włączenie do instalacji istniejącej	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
13		POM. 15			
13.1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
13.1.1		Demontaże			
232 d.13.1.1		Demontaż instalacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13.1.2	45332200-5	Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
233 d.13.1.2	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd	m		
		6 + 2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
234 d.13.1.2	KNR-W 4-01 0326-01	Naprawa bruzd	m		
		poz.233	m	8,000	
				RAZEM	8,000
235 d.13.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0601-03	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 26 mm	m		
		1 + 1,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
236 d.13.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-03	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 26 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
237 d.13.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0601-02	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 21mm	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
238 d.13.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-02	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
239 d.13.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 17 mm	m		
		5,5 * 2 + 1,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
240 d.13.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 17 mm	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
241 d.13.1.2	KNR 2-15/GEBERI T 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - kolano naścienne 16-1/2" w	szt.		
		2 * 2 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
242 d.13.1.2	KNNR 4 0131-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2 * 2 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
243 d.13.1.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
244 d.13.1.2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
245 d.13.1.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.13.1.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.239 + poz.237 + poz.235	m	17,500	
				RAZEM	17,500
247 d.13.1.2	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.246	m	17,500	
				RAZEM	17,500
248 d.13.1.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 18-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm	m		
		poz.239 + poz.237	m	15,000	
				RAZEM	15,000
249 d.13.1.2	KNR 0-35 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm	m		
		poz.235	m	2,500	
				RAZEM	2,500
250 d.13.1.2	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie do instalacji istniejącej	szt.		
		2	szt.	2,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
13.1.3	45332300-6	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
251 d.13.1.3	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - skucie posadzki	m3 bet.		
		0,5 * 0,5 * 0,35 * 7	m3 bet.	0,613	
				RAZEM	0,613
252 d.13.1.3	KNNR 3 0103-02 0103-07	Wykopy nieumocnione w gruncie kat. III wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru i odwozem samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,5 * 1 * 7	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
253 d.13.1.3	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
254 d.13.1.3	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3 * 1,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
255 d.13.1.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
256 d.13.1.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przebudowa i remont związany ze zmianą aranżacji części pomieszczeń kondygnacji parteru Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.13.1.3	KNR 0-35 0111-02	Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do ściany murowanej i obudowania jej lekkimi ściankami osłonowymi z płyt g-k - stelaże WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
258 d.13.1.3	KNR 2-15/GEBERI T 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla NP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.13.1.3	KNR 2-15/GEBERI T 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
260 d.13.1.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
261 d.13.1.3	KNNR 4 0218-01 analogia	Wpusty prysznicowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000