

OBSŁUGA I REALIZACJA INWESTYCJI
RYSZARD THIEMANN
UL. PTASIA 4, 66-415 KŁODAWA
Tel. 793 650 302

PRZEDMIAR ROBÓT

**KOD CPV 45215210-2 Roboty budowlane w
zakresie domów opieki społecznej**

ZADANIE INWESTYCYJNE	PRZEBUDOWA I REMONT ZWIĄZANY Z ZMIANĄ ARANŻACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PARTERU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 IM. MARIE JUCHACZ
ADRES	UL. PODMIEJSKA - BOCZNA 10 66-400 GORZÓW WLKP.

INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 IM. MARIE JUCHACZ UL. PODMIEJSKA – BOCZNA 10, 66-400 GORZÓW WLKP.

OPRACOWANIE :
Ryszard Thiemann

EGZEMPLARZ NR 1

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: Przebudowa związana ze zmianą aranżacji pomieszczeń na parterze Domu Pomocy Społecznej Nr 1 Im. Marie Juchacz.

Lokalizacja: ul. Podmiejska - Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
IM. MARIE JUCHACZ
UL. PODMIEJSKA- BOCZNA 10
66-400 GORZÓW

Opracowany przez: Ryszard Thiemann

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: III KW 2025

Kosztorys sporządził

Data: 29.10.2025

The image shows the front cover of a book. The cover is a dark, textured material, possibly cloth or leather, in a deep black or dark brown color. It appears worn, with some lighter, scuffed areas visible, particularly along the edges and corners. There is no text, title, or any other markings on the cover. The spine of the book is visible on the left side, showing a similar dark texture. The overall appearance is that of an old, well-used volume.

7 POKÓJ NR 10

7.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

286	KNR 2-02 1017-2 Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe f.bryłni wykończeni [R=0,6;M=0;S=0,6] 2,05*0,80	m2	1,64
			1,64
287	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
288	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17,97	m2	17,97
			17,97
289	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,80+6,50)*2,0*2,97*0,10	m2	5,52
			5,52
290	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 17,97*0,10	m2	1,80
			1,80
291	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,72*2,0*0,18	m3	0,26
			0,26

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
292	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię (5,52+1,80)*0,03 0,26	m3 0,22 0,26	0,48
293	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,48
294	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,48
295	KNR 4-01 8-100 Opłata za utylizację gruzu	m3	0,48
296	KNR 4-01 322-2 Demontaż kratki wentylacyjnych [M=0]	szt	1,00
7.2 Osadzenie nadproża NS-1 [wykucie otworu w poz 308]			
297	KNR 4-01 313-3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek 0,15*0,15*0,12*2,0	m3 0,01	0,01
298	KNR 4-01 313-2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek 1,0*0,20*0,15*2,12	m3 0,06	0,06
299	KNR 4-01 313-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm	m	2,12
300	KNR 4-01 313-7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota I NP 200-260 mm	koniec	2,00
301	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2,12*3,0	m 6,36	6,36
302	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach 2,12*(0,20*2,0+0,18)	m2 1,23	1,23
3 Posadzka			
303	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	17,97
304	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5]	m2	17,97
305	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW antypoślizgowa, wzór drewna, heterogeniczna, obiektowa, 34 Very Heavy, klasyfikacja przemysłowa : 43 intensywne natężenie ruchu, zawartość spiwa : Type I o gr. warstwy użytkowej 0,70 mm wraz z cokolikami z wykładziny wywiniętymi na ściany o wys. min 6 cm	m2	17,97

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
306	KNR 2-02 1217-5 Montaż progu ze stali kwasoodpornej 1,10	m	1,10
	(0,25+0,25)*2,97		1,49
7.5 Ściany pokoju			
308	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,38*2,0*0,24	m3	0,18
			0,18
310	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	5,52
311	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	5,52
312	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (2,80+6,50)*2,0*2,97	m2	55,24
			55,24
313	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	55,24
314	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	22,32
315	KNR 2-02 1112-5 Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW kolor biały, typ produktu wg ISO winylowe wykładziny ściennie-w rolkach, gr. całkowita 0,92 mm, waga całkowita 1500 g/m2, gr. warstwy użytkowej 0,12 mm (2,80+6,50)*1,20*2,0	m2	22,32
			22,32
316	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 55,24 -22,32	m2	32,92
			55,24 -22,32
317	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	szl	1,00
7.6 Sufit			
318	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	1,80
319	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	1,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
320	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu 17,97	m2	17,97
321	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachtowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,97
322	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachtowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków-stropów o 2 mm	m2	17,97
323	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	17,97
7.7 Stolarka okienna - nawiewniki			
324	200-20 Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach	szt	1,00
7.8 Stolarka drzwiowa			
325	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice systemowe, obwodowe 1,10+2,0*2,0	m	5,10
326	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 1,10*2,0	m2	2,20
8 POKÓJ NR 11			
8.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
327	KNR 2-02 1017-2 Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone [R=0,6;M=0;S=0,6] 2,05*0,80	m2	1,64
328	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
329	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17,70	m2	17,70
330	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,80+6,50)*2,0*2,97*0,10	m2	5,52
331	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 17,70*0,10	m2	1,77
332	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,70*2,0*0,18 0,19*0,25*2,0	m3	0,35
333	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię (5,52+1,77)*0,03 0,35	m3	0,57

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
334	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,57
335	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny-1 km [RMS=14]	m3	0,57
336	KNR 4-01 8-100 Opłata za utylizację gruzu	m3	0,57
337	KNR 4-01 322-2 Demontaż kratki wentylacyjnych [M=0]	szt	1,00
8.2 Osadzenie nadproża NS-1 [wykucie otworu w poz 353]			
338	KNR 4-01 313-3 Wykonanie przesklepień-otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek 0,15*0,15*0,12*2,0	m3	0,01
		0,01	
339	KNR 4-01 313-2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek 1,0*0,20*0,15*2,10	m3	0,06
		0,06	
340	KNR 4-01 313-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm	m	2,1
341	KNR 4-01 313-7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota I NP 200-260 mm	koniec	2,00
342	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2,10*3,0	m	6,30
		6,30	
343	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach 2,10*(0,20*2,0+0,18)	m2	1,22
		1,22	
8.3 Posadzka			
344	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	17,70
345	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5]	m2	17,70
346	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW antypoślizgowa, wzór drewna, heterogeniczna, obiektowa, 34 Very Heavy, klasyfikacja przemysłowa : 43 intensywne natężenie ruchu, zawartość spiwa : Type I o gr. warstwy użytkowej 0,70 mm wraz z cokolikami z wykładziny wywiniętymi na ściany o wys. min 6 cm	m2	17,70
347	KNR 2-02 1217-5 Montaż progu ze stali kwasoodpornej 1,10	m	1,10
		1,10	

8.4 Ściany pokoju

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
348	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,40*2,0*0,24	m3	0,19
			0,19
350	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	5,52
351	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	5,52
352	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (2,80+6,50)*2,0*2,97	m2	55,24
			55,24
353	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	55,24
354	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	22,32
355	KNR 2-02 1112-5 Okladziny z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW kolor biały, typ produktu wg ISO winylowe wykładziny ściennie w rolkach, gr. całkowita 0,92 mm, waga całkowita 1500 g/m2, gr. warstwy użytkowej 0,12 mm (2,80+6,50)*1,20*2,0	m2	22,32
			22,32
356	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 55,24 -22,32	m2	32,92
			55,24 -22,32
357	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krętek wentylacyjnych	sz1	1,00
8.5 Sufit			
358	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	1,77
359	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	1,77
360	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu 17,70	m2	17,70
			17,70
361	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,70
362	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,70
363	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	17,70

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
8.6	Stolarka okienna - nawiewniki		
364	200-20 Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach	szt	1,00
8.7	Stolarka drzwiowa		
365	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice systemowe, obwodowe 1,10*2,0*2,0	m	5,10
366	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 1,10*2,0	m2	2,20
9	POKOJ NR 12		
9.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
367	KNR 2-02 1017-2 Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone [R=0,6;M=0;S=0,6] 2,05*0,80	m2	1,64
368	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
369	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17,62	m2	17,62
370	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,80+6,50)*2,0*2,97*0,10	m2	5,52
371	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 17,62*0,10	m2	1,76
372	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr. ścian ponad 1/2 cegły 0,63*2,0*0,18 0,19*0,20*2,0	m3	0,31
373	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię (5,52+1,76)*0,03 0,31	m3	0,5
374	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,53
375	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,53
376	KNR 4-01 8-100 Opłata za utylizację gruzu	m3	0,53
377	KNR 4-01 322-2 Demontaż kratki wentylacyjnych [M=0]	szt	1,00

9.2 Osadzenie nadproża NS-1 [wykucie otworu w poz 308]

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
378	KNR 4-01 313-3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek 0,15*0,15*0,12*2,0	m3 0,01	0,01
379	KNR 4-01 313-2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek 1,0*0,20*0,15*2,03	m3 0,06	0,06
380	KNR 4-01 313-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm	m	2,03
381	KNR 4-01 313-7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie kenców belek stalowych, jako oddzielna robota I NP 200-260 mm	koniec	2,00
382	KNR 4-01 703-3 Umocowanie słatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2,03*3,0	m 6,09	6,09
383	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach 2,03*(0,20*2,0+0,18)	m2 1,18	1,18

9.3 Posadzka

384	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	17,62
385	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=5]	m2	17,62
386	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW antypoślizgowa, wzór drewna, heterogeniczna, obiektowa, 34 Very Heavy, klasyfikacja przemysłowa: 43 intensywne natężenie ruchu, zawartość spłwa: Type I o gr. warstwy użytkowej 0,70 mm wraz z cokolkami z wykładziny wywinętymi na ściany o wys. min 6 cm	m2	17,62
387	KNR 2-02 1217-5 Montaż progu ze stali kwasoodpornej 1,10	m 1,10	1,10

9.4 Ściany pokoju

388	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,33*2,0*0,24	m3 0,16	0,16
390	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	5,52
391	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	5,52

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
392	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (2,80+6,50)*2,0*2,97	m2	55,24
393	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	55,24
394	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	22,32
395	KNR 2-02 1112-5 Okladziny z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW kolor biały, typ produktu wg ISO winylowe wykładziny ściennie w rolkach , gr. całkowita 0,92 mm, waga całkowita 1500 g/m2, gr. warstwy użytkowej 0,12 mm (2,80+6,50)*1,20*2,0	m2	22,32
396	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 55,24 -22,32	m2	32,92
397	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	1,00
9.5 Sufit			
398	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	1,76
399	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	1,76
400	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu 17,62	m2	17,62
401	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,62
402	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,6
403	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	17,62
9.6 Stolarka okienna - nawiewniki			
404	200-20 Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach	szt	1,00
9.7 Stolarka drzwiowa			
405	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice systemowe, obwodowe 1,10+2,0*2,0	m	5,10

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
406	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykonane, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 1,10*2,0	m2	2,20 2,20
10 POKÓJ NR 13			
10.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
407	KNR 2-02 1017-2 Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykonane [R=0,6;M=0;S=0,6] 2,05*0,80	m2	1,64 1,64
408	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
409	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17,62	m2	17,62 17,62
410	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,80+6,50)*2,0*2,97*0,10	m2	5,52 5,52
411	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 17,62*0,10	m2	1,76 1,76
412	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,65*2,0*0,18	m3	0,23 0,23
413	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię (5,52+1,76)*0,03 0,23	m3	0,45 0,22 0,23
414	KNR 4-01 108-11 Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,45
415	KNR 4-01 108-12 Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,45
416	KNR 4-01 8-100 Opłata za utylizację gruzu	m3	0,45
417	KNR 4-01 322-2 Demontaż kratki wentylacyjnych [M=0]	szt	2,00
418	KNR 4-02 WACETOB 234-6 Demontaż umywalki	kpl	1,00
419	KNR 4-02 WACETOB 232-6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm	szt	1,00
420	KNR 4-02 WACETOB 229-7 Rura z PVC o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m	2,00
421	KNR 4-02 WACETOB 141-1 Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,00
422	KNR 4-02 WACETOB 111-1 Demontaż podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu i baterii o średnicy 15 mm [M=0]	szt	2,00
423	KNR 4-02 114-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10.2 Osadzenie nadproża NS-1 [wykucie otworu w poz 443]			
424	KNR 4-01 313-3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek 0,15*0,15*0,12*2,0	m3 0,01	0,01
425	KNR 4-01 313-2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek 1,0*0,20*0,15*2,05	m3 0,06	0,06
426	KNR 4-01 313-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i osadzenie belek stalowych I NP 160 mm	m	2,05
427	KNR 4-01 313-7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota I NP 200-260 mm	koniec	2,00
428	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2,05*3,0	m 6,15	6,15
429	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach 2,05*(0,20*2,0+0,18)	m2 1,19	1,1
10.3 Posadzka			
430	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa 17,62	m2 17,62	17,62
431	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii poziome na sucho - 1 warstwa	m2	17,62
432	KNR 2-02 1106-2 Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm w łazience ze spadkiem do odpływu liniowego	m2	17,62
433	KNR 2-02 1106-3 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=25]	m2	17,62
434	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	17,62
435	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW antypoślizgowa, wzór drewna, heterogeniczna, obiektowa, 34 Very Heavy, klasyfikacja przemysłowa : 43 intensywne natężenie ruchu, zawartość spiwa : Type I o gr. warstwy użytkowej 0,70 mm wraz z cokolikami z wykładziny wywinętymi na ściany o wys. min 6 cm	m2	17,62
436	KNR 2-02 1217-5 Montaż progu ze stali kwasoodpornej 1,10	m 1,10	1,10
10.4 Ściany pokoju			
437	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,37*2,0*0,24	m3 0,18	0,18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
439	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	5,52
440	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	5,52
441	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (2,80+6,50)*2,0*2,97	m2	55,24
442	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	55,24
443	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	22,32
444	KNR 2-02 1112-5 Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW kolor biały, typ produktu wg ISO winylowe wykładziny ściennie w rolkach , gr. całkowita 0,92 mm, waga całkowita 1500 g/m2, gr. warstwy użytkowej 0,12 mm (2,80+6,50)*1,20*2,0	m2	22,32
445	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 55,24 -22,32	m2	32,92
446	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt	2,00
10.5 Sufit			
447	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	1,76
448	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	1,76
449	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu 17,62	m2	17,62
450	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,62
451	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,62
452	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	17,62
10.6 Stolarka okienna - nawiewniki			
453	200-20 Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach	szt	1,00
10.7 Stolarka drzwiowa			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
454	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice systemowe, obwodowe 1,10+2,0*2,0	m	5,10
			5,10
455	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 1,10*2,0	m2	2,20
			2,20
11	ŁAZIENKA NR 14		
11.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
456	KNR 2-02 1017-2 Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone [R=0,6;M=0;S=0,6] 2,05*0,70	m2	1,44
			1,44
457	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
458	KNR 4-02 WACETOB 234-6 Demontaż umywalki	kpl	1,00
459	KNR 4-02 WACETOB 232-6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm	szt	1,00
460	KNR 4-02 WACETOB 229-7 Rura z PVC o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m	2,00
461	KNR 4-02 WACETOB 141-1 Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,00
462	KNR 4-02 WACETOB 111-1 Demontaż podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu i baterii o średnicy 15 mm [M=0]	szt	2,00
463	KNR 4-02 114-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m	2,00
464	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
465	KNR 4-02 233-4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	1,00
466	KNR 4-02 WACETOB 111-1 Demontaż podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu i baterii o średnicy 15 mm [M=0]	szt	1,00
467	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	4,87
468	KNR 4-01 211-1 Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 1 cm na podłogach	m2	4,87
469	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3,40+1,58)*2,0*2,20 0,69*2,0*2,0	m2	24,67
			21,91
			2,76
470	KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły 0,69*2,97	m2	2,05
			2,05
471	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (3,40+1,58)*2,0*2,97	m2	29,58
			29,58

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
472	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,87
	4,87	4,87	
473	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	m3	0,07
	0,20*2,0*0,18	0,07	
474	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię	m3	2,30
	4,87*0,03	0,15	
	4,87*0,01	0,05	
	24,67*0,03	0,74	
	2,05*0,12	0,25	
	29,58*0,03	0,89	
	4,87*0,03	0,15	
	0,07	0,07	
475	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	2,30
476	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	2,30
477	KNR 4-01 8-100 Opłata za utylizację gruzu	m3	2,30
478	KNR 4-01 322-2 Demontaż kratki wentylacyjnych [M=0]	szt	2,00
11.2 Osadzenie nadproża NS-1 [wykucie otworu w poz 499]			
479	KNR 4-01 313-3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,01
	0,15*0,15*0,12*2,0	0,01	
480	KNR 4-01 313-2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,04
	1,0*0,20*0,15*1,40	0,04	
481	KNR 4-01 313-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm	m	1,40
482	KNR 4-01 313-7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota I NP 200-260 mm	koniec	2,00
483	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	4,20
	1,40*3,0	4,20	
484	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach	m2	0,81
	1,40*(0,20*2,0+0,18)	0,81	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
11.4	Posadzka		
486	KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	4,96
487	2000-10 Izolacja z foli w płynie	m2	4,96
488	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 60x60 cm	m2	4,96
489	KNR 2-02 1217-5 Montaż progu ze stali kwasoodpornej 1,0	m 1,00	1,00
11.5	Ściany		
490	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	29,5
491	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	29,58
492	2000-10 Izolacja z foli w płynie 29,58 -0,90*2,0	m2 29,58 -1,80	27,78
493	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-6 Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 40x40 cm	m2	27,78
494	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	szt	2,00
495	KNR 4-01 322-2 Przełożenie drzwiczek rewizyjnych [R=2]	szt	1,00
11.6	Sufit		
496	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	4,96
497	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	4,96
498	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	4,96
499	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	4,96
500	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	4,96
501	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	4,96
11.7	Stolarka drzwiowa		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
502	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice systemowe, obwodowe 0,90*2,0*2,0	m	4,90
503	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 0,90*2,0	m2	1,80

11.8 Wyposażenie

504	300-10 Montaż lustra ruchomego dla niepełnosprawnych	kpl	1,00
505	400-10 Montaż siedziska prysznicowego	kpl	1,00
506	100-10 Montaż uchwyty umywalkowego podnoszonego	kpl	1,00
507	100-10 Montaż uchwyty przy ustępie podnoszony	kpl	1,00
508	100-10 Montaż uchwyty poziomego prostego	kpl	1,00
509	111-1 Montaż drążka wyposażonego w indywidualne podwieszenie do zasłony prysznicowej wraz z zasłoną	kpl	1,00
510	111-1 Montaż uchwyty na papier toaletowy	kpl	1,00
511	600-20 Montaż pojemnika na mydło	kpl	1,00
512	700-20 Ustawienie szczotki wc	kpl	1,00

11.11 Montaż grzejnika i wentylatora

513	KNR 5 410-2 Wentylator ścienny	szt	1,00
514	KNR 5-08 809-1 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie	szt	4,00
515	KNR 5-08 103-3 Montaż grzejnika elektrycznego	szt	1,00

2 ŁAZIENKA NR 15**12.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe**

516	KNR 2-02 1017-2 Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone [R=0,6;M=0;S=0,6] 2,05*0,70 2,05*0,60*2,0	m2	3,90
517	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
518	KNR 4-02 WACETOB 234-6 Demontaż umywalki	kpl	1,00
519	KNR 4-02 WACETOB 232-6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm	szt	1,00
520	KNR 4-02 WACETOB 229-7 Rura z PVC o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m	2,00
521	KNR 4-02 WACETOB 141-1 Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
522	KNR 4-02 WACETOB 111-1 Demontaż podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu i baterii o średnicy 15 mm [M=0]	szt	2,00
523	KNR 4-02 114-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m	2,00
524	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
525	KNR 4-02 233-4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	1,00
526	KNR 4-02 WACETOB 111-1 Demontaż podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu i baterii o średnicy 15 mm [M=0]	szt	1,00
527	KNR 4-02 235-7 Demontaż urządzeń sanitarnych - kabiny prysznicowej	kpl	1,00
528	KNR 4-02 233-3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm	szt	1,00
529	KNR 4-02 WACETOB 141-3 Demontaż baterii prysznicowej	szt	1,00
530	KNR 4-02 WACETOB 111-1 Demontaż podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu i baterii o średnicy 15 mm [M=0]	szt	1,00
531	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,56
532	KNR 4-01 211-1 Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 1 cm na podłogach	m2	6,56
533	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,27+2,21)*2,0*2,20 (3,0+2,20)*2,0*2,20	m2 15,31 22,88	38,19
534	KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły (1,27+2,21)*2,97	m2 10,34	10,34
535	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (3,0+2,20)*2,0*2,97	m2 30,89	30,89
536	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 6,56	m2 6,56	6,56
537	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,52*2,0*0,18	m3 0,19	0,19

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
538	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię	m3	3,98
	6,56*0,03	0,20	
	6,56*0,01	0,07	
	38,19*0,03	1,15	
	10,34*0,12	1,24	
	30,89*0,03	0,93	
	6,56*0,03	0,20	
	0,19	0,19	
539	KNR 4-01 108-11 Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	3,98
540	KNR 4-01 108-12 Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	3,98
541	KNR 4-01 8-100 Opłata za utylizację gruzu	m3	3,98
542	KNR 4-01 322-2 Demontaż krętek wentylacyjnych [M=0]	szt	1,00

1.2 Osadzenie nadproża NS-1 [wykucie otworu w poz 563]

543	KNR 4-01 313-3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,01
	0,15*0,15*0,12*2,0	0,01	
544	KNR 4-01 313-2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,05
	1,0*0,20*0,15*1,72	0,05	
545	KNR 4-01 313-5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm	m	1,72
546	KNR 4-01 313-7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota I NP 200-280 mm	koniec	2,00
547	KNR 4-01 703-3 Umocowanie słatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	5,16
	1,72*3,0	5,16	
548	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach	m2	1,00
	1,72*(0,20*2,0+0,18)	1,00	

12.4 Posadzka

550	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	6,56
	6,56	6,56	
551	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii poziome na sucho - 1 warstwa	m2	6,56

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
552	KNR 2-02 1106-2 Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm w łazience ze spadkiem do odpływu liniowego	m2	6,56
553	KNR 2-02 1106-3 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=25]	m2	6,56
554	2000-10 Izolacja z foli w płynie	m2	6,56
555	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 60x60 cm	m2	6,56
556	KNR 2-02 1217-5 Montaż progu ze stali kwasoodpornej	m	1,00
	1,0	1,00	

12.5 Ściany

557	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,32*2,0*0,18	m3	0,12
		0,12	
558	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	30,89
559	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	30,89
560	2000-10 Izolacja z foli w płynie 30,89 -0,90*2,0	m2	29,09
		30,89 -1,80	
561	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-6 Łicowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 40x40 cm	m2	29,09
562	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt	2,00

12.6 Sufit

563	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	6,56
564	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	6,56
565	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	6,56
566	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	6,56
567	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	6,56
568	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	6,56

12.7 Stolarka drzwiowa

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
569	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice systemowe, obwodowe 0,90*2,0*2,0	m	4,90
570	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 0,90*2,0	m2	1,80
12.8 Wyposażenie			
571	300-10 Montaż lustra ruchomego dla niepełnosprawnych	kpl	1,00
572	400-10 Montaż siedziska prysznicowego	kpl	1,00
573	100-10 Montaż uchwyty umywalkowego podnoszonego	kpl	1,00
574	100-10 Montaż uchwyty przy ustępie podnoszony	kpl	1,00
575	100-10 Montaż uchwyty poziomego prostego	kpl	1,00
576	111-1 Montaż drążka wyposażonego w indywidualne podwieszenie do zasłony prysznicowej wraz z zasłoną	kpl	1,00
577	100-10 Montaż uchwyty prysznicowego podnoszonego	kpl	1,00
578	111-1 Montaż uchwyty na papier toaletowy	kpl	1,00
579	600-20 Montaż pojemnika na mydło	kpl	1,00
580	700-20 Ustawienie szczotki wc	kpl	1,00
12.9 Montaż grzejnika i wentylatora			
581	KNR 5-410-2 Wentylator ścienny	szt	1,00
582	KNR 5-08 809-1 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie	szt	4,00
13	KNR 5-08 103-3 Montaż grzejnika elektrycznego	szt	1,00

25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	



