Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Milcza ul. Szkolna
zasilanego z projektowanej szafy SO-137/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	1/SO-137/WO	2/SO-137/WO	3/SO-137/WO	4/SO-137/WO	5/SO-137/WO	6/SO-137/WO	istn. złącze ZL-1	szafa SO-137/WO	Razem
1	Oprawa LED ISKRA ALFA 36/4000K w kolorze C32 (szampański) z optyką T3	kpl	1	1	1	1	1	1			6
2	Słup alumiowy typu SAL-6 anodowany oksydowany kolor C-32	kpl	1	1	1	1	1	1			6
3	Fundament B-50 + elementy złączne do fundamentu	szt.	1	1	1	1	1	1			6
4	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m	5	45		43		38			131
5	Folia niebieska	m	2	37	40	35	35	30		10	189
6	Przewód YDY 2x1,5mm2	m	6	6	6	6	6	6			36
7	Kabel YKY 4x10mm2	m								31	31
8	Kabel YAKXS 4x35mm2	m	10	45	48	43	43	38			227
9	Złącze IZK	kpl	1	1	1	1	1	1			6
10	Bezpiecznik topikowy 2A	szt.	1	1	1	1	1	1			6
11	Rura DVK fi 75	m	2	37	40	35	35	30			179
12	Rura DVK fi 50	m	3	3	3	3	3	2	2	2	21
13	Tabliczka "WO"+uchwyt + numeracja słupa	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
14	Przewód Lgy 16mm2 żo	m	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		2	3,8
15	szafa oświetleniowa SO-137/WO zgodnie ze schematem	kpl								1	1
16	tłuczeń i klieniec	m3		2	2	3	2	3		2	14
17	Podwiert sterowany rurą osłonową SRS fi 75	m								25	25