Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Milcza ul. Słoneczna zasilane z istniejącej lampy L7/SO-25/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.									
			istn. L7/SO-25/WO	L8/SO-25/WO	L9/SO-25/WO	L10/SO-25/WO	L11/SO-25/WO	L12/SO-25/WO	L13/SO-25/WO	L14/SO-25/WO	Razem
1.	Oprawa LED typu ISKRA 36 (4000K) w kolorze INOX C45 - T3	kpl		1	1	1	1	1	1	1	7
2.	Słup alumiowy typu SAL-70 anodowany oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysiegnikiem WR-4/1/0,5/5	kpl		1	1	1	1	1	1	1	7
3.	Fundament B-60 + elementy złaczne do fundamentu	szt.		1	1	1	1	1	1	1	7
4.	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m		53		58		58		54	223
5.	Folia niebieska	m		45	33	38	38	35	46	46	281
6.	Przewód YDY 2x1,5mm2	m		8	8	8	8	8	8	8	56
7.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		53	53	58	54	58	54	54	384
8.	Złącze IZK	kpl		1	1	1	1	1	1	1	7
9.	Bezpiecznik topikowy 2A	szt.		1	1	1	1	1	1	1	7
10.	Rura DVK fi 75	m		45	33	38	38	35	46	46	281
11.	Rura DVK fi 50	m	2	3	3	3	3	3	3	2	22
12.	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.		1	1	1	1	1	1	1	7
13.	Rura osłonowa SRS fi 75 (podwiert)	m			12	12	4	15			43
14.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,8