

OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Stanisława Basaja "Rysia" poprzez przebudowę drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w ramach projektu pn. "Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

		Objętość robót ziemnych (bilans ogólny)										Powierzchnia skarp					
Pikietaż		Pole przekroju		Średnia powierz.		Odl.	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku		linia		powierzchnia skarp	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp	wykop	nasyp	wykop	nasyp
km	m	m ²	m ²	m ²	m ²	mb	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m	m	m ²	m ²
0	10,30	0,88	0,04									0,00	0,00	0,0	0,5		
0	14,50	0,00	0,00	0,44	0,02	4,20	1,85	0,08	0,08	1,76	0,00	1,76	0,00	0,0	0,5	0,00	2,10
0	20,90	0,54	0,04	0,27	0,02	6,40	1,73	0,13	0,13	1,60	0,00	3,36	0,00	0,0	0,5	0,00	3,20
0	30,50	0,54	0,40	0,54	0,22	9,60	5,18	2,11	2,11	3,07	0,00	6,44	0,00	0,0	0,8	0,00	6,24
0	70,00	0,45	0,04	0,50	0,22	39,50	19,55	8,69	8,69	10,86	0,00	17,30	0,00	0,0	0,5	0,00	25,68
0	96,80	0,40	0,12	0,43	0,08	26,80	11,39	2,14	2,14	9,25	0,00	26,54	0,00	0,0	1,9	0,00	32,16
0	172,00	0,32	0,16	0,36	0,14	75,20	27,07	10,53	10,53	16,54	0,00	43,09	0,00	0,0	1,4	0,00	124,08
0	232,00	0,40	0,08	0,36	0,12	60,00	21,60	7,20	7,20	14,40	0,00	57,49	0,00	0,0	1,5	0,00	87,00
0	324,00	0,44	0,12	0,42	0,10	92,00	38,64	9,20	9,20	29,44	0,00	86,93	0,00	0,0	2,1	0,00	165,60
0	363,50	0,40	0,12	0,42	0,12	39,50	16,59	4,74	4,74	11,85	0,00	98,78	0,00	0,0	2,1	0,00	82,95
0	415,00	0,36	0,20	0,38	0,16	51,50	19,57	8,24	8,24	11,33	0,00	110,11	0,00	0,0	3,0	0,00	131,33
0	454,32	0,36	0,20	0,36	0,20	39,32	14,16	7,86	7,86	6,29	0,00	116,40	0,00	0,0	3,3	0,00	123,86
0	454,32	0,00	0,00	0,18	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
0	469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
0	469,51	0,24	0,14	0,12	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
0	478,70	0,24	0,14	0,24	0,14	9,19	2,21	1,29	1,29	0,92	0,00	116,40	0,00	0,0	1,3	0,00	11,95
0	506,50	0,38	0,34	0,31	0,24	27,80	8,62	6,67	6,67	1,95	0,00	117,32	0,00	0,0	1,3	0,00	36,14
0	536,50	0,60	0,14	0,49	0,24	30,00	14,70	7,20	7,20	7,50	0,00	119,26	0,00	0,0	1,3	0,00	52,50
0	612,52	0,28	0,16	0,44	0,15	76,02	33,45	11,40	11,40	22,05	0,00	126,76	0,00	0,0	2,2	0,00	117,83
0	679,25	0,60	0,34	0,44	0,25	66,73	29,36	16,68	16,68	12,68	0,00	148,81	0,00	0,0	0,9	0,00	66,73
0	732,20	0,28	0,18	0,44	0,26	52,95	23,30	13,77	13,77	9,53	0,00	161,49	0,00	0,0	1,1	0,00	58,25
0	762,40	0,42	0,12	0,35	0,15	30,20	10,57	4,53	4,53	6,04	0,00	171,02	0,00	0,0	1,1	0,00	28,69
0	785,45	0,42	0,12	0,42	0,12	23,05	9,68	2,77	2,77	6,92	0,00	177,06	0,00	0,0	0,8	0,00	18,44
0	785,46	0,00	0,00	0,21	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	0,00	0,0	0,8	0,00	0,00
0	797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
0	797,43	0,45	0,08	0,23	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
0	907,00	0,45	0,08	0,45	0,08	109,57	49,31	8,77	8,77	40,54	0,00	183,98	0,00	0,0	0,9	0,00	0,00
0	930,00	0,42	0,06	0,44	0,07	23,00	10,01	1,61	1,61	8,40	0,00	224,52	0,00	0,0	0,9	0,00	98,61
0	965,50	0,36	0,80	0,39	0,43	35,50	13,85	15,27	13,85	0,00	1,42	232,91	0,00	0,0	0,7	0,00	18,40
0	968,00	0,36	0,80	0,36	0,80	2,50	0,90	2	0,90	0,00	1,10	232,91	1,42	0,0	0,8	0,00	26,63
												232,91	2,52	0,0	0,8	0,00	2,00
RAZEM						Odlęgl.	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku				Pow.	
							wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp			wykop	nasyp
						m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³			m ²	m ²
						957,70	383,27	152,88	150,36	232,91	2,52	589,14	0,00			0,00	1 320,36