

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		Instalacje elektryczne - wewn., okablowanie		
1	KNNR 005-1209-07-00	Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebijania: 25 mm - ponad 1 1/2 do 2 cegieł	10.000	otwór
2	KNNR 005-0301-02-00	Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu: z cegły	50.000	szt
3	KNR 505-1104-02-00	ANALOGIA - Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - do mocowania koryt kablowych	40.000	szt
4	Analiza własna	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	50.000	m
5	KNNR 005-1207-05-00	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22, w podłożu: ceglanym	100.000	m
6	KNNR 005-0101-05-03	Rury winidurowe gładkie układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i średnica rur: RS 20	100.000	m
7	KNNR 005-1207-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle	50.000	m
8	KNNR 005-1208-02-00	Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: ponad 25 do 50 mm	150.000	m
9	KNNR 005-1208-05-00	Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej	0.375	m3
10	KNNR 005-0206-03-17	ANALOGIA - Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 12,5 YDY 5x2.5	40.000	m
11	KNR 508-0227-02-12	ANALOGIA - Przewody kabelkowe w izolacji i w powłoce polwinitowej, YDYp 3x2,5 mm2 750 V PRZEKROJ ŻYŁ DO 12.5 MM2	250.000	m
12	KNR 508-0227-02-12	Przewody kabelkowe w izolacji i w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 7,5 mm2 Cu, YDYp 3x2,5 mm2	150.000	m
13	KNR 508-0227-02-12	ANALOGIA - Przewody kabelkowe w izolacji i w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 7,5 mm2 na podłożu innym niż betonowe, przewody YDY 3x2.5 mm2	70.000	m
14	KNNR 005-0205-01-03	Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2 - YDYp 3x1,5 mm	6.940	m
15	KNNR 005-0205-01-03	ANALOGIA - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	150.000	m
16	KNNR 005-0205-01-03	ANALOGIA - Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	100.000	m
17	KNNR 005-0602-04-00	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: ułożonych luzem	10.000	m
18	KNR 005 1101-01	szyna zbiorcza uziemień GSU	1.000	szt

- Koniec zestawienia -

Wykonanie w Opatowie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Stereomiczna 6, 26-300 Opatów
tel. 24 74 74 111
2024.05.11
Krzysztof Drobik