

URZĄD MIEJSKI W OPOCZNO
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 44/786 01 34, fax 44/786 01 11
NIP: 768-171-75-75

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWIORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		Instalacja Kanalizacji		
1	KNNR 004-0110-04-00	Rurociągi z PVC łączone metodą wciskową, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej: 40 mm	10.500	m
2	KNR-W 215-0208-01-00	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm	10.000	m
3	KNR-W 215-0208-03-00	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm	25.000	m
4	KNNR 004-0222-02-00	Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm	3.000	szt
5	KNR-W 215-0213-05-00	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm	3.000	szt
6	KNR 215-0108-05-00	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść odpływowych z pvc : 40 mm (połączenia wciskowe)	3.000	kpl
7	Analogia	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść odpływowych z pvc : 50 mm (połączenia wciskowe)	6.000	kpl
8	Analogia	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść odpływowych z pvc : 110 mm (połączenia wciskowe)	2.000	kpl
9	Analogia	Rury ochronne (osłonowe) o średnicy nominalnej: 250 mm	1.000	m
10	KNR-W 728-0209-01-00	Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd poziomych, w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	15.100	m
11	KNR-W 728-0203-01-00	Przebiecie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1/2 cegły	5.000	otwór
12	KNR 209-0425-08-00	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - gruzu i materiałów podsypkowych	0.250	m3
13	KNR-W 215-0112-03-00	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm - rurociągi z PP	12.000	m
14	KNR-W 215-0112-02-00	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 25 mm - rurociągi z PP	5.000	m
15	KNR-W 215-0112-01-00	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP	37.500	m
16	KNR 215-0110-04-00	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągów o średnicy: do 65 mm	54.500	m
17	KNNR 004-0128-01-00	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach: mieszkalnych	54.500	m
18	Analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE - nacięcie wzdłużne ; gr 20 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	12.500	m
19	Analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE - nacięcie wzdłużne ; gr 9 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm	12.000	m
20	Analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE - nacięcie wzdłużne ; gr 9 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	5.000	m
21	Analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE - nacięcie wzdłużne ; gr 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	25.000	m
22	KNR 215-0107-02-00	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 20 mm	15.000	szt
23	KNR-W 215-0116-06-20	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępów, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z two sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PE	2.000	szt
24	Kalkulacja własna	Ogrzewacz elektryczny wody o poj. 120l - moc grzałki 1500W wraz z podejściem	1.000	szt
25	Kalkulacja własna	Ogrzewacz elektryczny wody o poj. 15l - moc grzałki 2000W wraz z podejściem	2.000	szt
26	Kalkulacja własna	Ogrzewacz elektryczny wody o poj. 10l - moc grzałki 2000W wraz z podejściem	2.000	szt
27	KNR-W 728-0203-01-00	Przebiecie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1/2 cegły	4.000	otwór
28	KNR-W 728-0209-04-00	Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd pionowych lub skośnych, w ścianach murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	23.000	m

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWIORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
29	KNR 401-0108-17-00	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych	0.250	m3

- Koniec zestawienia -

Urząd Miejski w Opatowie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Stawomiejowa 6, 26-300 Opatów
tel. 44/736 01 34, fax 736 01 11

INSPEKTOR
Ronrad Drabik