

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		SUFIT NAD TARASEM		
1	Analogia	Montaż elementów sufitów podwieszanych : płyty OSB	25.420	m2
2	Analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, przyklejanie płyty z wełny do sufitu	25.420	m2
3	Analogia	Docieplenie ścian budynków, płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych (4szt./m2)	101.680	szt
4	Analogia	Docieplenie ścian budynków, płytami z wełny mineralnej - przyklejanie warstwy siatki na suficie	25.420	m2
[2.]		Wykończenie wew. ściany		
5	KNR 202-0801-02-00	Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane mechanicznie przy użyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.III	276.074	m2
6	KNR 202-0808-08-00	Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na: ościeżach o szerokości ponad 20 do 25 cm	20.011	m2

- Koniec zestawienia -

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Staromiejska 4, 24-360 Opoczno
INSPIRATOR
Konrad Grabik