

Przedmiar

Obiekt	Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach
Rodzaj robót	Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach
Lokalizacja	Suwałki ul. Pułaskiego 26
Zamawiający	Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

Przedmiar

Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2
2	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2
3	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
4	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	2
5	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,07*1,63*2 2,07*(0,96+0,24+0,96) 2,07*1,63*2+2,07*1,80	m2 m2 m2	6,748 4,471 10,474
		razem	m2	21,693
7	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej 0,15*2,93*1,63	m3 m3	 0,716
		razem	m3	0,716
8	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo-poz. zastępcza - rozbiórka R=0.50 0,96*2,07*2+0,24*2,07	m2 m2	 4,471
		razem	m2	4,471
9	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru R=1.5	m3	1,45
10	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3	1,45
2. Roboty instalacyjne				
11	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
12	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
13	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
14	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
15	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
16	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,6
17	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
18	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
19	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1
20	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
21	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
22	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach-analogia- uchwyty proste i uchylne	szt	4
23	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach-analogia-dostawa i montaż podajnika na ręcznik papierowy	szt	1
24	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach-analogia-dostawa i montaż automatycznego dozownika na mydło w płynie	szt	1
25	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach-analogia-dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy	szt	1

Przedmiar

Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	Kalkulacja indywidualna	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych	szt	1
27	KNR 2-17 0205/01	Wentylatory łazienkowy R=0.5	szt	1
28	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	1
29	KNR 5-08 0308/04	Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego	szt	1
3. Roboty budowlane				
30	KNR 2-05 0208/04	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50kg--konstrukcja 2 słupy pionowe i poprzeczka	t	0,095
31	KNR 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m ²	3,24
32	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m ²	3,24
33	KNR 2-02 0607/03	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m ²	3,24
34	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy R=1.5	m	2,2
35	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy R=1.5 1,63*2+2,93+2,2	m	8,39
		razem	m	8,39
36	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 0,15*(1,63*2+2,93)	m ²	0,929
		razem	m ²	0,929
37	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych łazienki pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1 1,60*2,20	m ²	3,52
		razem	m ²	3,52
38	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 2,07*(0,96*2+0,24)+0,24*0,96 2,07*(1,63*2+1,80)	m ² m ²	4,702 10,474
		razem	m ²	15,176
39	NNRNKB 4 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	15,176
40	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² -pas posadzki po rozbiórce ściany R=1.5	m	1,63
41	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 8,44 0,85*18,76	m ² m ²	8,44 15,946
		razem	m ²	24,386
42	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=1.5	m ²	24,386
43	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	1