

Przedmiar

Obiekt	Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku
Rodzaj robót	Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku
Lokalizacja	Olecko ul. Sembrzyckiego 18
Zamawiający	Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

Przedmiar

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2
2	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1
3	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
4	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	2
5	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2
6	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
7	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	3
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(3,85*2+2,59*2)-1,0*2,0 1,35*2,0*6	m2 m2	23,76 16,2
		razem	m2	39,96
9	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,35*2,0*3	m2	8,1
		razem	m2	8,1
10	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3,88*2,59	m2	10,049
		razem	m2	10,049
11	NNRNKB 5 2702/02	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120cm - rozbiórka R=0.4	m2	10,049
12	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,8
13	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1
2. Roboty instalacyjne				
14	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,6
15	KNR 2-15 0112/03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	4
16	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
17	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
18	KNR 2-15 0408/01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10mm	szt	6
19	KNR 4-02 0211/03	Wymiana trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1
20	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	4,6
21	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,6
22	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
23	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
24	KNR 2-15 0212/01	Wpusty podłogowe o średnicy 150mm	szt	1
25	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
26	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
27	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1

Przedmiar

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
29	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach- poręcze stal nierdzewna	szt	4
30	Kalkulacja indywidualna	Przewijak dla niemowląt	szt	1
31	Kalkulacja indywidualna	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych	szt	1
32	Kalkulacja indywidualna	Sygnalizacja przyzywowa z przyciskiem lub linką	kpl	1
33	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	1
34	KNR 5-08 0308/04	Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego	szt	1
3. Roboty budowlane				
35	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy R=1.5 2,1*3	m	6,3
		razem	m	6,3
36	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 2,50*(3,85*2+2,59*2) -1,0*2,0	m ² m ²	32,2 -2
		razem	m ²	30,2
37	KNR 0-23 2612/06	Wyrównaniu ścian klejem w systemie STOPTER-analogia R=0.5 2,0*(3,85*2+2,59*2) -1,0*2,0	m ² m ²	25,76 -2
		razem	m ²	23,76
38	NNRNKB 4 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2,0*(3,85*2+2,59*2) -1,0*2,0	m ² m ²	25,76 -2
		razem	m ²	23,76
39	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych łazienki pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m ²	10,049
40	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej i wykładzinę	m ²	10,049
41	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m ²	10,049
42	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 0,50*(3,85*2+2,59*2)	m ²	6,44
		razem	m ²	6,44
43	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=1.5	m ²	6,44
44	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
45	NNRNKB 5 2702/02	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120cm	m ²	10,049
46	KNR 4-03 0606/06	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy Ledowe	szt	2