

Przedmiar

Obiekt	Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku
Rodzaj robót	Wyknanie remontu z wymianą okien w budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku
Lokalizacja	Olecko, ul. Sembrzyckiego 18
Zamawiający	Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

Przedmiar

Budynek Prokuratury Rejonowa w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 1,50*1,50*66 0,90*2,40*2	m2	148,5
			m2	4,32
		razem	m2	152,82
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2m2	szt	10
3	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 1m2	szt	9
4	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji okien	kpl	1
5	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - z obróbką osadzenia R=0.75 1,5*1,5*66	m2	148,5
			razem m2	148,5
6	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych 0,90*2,40*2	m2	4,32
			razem m2	4,32
7	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - obróbką osadzenia R=0.75 0,90*1,45*10	m2	13,05
			razem m2	13,05
8	KNR 0-19 1023/05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - z obróbką osadzenia R=0.75 0,85*0,85*9	m2	6,503
			razem m2	6,503
9	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-malowanie ościeży okien R=2 0,20*1,50*3*66 0,20*(0,90+1,45*2)*10 0,20*(0,82+0,85*2)*9 0,20*(0,90+2,40*2)*2	m2	59,4
			m2	7,6
			m2	4,536
			m2	2,28
		razem	m2	73,816