

Przedmiar robót

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LASKOWA

Lokalizacja: - gm. Laskowa:

1. Obr. Laskowa, dz. ew. nr: 1281/2, 1281/3, 121, [429, 432], 849, 417/3, 131/1, [34/1+35], 128, 224/5, 93/2, 94/10, 21, 1363, 386, 452, 383/6, 1076/4, 1076/3, 74/2, 43/28, 140/1, 107/1, 81/4, 153/1, 1027/15, 441/6, 1056, 843
2. Obr. Sechna, dz. ew. nr: 51, 117/1, 562, 69, 226, 70, 248/3, 84, 235/2, 194
3. Obr. Kobyłczyna, dz. ew. nr: 18/3, 46/5, 204, 23, 12/9, 54/4, 25, 155, 151, 53, 76, 20/1, 69.
4. Obr. Kamionka Mała, dz. ew. nr: 619/1, 513, 242/1, 232/1, 224, 560/3, 442/4, 200.
5. Obr. Krosna, dz. ew. nr: 414/8, 181/2, 101/3, 170, 432, 243/3, 94.
6. Obr. Żmiąca, dz. ew. nr: 13/7, 358, 47/2, 43/7, 578, .
7. Obr. Jaworzna, dz. ew. nr: 286, 259/5, 305/5, 245, 213/8, 205/1, 294/1.
8. Obr. Ujanowice, dz. ew. nr: 1/11, [1/4, 1/8]
9. Obr. Strzeszyce, dz. ew. nr: 66/6.

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: GMINA LASKOWA 34-602 LASKOWA 643

Jednostka opracowująca kosztorys: TADEUSZ SZAFRAŃSKI 34-600 LIMANOWA UL. Marsów 12

Data opracowania:

2026-03-10


PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJE SANITARNE
Tadeusz Szafrański
34-600 Limanowa, ul. Marsów 12
NIP 737-101-22-19, tel. 607 919 705

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków mają za zadanie kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w gminie Laskowa, poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe lub ich brak. Oczyszczalnie ścieków zostaną zamontowane na działkach w pobliżu istniejących budynków mieszkalnych. Projektuje się oczyszczalnie biologiczne o przepustowości 0,3-1,8m³/g, wraz z montażem studni chłonnych, podłączeniem rurą PCV160 do budynku, rozruchem technologicznym i przeszkoleniem. Zakres obejmuje wykonanie 79 kpl przydomowych oczyszczalni.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LASKOWA		
1	Element	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - ROB ZIEMNE		
1.1	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górkim	km	1,6
1.2	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m ²	2 176,0
1.3	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV	m ³	2 127,55
1.4	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m ³ , kategoria gruntu III-IV	m ³	411,75
1.5	KNNR 1/303/3	Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu IV	m ³	115,2
1.6	KNNR 1/312/1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m	m ²	2 610,0
1.7	KNNR 1/214/5 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV	m ³	2 127,55
1.8	KNNR 1/317/2	Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	m ³	115,2
1.9	KNNR 1/218/2	Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu III-IV	m ²	2 176,0
2	Element	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW- ROBOTY MONTAŻOWE		
2.1	KNNR 4/1413/5 (1)	anal. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o przepływie 1,50m ³ /d- montaż oczyszczalni, montaż studni i przyłączy, podłączenie elektryczne, rozruch, przeszkolenie.- 10 RLM	szt	2
2.2	KNNR 4/1413/5 (1)	anal. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o przepływie 1,35m ³ /d- montaż oczyszczalni, montaż studni i przyłączy, podłączenie elektryczne, rozruch, przeszkolenie.- 8-9 RLM	szt	2
2.3	KNNR 4/1413/5 (1)	anal. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o przepływie 1,05m ³ /d- montaż oczyszczalni, montaż studni i przyłączy, podłączenie elektryczne, rozruch, przeszkolenie.- 6-7 RLM	szt	32
2.4	KNNR 4/1413/5 (1)	anal. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o przepływie 0,75m ³ /d- montaż oczyszczalni, montaż studni i przyłączy, podłączenie elektryczne, rozruch, przeszkolenie.-4-5 RLM	szt	32
2.5	KNNR 4/1413/5 (1)	anal. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o przepływie 0,45m ³ /d- montaż oczyszczalni, montaż studni i przyłączy, podłączenie elektryczne, rozruch, przeszkolenie.-1-3 RLM	szt	11
3	Element	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW- DOKUMENTACJA		
3.1	KNP 1813/1360/8	anal. Wykonanie dokumentacji przydomowej oczyszczalni.	kpl	79
3.2	KNP 1813/1360/6	anal. Opracowanie opinii geologicznej	kpl	79
3.3	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe -powykonawcze	szt	79