

Przedmiar robót

Nazwa: Budowa boiska sportowego w rejonie ul. Wiosennej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Biłgoraju
Budowa: Przyłącze ciepłownicze, Instalacja zraszania
Nazwa obiektu lub robót: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej
Lokalizacja: Działki nr ewid. 66/3 ark. 21; 57/1, 58/1, 59, 60, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 74/2 ark. 28
Jednostka ewid. 060201_1
Obręb ewid. 060201_1.0001 Biłgoraj
Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Powiat Biłgoraj
Zamawiający: Gmina Miasto Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj
Jednostka opracowująca: Referat RI

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztorys	Budowa boiska sportowego w rejonie ul. Wiosennej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Biłgoraju			
1	Rozdział	INSTALACJA ZRASZANIA			
1.1	Element	System zraszania boiska ze sztucznej trawy			
1.1.1	Kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnego systemu zraszania płyty boiska zgodnie z opisem technicznym - wraz z niezbędnymi przyłączami, studnia techniczna Dn2000 wraz z kompletnym wyposażeniem wybranego systemu zraszania, System zraszania z rur HDPE fi 63 długości ok.440 m wraz z przewodami elektrycznymi systemu sterowania spryskiwaczy. Dodatkowe przyłącze z sieci wewnętrznej na terenie OSIR (wraz z armaturą niezbędną do prawidłowego działania systemu), dodatkowe podłączenie do zbiorników retencyjnych jako podstawowego źródła wody do zraszania (wraz z armaturą niezbędną do prawidłowego działania systemu)	kpl.	1,0	