
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Zabierzowie przy ul. Kolejowej.
ADRES INWESTYCJI : Ul. Kolejowa 15 Dz. nr ewid. 373/6 obręb 22 Zabierzów.
INWESTOR : Gmina Zabierzów
ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów
BRANŻA : remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	(3,30*2,10)*3+(2,20*0,90)*2+(3,30*2,10)*3+2,20*2,10	m ²	50,160	
				RAZEM	50,160
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1	0353-12		m	22,400	
	analogia	3,40*6+1,0*2	m		
				RAZEM	22,400
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
d.1	0353-12		m	22,400	
	analogia	3,40*6+1,0*2	m		
				RAZEM	22,400
4	KNR 0-19	Montaż stolarka okiennej profil ciepły z przekładką termiczną, pakiet trzyszybowy - min. Uw = 0,9 W/(m ² *K) z Szybą wewnętrzną pakietu szybowego bezpieczną klejoną, szyba zewnętrzna pakietu szybowego w postaci szyby hartowanej kłamki zamykane na klucz wszystkie kwatery uchylno-rozwiernie, w kolorze niebieskim jednostronnie	m ²		
d.1	1023-11	(3,30*2,10)*3+(2,20*0,90)*2+(3,30*2,10)*3+2,20*2,10	m ²	50,160	
				RAZEM	50,160
5	KNR-W 2-02	Montaż parapetów wewnętrznych (nakładka PCV)	m		
d.1	2104-01		m	4,800	
	analogia	6*0,8	m		
				RAZEM	4,800
6	KNR-W 2-02	Montaż parapetów zewnętrznych	m		
d.1	2104-01		m	4,800	
	analogia	6*0,8	m		
				RAZEM	4,800
7	ZKNR C-1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych	m ²		
d.1	0102-05 w.s.		m ²	14,850	
	5.4. 9906	((3,30+2,10*2)*3+(2,20+0,90*2)*2+(3,30+2,10*2)*3+(2,20+2,10*2))*0,25	m ²		
	analogia			RAZEM	14,850
8	ZKNR C-1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m ² do podłoża z betonu poz.7	m ²		
d.1	0103-03		m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
9	ZKNR C-1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach poz.8	m ²		
d.1	0103-07		m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
10	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii poz.9	m ²		
d.1	1001-01		m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.10	m ²		
d.1	2611-02		m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - farba elewacyjna, egali-zacyjna i wyprawa w kolorze "ecru" silikonowa. poz.11	m ²		
d.1	1204-04		m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
13	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki poz.1*0,10+poz.2*0,25*0,02+poz.3*0,25*0,02	m ³		
d.1	0106-04		m ³	5,240	
				RAZEM	5,240
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.13	m ³		
d.1	0108-11		m ³	5,240	
				RAZEM	5,240
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.14	m ³		
d.1	0108-12		m ³	5,240	
				RAZEM	5,240
16	kalk. własna	Utylizacja gruzu 270zł/T (opłata za utylizację) poz.15 A (obliczenia pomocnicze)	m ³		
d.1				5,240	
				=====	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ilość gruzu z uwzględnieniem wsp. spulchnienia	poz.16A*1,6<wsp. spulchnienia> B (obliczenia pomocnicze) poz.16B	m ³	5,240 8,384 =====8,384	
				RAZEM	8,384
2	45440000-3	Malowanie			
17	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,55*10,47<1 sala 2,18> 7,60*12,51<2 sala> 4,28*3,35+3,30+6,29<3 sala>	m ² m ² m ² m ²	 79,049 95,076 23,928	
				RAZEM	198,053
18	KNR 4-01 d.2 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (7,55+10,47)*2*3,30<1 sala 2,18> (7,60+12,51)*2*3,30<2 sala> (4,28+3,35+3,35+3,30+2,0+6,29+3,30)*3,30<3 sala>	m ² m ² m ² m ²	 118,932 132,726 85,371	
				RAZEM	337,029
19	KNR 4-01 d.2 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.17<sufity>	m ² m ²	 198,053	
				RAZEM	198,053
20	KNR 4-01 d.2 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.18<ściany>	m ² m ²	 337,029	
				RAZEM	337,029
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19	m ² m ²	 198,053	
				RAZEM	198,053
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20	m ² m ²	 337,029	
				RAZEM	337,029
23	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity poz.21	m ² m ²	 198,053	
				RAZEM	198,053
24	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany poz.22	m ² m ²	 337,029	
				RAZEM	337,029
25	KNR 2-02 d.2 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania, lamperia na ścianie - farba transparentna (7,55+10,47)*2*1,60<1 sala 2,18> (7,60+12,51)*2*1,60<2 sala> (4,28+3,35+3,35+3,30+2,0+6,29+3,30)*1,60<3 sala>	m ² m ² m ² m ²	 57,664 64,352 41,392	
				RAZEM	163,408
26	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) Krotność = 2 1,0*2,0+0,9*2+0,9*2	m ² m ²	 5,600	
				RAZEM	5,60
27	KNR 9-21 d.2 0102-03	Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg Krotność = 4 poz.17	m ² m ²	 198,053	
				RAZEM	198,053