

Przedmiar robót

Kosztorys

Obiekt lub rodzaj robót: **Konserwacja rowu R 67 w m. Jaworze na terenie szpitala przy ul. Słonecznej 83**

Lokalizacja: **43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83**

FIRMA USŁUGOWA

Borsuk Krzysztof

43-520 Chybiń, ul. Okrężna 23

Nip 5941153046, Regon 385992

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNRW 10/2508/5	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		350*3,5	1 225,000000	
		350*2,5	875,000000	
		RAZEM:	2 100,000000	m2
				2 100,000
1.2	KNR 201/109/4	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszybia gęste		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,06	0,060000	
		RAZEM:	0,060000	ha
				0,060
1.3	SEK 601/402/3	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 12,5-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45	45,000000	
		RAZEM:	45,000000	mp
				45,000
1.4	KNR 201/111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		600	600,000000	
		RAZEM:	600,000000	m2
				600,000
2	Element	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNR 201/310/4	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu V-VI		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Udrożnienie cieku	350*0,2*1,2	84,000000	
	Wykopy ziemne pod umocnienia	(100*0,75)*2	150,000000	
		RAZEM:	234,000000	m3
				234,000
2.2	Kalkulacja indywidualna	Załadunek, transport urobku poza obręb cieku i zagospodarowanie urobku (po stronie wykonawcy)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		84+80	164,000000	
		RAZEM:	164,000000	m3
				164,000
2.3	KNR 201/419/1	Grodze ziemne o wysokości do 1,5-m, przy umocnieniu stopy skarpy darnią na płask		
	Wyliczenie ilości robót:			
		70	70,000000	
		RAZEM:	70,000000	m3
				70,000
3	Element	ROBOTY UMOCNINIOWE		
3.1	KNNR 10/408/1 (1)	Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy - gabiony z drutu stalowego fi 10cm oczka 10x10cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(100*0,75*0,5)*2	75,000000	
		(100*0,5*0,5)*2	50,000000	
		RAZEM:	125,000000	m3
				125,000
3.2	KNNR 10/408/1 (2)	Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport technologiczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		187,5	187,500000	
		RAZEM:	187,500000	m3
				187,500
3.3	KNNR 10/201/4	Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0-m3 (przyczółki)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,32	4,320000	
		RAZEM:	4,320000	m3
				4,320
3.4	KNNR 10/401/8 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m3
				60,000
3.5	KNNR 10/401/8 (2)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady na transport technologiczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m3
				60,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKONCZENIOWE		
4.1	KNR 201/502/3	Ręczne zasypywanie wnek za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4-m, kategoria gruntu IV		
	Wyliczenie ilości robót:	50	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	m3
				50,000
4.2	KNNR 1/503/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV		
	Wyliczenie ilości robót:	700	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2
				700,000
4.3	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5-cm		
	Wyliczenie ilości robót:	700	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2
				700,000