

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY W KOWIESACH
ADRES INWESTYCJI : Kowiesy; ul. Źródlana 1 ; 08-311 Bielany
INWESTOR : GMINA BIELANY
ADRES INWESTORA : 08-311 Bielany-Żyłaki ; Słoneczna 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ELEWACJA			
1.1			MALOWANIE ELEWACJI			
1 d.1. 1	KNR 2-02 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 27,94*4,0*2 9,34*4,0*2+9,34*1,70/2*2 5,80*4,0+5,80*1,08/2+3,0*4,0*2	m ² m ² m ² m ²	 223,520 90,598 50,332	
					RAZEM	364,450
2 d.1. 1			Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9)			
3 d.1. 1	KNR K- 29r09 0101- 01 ościeża OKNA DRZWI		Oczyszczenie i zmycie podłoża 27,94*4,0*2 9,34*4,0*2+9,34*1,70/2*2 5,80*1,08/2+(0,80+0,30)*2*4,0*2 ((1,05+2*1,45)*6+(1,15+2*1,40)*2)*0,15 ((3,60+2*3,60)*1+(1,0+2*2,10)*1+(1,80+2*2,15)*1)*0,15 -poz. 10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 223,520 90,598 20,732 4,740 3,315 -31,285	
					RAZEM	311,620
4 d.1. 1	KNR K-29 0107-01 napawy ubytków 5%		Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na ścianach poz.3*0,05	m ² m ²	 15,581	
					RAZEM	15,581
5 d.1. 1	KNR AT-31 0503-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach poz.4	m ² m ²	 15,581	
					RAZEM	15,581
6 d.1. 1	KNR K- 29r09 0101- 02		Gruntowanie wzmacniające podłoże poz.3	m ² m ²	 311,620	
					RAZEM	311,620
7 d.1. 1	KNR AT-38 0102-02 0102-04		Zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie - 3 warstwy poz.3	m ² m ²	 311,620	
					RAZEM	311,620
8 d.1. 1	KNR AT-38 0405-01 0405-04		Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - 3 warstwy poz.3	m ² m ²	 311,620	
					RAZEM	311,620
9 d.1. 1	KNR 4-01 1301-07		Demontaż i ponowny montaż tablic, uchwytów, znaków- analogia 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
10 d.1. 1	KNR-W 2- 02 0923-01 OKNA DRZWI		Oslony okien folią polietylenową 1,05*1,45*6+1,15*1,40*2 3,60*3,60+1,0*2,10+1,80*2,15	m ² m ² m ²	 12,355 18,930	
					RAZEM	31,285
11 d.1. 1	KNR 2-02 1219-03		Wycieraczki do obuwia typowe systemowe 120*80 cm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.1. 1	KNR 0-19 1024-08 DZ2		Drzwi zewnętrzne, szkielet z izolowanych ciepłnie profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze antracytowym. Wypełnienie ze szkła bezpiecznego - szyba zespolona dwukomorowa. Współczynnik przenikania dla całych drzwi U<1,3 W/K*m2. Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wkładką o odporności na włamanie w typie "C" oraz klamkę. Trzy zawiasy na skrzydło. Stopka podpierająca. Samozamykacz. 1,5*2,20*1	m ² m ²	 3,300	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,300
1.2			SCHODY ZEWNĘTRZNE			
13 d.1. 2	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
14 d.1. 2	KNR-W 2- 02 1207-01		Podjazd Balustrady podwójna - stal nierdzewna h=1,1m z dwoma rurkami pośrednimi	m		
			2*(6,15+0,30)	m	12,900	
					RAZEM	12,900
15 d.1. 2	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			5,80*3,0+2*5,80*0,30+(3,30+3,60+0,90+1,20)*0,30+(5,80+6,40+7,0+3,0+3,30+3,60+0,90+1,20)*0,15	m ²	28,260	
			1,65*1,50+(2*1,80+1,65+2*2,10+1,95)*0,30+(2*1,50+1,65+2*1,80+2,05+2*2,10+2,35)*0,15	m ²	8,423	
					RAZEM	36,683
16 d.1. 2	KNR AT-17 0110-05		Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm	m ²		
			poz.15	m ²	36,683	
					RAZEM	36,683
17 d.1. 2	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
			poz.15*0,03	m ³	1,100	
					RAZEM	1,100
18 d.1. 2	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m ³		
			poz.17	m ³	1,100	
					RAZEM	1,100
19 d.1. 2	KNR 2-02 0602-01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - folia w płynie- pierwsza warstwa	m ²		
			poz.15	m ²	36,683	
					RAZEM	36,683
20 d.1. 2	KNR 2-02 0602-02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bfolia w płynie - druga i następna warstwa	m ²		
			poz.15	m ²	36,683	
					RAZEM	36,683
21 d.1. 2	KNR 4-01 0811-03		Wymiana okładziny schodów z płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych tarasowe gr 2 cm	m ²		
			poz.15	m ²	36,683	
					RAZEM	36,683
22 d.1. 2	KNR 0-12 1119-01		Cokoliki na schodach i podejście z płytek wysokości cokolika równej 10 cm	m		
			2,85-1,0	m	1,850	
			5,80+2*0,60-1,50	m	5,500	
					RAZEM	7,350
23 d.1. 2	KNR 4-01 0705-07		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III -uzupełnienia nad cokolikiem-analogia	m		
			poz.22	m	7,350	
					RAZEM	7,350
24 d.1. 2	KNR 2-31 0511-01		Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej - na podjeździe-30% nowej ;R*1.50	m ²		
			6,15*1,20	m ²	7,380	
					RAZEM	7,380
2			REMONT SALI ZEBRAŃ			
2.1			REMONT POSADZEK SALA ZEBRAŃ			
25 d.2. 1	KNR-W 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
	P0		133,40	m ²	133,400	
			(16,50+8,30)*2*0,10	m ²	4,960	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	138,360
26 d.2. 1	KNNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie	m ²		
			poz.25	m ²	138,360	
					RAZEM	138,360
27 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
			poz.25*0,03	m ³	4,151	
					RAZEM	4,151
28 d.2. 1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
			poz.27	m ³	4,151	
					RAZEM	4,151
29 d.2. 1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m ³		
			poz.28	m ³	4,151	
					RAZEM	4,151
30 d.2. 1	NNRNKB 7 1134-01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
			poz.31	m ²	138,360	
					RAZEM	138,360
31 d.2. 1	KNR-W 2- 02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m ²		
			poz.26	m ²	138,360	
					RAZEM	138,360
32 d.2. 1	KNR 0-29 0640-01		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
			poz.31	m ²	138,360	
					RAZEM	138,360
33 d.2. 1	KNR 0-12 1118-06		Posadzki z płytek o wymiarach 80*80 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
			poz.31	m ²	138,360	
					RAZEM	138,360
34 d.2. 1	KNR 4-01 0702-04 cokoły		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
			(16,50+8,30)*2	m	49,600	
					RAZEM	49,600
35 d.2. 1	KNR 0-12 1119-01		Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
			(16,50+8,30)*2	m	49,600	
					RAZEM	49,600
36 d.2. 1	KNR 4-01 0705-07		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III -uzupełnienia nad cokolikiem-analogia	m		
			poz.35	m	49,600	
					RAZEM	49,600
2.2			REMONT ŚCIAN I STROPÓW			
37 d.2. 2	KNR 9-29 0102-04 OKNA DRZWI		Rozbiórka boazeri	m ²		
			(16,50+8,30)*2*2,50	m ²	124,000	
			(2,60*2+1,20)*2,50	m ²	16,000	
			-1,05*1,45*6	m ²	-9,135	
			-(1,80*2,15+0,90*2,10*4)	m ²	-11,430	
					RAZEM	119,435
38 d.2. 2	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
			119,435*0,025	m ³	2,986	
					RAZEM	2,986
39 d.2. 2	KNR 2-02 0801-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
			poz.37	m ²	119,435	
					RAZEM	119,435

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2. 2	NNRNKB 4 2143-03		Parapety z konglomeratu szer. 35 cm, gr 3 cm, na spoiwie poliestrowym. 5*1,10	m m	 5,500	 5,500
41 d.2. 2	KNR K-09 0201-08 OKNA DRZWI		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego (1,05+2)*1,45*6 (1,80+2*2,15)+(0,90+2*2,10)*4	m m m	 26,535 26,500	 53,035
42 d.2. 2	KNR 4-01 1208-01 OKNA DRZWI		Jednokrotne lakierowanie tynków (16,50+2,30+8,30)*2*2,10 (2,60*2+1,20)*2,10 -1,05*1,45*6 -(1,80*2,15+0,90*2,10*4)	m ² m ² m ² m ²	 113,820 13,440 -9,135 -11,430	 106,695
43 d.2. 2	KNR-W 2- 02 2011-02 OKNA DRZWI		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach Krotność = 2 (16,50+8,30)*2*3,50 (2,60*2+1,20)*3,50 -1,05*1,45*6 -(1,80*2,15+0,90*2,10*4)	m ² m ² m ² m ²	 173,600 22,400 -9,135 -11,430	 175,435
44 d.2. 2	KNR-W 2- 02 2011-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.25	m ² m ²	 138,360	 138,360
45 d.2. 2	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
46 d.2. 2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych poz.45	szt. szt.	 5,000	 5,000
47 d.2. 2	KNR K-24 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłogi - ściany poz.41	m ² m ²	 53,035	 53,035
48 d.2. 2	KNR K-24 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłogi - sufit poz.44	m ² m ²	 138,360	 138,360
49 d.2. 2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
50 d.2. 2	KNR 2-02 1017-02		Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne skrzydło z płyty otworowanej z okleiną HPL CPL wypełnionej zabezpieczone przed wilgocią, drzwi wyposażone w zamki i kalinki z chromu szczotkowanego 0,90*2,0*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
51 d.2. 2	KNR-W 2- 02 1026-01		Ościeżnice regulowane zwykłe 0,90*2,10*2	m ² m ²	 3,780	 3,780
52 d.2. 2	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.50*0,06	m ³ m ³	 0,216	 0,216
2.3			STROP PODWIESZONY PO OBWODZIE SALI		RAZEM	0,216

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2. 3	KNR-W 2-02 2005-03		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - robocizna *2 (13,50+2,30+8,30)*2*1,0	m ² m ²	48,200	
					RAZEM	48,200
54 d.2. 3	KNR K-09 0201-08		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego (13,50+2,30+8,30)*3	m m	72,300	
					RAZEM	72,300
55 d.2. 3	KNR K-24 0305-08		Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych, wykonywane ręcznie z gładzi szpachlowych Krotność = 2 poz.53	m ² m ²	48,200	
					RAZEM	48,200
56 d.2. 3	KNR K-24 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży - sufity poz.53	m ² m ²	48,200	
					RAZEM	48,200
2.4			ROBOTY ELEKTRYCZNE			
57 d.2. 4	KNR 4-03 0306-02		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 8	szt. szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
58 d.2. 4	KNR 4-03 0307-03		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle 3	szt. szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
59 d.2. 4	KNR 4-03 0606-03		Wymiana opraw świetlówkowych - natynkowy panel LED o kwadratowym kształcie wraz ze sterownikiem, wysokość 2-3,0 cm 15	szt. szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
60 d.2. 4	KNR 4-03 0204-01		Montaż taśm ledowych (podwójnie) na stropie w obudowach z płyt K_G ; wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem do TE (16,50+8,30)*2*2	m m	99,200	
					RAZEM	99,200
61 d.2. 4	KNR 4-03 0204-01		Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami 50	m m	50,000	
					RAZEM	50,000
3			REMONT POMIESZCZEŃ WC			
3.1			ROBOTY BUDOWLANE			
62 d.3. 1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1,65+1,0+0,90+1,32)*3,50-0,80*2,0	m ² m ²	15,445	
					RAZEM	15,445
63 d.3. 1	KNR-W 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek poz.70	m ² m ²	13,364	
					RAZEM	13,364
64 d.3. 1	KNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie poz.63	m ² m ²	13,364	
					RAZEM	13,364
65 d.3. 1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi poz.63*0,03 poz.62*0,15	m ³ m ³ m ³	0,401 2,317	
					RAZEM	2,718

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.3. 1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.65	m ³ m ³	 2,718	
					RAZEM	2,718
67 d.3. 1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.66	m ³ m ³	 2,718	
					RAZEM	2,718
68 d.3. 1	NNRNKB 7 1134-01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych poz.69	m ² m ²	 13,364	
					RAZEM	13,364
69 d.3. 1	KNR-W 2- 02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko Krotność = 2 poz.64	m ² m ²	 13,364	
					RAZEM	13,364
70 d.3. 1	KNR 0-29 0635-01		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.86	m ² m ²	 13,364	
					RAZEM	13,364
71 d.3. 1	KNR 0-29 0640-01		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.69	m ² m ²	 13,364	
					RAZEM	13,364
72 d.3. 1	KNR 0-12 1118-06		Posadzki z płytek o wymiarach 60*60 cm, układanych metodą kombinowaną poz.69	m ² m ²	 13,364	
					RAZEM	13,364
73 d.3. 1	KNR-W 3 0614-05		Rozebranie okładziny ściennej - glazura (1,20+1,30)*2*2,0-(0,90+0,8)*2,0 (1,30*4+0,96*2+1,20*2)*2,0-3*0,80*2,0 (1,80*2+3,18*2)*2,0-0,90*2,0	m ² m ² m ²	 6,600 14,240 18,120	
					RAZEM	38,960
74 d.3. 1	KNR 4-01 0106-04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi poz.73*0,03 poz.77*0,16	m ³ m ³ m ³	 1,169 0,778	
					RAZEM	1,947
75 d.3. 1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.74	m ³ m ³	 1,947	
					RAZEM	1,947
76 d.3. 1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.75	m ³ m ³	 1,947	
					RAZEM	1,947
77 d.3. 1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,80*3,7-0,9*2,0	m ² m ²	 4,860	
					RAZEM	4,860
78 d.3. 1	KNR 0-14 2011-06 zabudowy kanalizacji- konstrukcji pod WC		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, kominów, dwuwarstwowa 100 - 02 3,5*(1,0+1,20+0,20)	m ² m ²	 8,400	
					RAZEM	8,400
79 d.3. 1	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wneka pod geberit		1,20*0,020*0,15	m ³	0,004	
					RAZEM	0,004
80 d.3. 1	KNR 4-01 0313-05 wneka pod geberit		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
			1,20	m	1,200	
					RAZEM	1,200
81 d.3. 1	KNR 4-01 0330-06 wneka pod geberit		Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			1,0*1,20	m ²	1,200	
					RAZEM	1,200
82 d.3. 1	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			(1,20+1,30)*2*2,10-(0,90+0,8)*2,0	m ²	7,100	
			(1,30*4+0,96*2+1,20*2)*2,10-3*0,80*2,0	m ²	15,192	
			(1,80*2+3,18*2)*2,10-0,90*2,0	m ²	19,116	
					RAZEM	41,408
83 d.3. 1	KNR 2-02 0829-09		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60*120 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
			poz.82	m ²	41,408	
					RAZEM	41,408
84 d.3. 1	KNR-W 2- 02 2011-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach Krotność = 2	m ²		
			(1,20+1,30)*2*1,40	m ²	7,000	
			(1,30*4+0,96*2+1,20*2)*1,40	m ²	13,328	
			(1,80*2+3,18*2)*1,40	m ²	13,944	
					RAZEM	34,272
85 d.3. 1	KNR K-24 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży - ściany	m ²		
			poz.41	m ²	53,035	
					RAZEM	53,035
86 d.3. 1	KNR-W 2- 02 2011-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2	m ²		
			1,30*2,20	m ²	2,860	
			1,20*1,20	m ²	1,440	
			1,80*3,18	m ²	5,724	
			3,34	m ²	3,340	
					RAZEM	13,364
87 d.3. 1	KNR K-24 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży - sufity	m ²		
			poz.86	m ²	13,364	
					RAZEM	13,364
88 d.3. 1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
89 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02		Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne skrzydło z płyty otworowanej z okleiną HPL CPL wypełnionej zabezpieczone przed wilgocią, drzwi wyposażone w zamki i kalinki z chromu szczotkowanego	m ²		
			0,8*2,00*2	m ²	3,200	
			0,90*2,0*2	m ²	3,600	
					RAZEM	6,800
90 d.3. 1	KNR-W 2- 02 1026-01		Ościeżnice regulowane zwykłe	m ²		
			0,90*2,10*2	m ²	3,780	
			0,80*2,10*2	m ²	3,360	
					RAZEM	7,140
91 d.3. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
			poz.89*0,06	m ³	0,408	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,408
92 d.3. 1	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZ NA SMIECI ZE STALI NIERDZEWNEJ 30 L	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
93 d.3. 1	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZ NA SMIECI ZE STALI NIERDZEWNEJ 60 L	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
94 d.3. 1	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ POJEMNIK NA MYDŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ 500 ML	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
95 d.3. 1	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ STOJAK NA PAPIER TOALETOWY ZE SZCZOTKA	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
96 d.3. 1	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA POJEMNIK RECZNIK	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
97 d.3. 1 30	TZKNBK XIV 0201- 30		Wklejenie lustra bezpiecznego na ścianę - analogia	m ²		
			0,90*1,20	m ²	1,080	
					RAZEM	1,080
98 d.3. 1 30	TZKNBK XIV 0201- 30		Montaż lustra bezpiecznego uchylnego	m ²		
			0,90*1,20	m ²	1,080	
					RAZEM	1,080
99 d.3. 1	KNR 2-02 1218-01		Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	szt.		
			2*1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
100 d.3. 1	KNR 2-02 1218-01		Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych montowany w posadzce ze stali nierdzewnej	szt.		
			2*1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.2			ROBOTY SANITARNE			
101 d.3. 2	KNR 4-02 0228-06		Wymiana pisuaru z syfonem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
102 d.3. 2	KNR 4-02 0219-02		Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.3. 2	KNR 4-02 0219-02		Wymiana umywalki fajansowej dla osób niepełnosprawnych ze wspornikiem z syfonem podtynkowym chomowanym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
104 d.3. 2	KNR 4-02 0210-02		Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		5,000
			5	m		
			3	msc.	3,000	
					RAZEM	3,000
105 d.3. 2	KNR 4-02 0212-03		Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3,000
			3	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kratk ściekowa		2 1	msc. msc.	2,000 1,000	
					RAZEM	3,000
106	KNR 4-02 d.3. 0224-01 2		Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej- NA MISKĘ WISZĄCĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z FUNKCJĄ HIGIENY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
107	KNR 4-02 d.3. 0216-07 2		Wymiana wpustu ściekowego zw stali nierdzewnej podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
108	KNR 4-02 d.3. 0224-01 2		Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej- NA MISKĘ WISZĄCĄ	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
109	KNR 4-02 d.3. 0109-01 2		Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 15 mm	szt.		
			Obmiar dodatkowy			
			5	m		5,000
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
110	KNR 4-02 d.3. 0109-06 2		Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
111	KNR 4-02 d.3. 0121-01 2		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.3			ROBOTY ELEKTRYCZNE			
112	KNR 4-03 d.3. 0306-02 3		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
113	KNR 4-03 d.3. 0307-03 3		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
114	KNR 4-03 d.3. 0602-03 3		Wymiana opraw - PLAFONIERY LEDOWE	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
115	KNR 4-03 d.3. 0204-01 3		Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
116	KNR 4-01 d.3. 0322-02 3		Obsadzenie wentylatorów elektrycznych wspomagających wentylację grawitacyjną wraz z podłączeniem do instalacji, wyłącznik czasowy z opóźnieniem V-150 m3/h	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			REMONT KUCHNI			
4.1			ROBOTY POSADZKOWE			
117	KNNR-W 3 d.4. 0801-04 1 P0		Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
			16,47	m ²	16,470	
					RAZEM	16,470
118	KNNR-W 3 d.4. 0809-01 1		Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie	m ²		
			poz.117	m ²	16,470	
					RAZEM	16,470

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119	KNR 4-01 d.4. 0106-04 1 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
			poz.117*0,03	m ³	0,494	
					RAZEM	0,494
120	KNR 4-04 d.4. 1103-04 1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
			poz.119	m ³	0,494	
					RAZEM	0,494
121	KNR 4-04 d.4. 1103-05 1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m ³		
			poz.120	m ³	0,494	
					RAZEM	0,494
122	NNRNKB 7 d.4. 1134-01 1		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
			18,52	m ²	18,520	
					RAZEM	18,520
123	KNR-W 2- d.4. 02 1105-01 1		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m ²		
			poz.122	m ²	18,520	
					RAZEM	18,520
124	KNR 0-29 d.4. 0635-01 1		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
			poz.123	m ²	18,520	
					RAZEM	18,520
125	KNR 0-29 d.4. 0640-01 1		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
			poz.123	m ²	18,520	
					RAZEM	18,520
126	KNR 0-12 d.4. 1118-06 1		Posadzki z płytek o wymiarach 80*80 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
			poz.123	m ²	18,520	
					RAZEM	18,520
4.2			ŚCIANY I SUFITY			
127	KNR-W 3 d.4. 0614-05 2		Rozebranie okładziny ściennej - glazura	m ²		
			17,35*2,0	m ²	34,700	
			0,40*2,0	m ²	0,800	
			-2*0,9*2,0	m ²	-3,600	
					RAZEM	31,900
128	KNR 4-01 d.4. 0354-13 2		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
129	KNR 4-01 d.4. 0354-07 2		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
130	KNR 4-01 d.4. 0348-03 2		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			(1,0+1,6)*3,5	m ²	9,100	
					RAZEM	9,100
131	KNR 4-01 d.4. 0106-04 2 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
			poz.127*0,03	m ³	0,957	
			poz.130*0,16	m ³	1,456	
					RAZEM	2,413
132	KNR 4-04 d.4. 1103-04 2		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
			poz.131	m ³	2,413	
					RAZEM	2,413

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133	KNR 4-04 d.4. 1103-05 2		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochod. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.132	m ³ m ³	 2,413	
					RAZEM	2,413
134	KNR 2-02 d.4. 0120-02 2 0120-09		Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 1,16*1,40 1,16*3,7 (1,32*2+1,0)*3,7 -0,80*2,1	m ² m ² m ² m ²	 1,624 4,292 13,468 -1,680	
					RAZEM	17,704
135	KNR 2-02 d.4. 0126-02 2		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
136	KNR 2-02 d.4. 0126-05 2		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50+1,20	m m	 2,700	
					RAZEM	2,700
137	KNR 4-01 d.4. 0305-06 2		Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej 0,80*2,10*0,25	m ³ m ³	 0,420	
					RAZEM	0,420
138	KNR 4-01 d.4. 0711-02 2 WC		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.137/0,25*2 poz.134*2	m ² m ² m ²	 3,360 35,408	
					RAZEM	38,768
139	KNR 2-02 d.4. 0829-01 2		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 17,91*2,1 -0,9*2,0*2	m ² m ² m ²	 37,611 -3,600	
					RAZEM	34,011
140	KNR 2-02 d.4. 0829-09 2		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60*120 cm na klej metodą kombinowaną poz.139	m ² m ²	 34,011	
					RAZEM	34,011
141	KNR-W 2- d.4. 02 2011-02 2		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach Krotność = 2 17,91*1,40 (1,90+2,0)*2*1,50 (1,90+2,35)*2*1,50	m ² m ² m ² m ²	 25,074 11,700 12,750	
					RAZEM	49,524
142	KNR K-24 d.4. 0201-02 2		Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży - ściany poz.141	m ² m ²	 49,524	
					RAZEM	49,524
143	KNR-W 2- d.4. 02 2011-04 2		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 18,52 3,80 1,90*2,35	m ² m ² m ² m ²	 18,520 3,800 4,465	
					RAZEM	26,785
144	KNR K-24 d.4. 0201-02 2		Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży - sufity poz.143	m ² m ²	 26,785	
					RAZEM	26,785
145	KNR 4-01 d.4. 0354-04 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR 4-01 d.4. 0108-11 2 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
			poz.147*0,06	m ³	0,408	
					RAZEM	0,408
147	KNR 2-02 d.4. 1017-02 2		Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne skrzydło z płyty otworowanej z okleiną HPL CPL wypełnionej zabezpieczone przed wilgocią, drzwi wyposażone w zamki i kalinki z chromu szczotkowanego	m ²		
			0,8*2,00*2	m ²	3,200	
			0,90*2,0*2	m ²	3,600	
					RAZEM	6,800
148	KNR-W 2- d.4. 02 1026-01 2		Ościeżnice regulowane zwykłe	m ²		
			0,90*2,10*2	m ²	3,780	
			0,80*2,10*2	m ²	3,360	
					RAZEM	7,140
149	KNR 4-01 d.4. 0322-02 2		Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
150	ANALIZA d.4. WŁASNA 2		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZ NA SMIECI ZE STALI NIERDZEWNEJ 30 L	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
151	ANALIZA d.4. WŁASNA 2		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZ NA SMIECI ZE STALI NIERDZEWNEJ 60 L	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
152	KNR-W 2- d.4. 02 1218-01 2		DOSTAWA I MONTAŻ POJEMNIK NA MYDŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ 500 ML-analogia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
153	KNR-W 2- d.4. 02 1218-01 2		DOSTAWA I MONTAŻ POJEMNIK NA RĘCZNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ -500 SZT -analogia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4.3			WYPOSAŻENIE			
154	KNR 2-02 d.4. 1021-11 3		Demontaż okapu-analogia	m ²		
			1,80*1,0	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
155	KNR 2-02 d.4. 1021-11 3		Montaż istniejącego okapu-analogia	m ²		
			1,80*1,0	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
156	KNR 2-02 d.4. 1021-11 3		Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe- demontaż -50% Krotność = 0,5	m ²		
			14,26*1,1	m ²	15,686	
			0,80*0,6*2	m ²	0,960	
					RAZEM	16,646
157	KNR 2-02 d.4. 1021-11 3		Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe- montaż - istniejących szafek	m ²		
			14,26*1,1	m ²	15,686	
			0,80*0,6*2	m ²	0,960	
					RAZEM	16,646
158	KNR 2-02 d.4. 1021-09 3		Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe - demontaż -50% Krotność = 0,5	m ²		
			1	m ²	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.4. 3	KNR 2-02 1021-09		Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe - montaż istniejących szafek 2,55*0,85+1,20*2,55 1,20*2,55 1,20*0,85 3,52*0,85	m ² m ² m ² m ²	 5,228 3,060 1,020 2,992	
					RAZEM	12,300
160 d.4. 3	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ SZAFKI WOLNOSTOJACEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SZUFLADAMI 120*60*85 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
161 d.4. 3	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA O MONTAŻ SZAFEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 120*60*85 CM Z DWOMA DRZWIAMI Z PÓŁKA 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
4.4			SANITARNE			
162 d.4. 4	KNR 4-02 0311-03		demontaż i ponowny montaż kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
163 d.4. 4	KNR 4-02 0311-02		Demontaż i montaż taboretu gazowych 2	kpl. kpl.	 2,000	
					RAZEM	2,000
164 d.4. 4	KNR 4-02 0218-04		Demontaż i montaż zlewozmywaka 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
165 d.4. 4	KNR 4-02 0502-01		Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 6,0 2	msc. m msc.	 2,000	6,000
					RAZEM	2,000
4.5			ROBOTY ELEKTRYCZNE			
166 d.4. 5	KNR 4-03 0306-02		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 15	szt. szt.	 15,000	
					RAZEM	15,000
167 d.4. 5	KNR 4-03 0307-03		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
168 d.4. 5	KNR 4-03 0204-01		Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami 200	m m	 200,000	
					RAZEM	200,000
169 d.4. 5	KNR 4-03 0606-03		Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych . 42 W IP 65 6	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
170 d.4. 5	KNR 4-03 0606-03		Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych . 42 W IP 65 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
171 d.4. 5	KNR 4-03 0602-03		Wymiana opraw - PLAFONIERY LEDOWE 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
5			POM PORZADKOWE			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172	KNR 2-02 d.5 1021-03		Szafy wewnętrzne bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer. 120 cm*3,50 cm z płyt HPL z otworami wentylacyjnymi dołem i górą 1,20*3,50	m ² m ²	 4,200	
					RAZEM	4,200
173	KNR-W 2- d.5 15 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2*3,0	m m	 6,000	
					RAZEM	6,000
174	KNR-W 2- d.5 15 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
175	KNR-W 2- d.5 15 0132-02		Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm z wezykami 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
176	KNR-W 2- d.5 15 0208-01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	 4,000	
					RAZEM	4,000
177	KNR-W 2- d.5 15 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
					RAZEM	1,000
178	KNR-W 2- d.5 15 0229-01		Zlewy porządkowy ze stali nierdzewnej 50*50 cm z syfonem 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
179	KNR 2-02 d.5 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (0,60*2+1,16)*2,10	m ² m ²	 4,956	
					RAZEM	4,956
180	KNR 2-02 d.5 0829-09		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60*120 cm na klej metodą kombinowaną poz.179	m ² m ²	 4,956	
					RAZEM	4,956
181	KNR-W 2- d.5 02 2011-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach Krotność = 2 (0,60*2+1,16)*1,40	m ² m ²	 3,304	
					RAZEM	3,304
182	KNR K-24 d.5 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłogi - ściany poz.181	m ² m ²	 3,304	
					RAZEM	3,304