

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa robót: Budowa ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej w Luboniu
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODCINEK DO WYLOTU Wt1

KOSZTORYS		Strona 1				04-08-2026
		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				SYKAL-002903
DZ	POZ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	ST D 03.02.01 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt1					
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,022		
1	2	KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	4,200		
1	3	KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp. urobku sam. samowylad. z wywozem na składowisko Wykonawcy, utylizacją, umocnieniem wykopów, odwodnieniem wykopów oraz montażem i demontażem podwieszę istniejącego uzbrojenia podziemnego	m ³	22,100		
1	4	KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-podsypki i obsypki	m ³	13,000		
1	5	KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-wymiana gruntu	m ³	14,400		
2	ST D 03.02.01 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt1					
2	6	KNNR N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 160 w wykopie umocnionym suchym	metr	1,800		
2	7	KNNR N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	2,300		
2	8	KNNR N011-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 300 w wykopie umocnionym suchym	metr	20,600		
2	9	KNNR N011-04-05-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 w betonowych elementach prefabrykowanych, z wkładką wytłumiającą, klasy D400	szt	2,000		
2	10	KNR 218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa betonowa ø 500 z wpustem ściekowym kl.D400	szt	1,000		
2	11	KNNR N011-04-05-03-00 Osadnik zawiesziny mineralnej dn1500mm	szt	1,000		
2	12	KNR 218-09-01-01-00 Przepięcie odwodnienia liniowego	szt	1,000		
2	13	KNNR N010-12-01-01-00 Wylot betonowy wg KPED 02.16 z umocnieniem skarp i dna zbiornika	szt	1,000		
2	14	KNR 218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 150	metr	1,800		
2	15	KNR 218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	2,300		
2	16	KNR 218-08-04-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300	metr	20,600		

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Budowa ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej w Luboniu
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODCINEK DO WYLOTU Wt1

PRZEDMIAR

Strona 1

04-08-2026

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ST D 03.02.01 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt1				
1	1	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,022
1	2	KNNR	N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku	m ³	4,200
1	3	KNNR	N001-02-01-08-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp. urobku sam. samowylad. z wywozem na składowisko Wykonawcy, utylizacją, umocnieniem wykopów, odwodnieniem wykopów oraz montażem i demontażem podwieszonych istniejącego uzbrojenia podziemnego	m ³	22,100
1	4	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-podsypki i obsypki	m ³	13,000
1	5	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-wymiana gruntu	m ³	14,400
2	ST D 03.02.01 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt1				
2	6	KNNR	N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 160 w wykopie umocnionym suchym metr		1,800
2	7	KNNR	N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 200 w wykopie umocnionym suchym metr		2,300
2	8	KNNR	N011-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 300 w wykopie umocnionym suchym metr		20,600
2	9	KNNR	N011-04-05-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 w betonowych elementach prefabrykowanych, z wkładką wytłumiającą, klasy D400	szt	2,000
2	10	KNR	218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa betonowa ø 500 z wpustem ściekowym kl.D400	szt	1,000
2	11	KNNR	N011-04-05-03-00 Osadnik zawiesziny mineralnej dn1500mm	szt	1,000
2	12	KNR	218-09-01-01-00 Przepięcie odwodnienia liniowego	szt	1,000
2	13	KNNR	N010-12-01-01-00 Wylot betonowy wg KPED 02.16 z umocnieniem skarp i dna zbiornika	szt	1,000
2	14	KNR	218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 150	metr	1,800
2	15	KNR	218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	2,300
2	16	KNR	218-08-04-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300	metr	20,600