

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa robót: Budowa ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej w Luboniu
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODCINEK DO WYLOTU Wt2

KOSZTORYS		Strona 1				04-08-2026
		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				SYKAL-002903
DZ	POZ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	ST D 03.02.01 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt2					
3	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,042		
3	2	KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	6,300		
3	3	KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp. urobku sam. samowylad. z wywozem na składowisko Wykonawcy, utylizacją, umocnieniem wykopów, odwodnieniem wykopów oraz montażem i demontażem podwieszę istniejącego uzbrojenia podziemnego	m ³	44,800		
3	4	KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-podsypki i obsypki	m ³	23,400		
3	5	KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem	m ³	13,900		
3	6	KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-wymiana gruntu	m ³	12,500		
4	ST D 03.02.01 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt2					
4	7	KNNR N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 160 w wykopie umocnionym suchym	metr	1,800		
4	8	KNNR N011-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 300 w wykopie umocnionym suchym	metr	41,800		
4	9	KNNR N011-04-05-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 w betonowych elementach prefabrykowanych, z wkładką wytłumiającą, klasy D400	szt	5,000		
4	10	KNR 218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa betonowa ø 500 z wpustem ściekowym kl.D400	szt	1,000		
4	11	KNNR N011-04-05-03-00 Osadnik zawiesziny mineralnej dn1500mm	szt	1,000		
4	12	KNNR N010-12-01-01-00 Wylot betonowy wg KPED 02.16 z umocnieniem skarp i dna zbiornika	szt	1,000		
4	13	KNR 218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 150	metr	1,800		
4	14	KNR 218-08-04-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300	metr	41,800		
OGÓŁEM KOSZTORYS						

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Budowa ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej w Luboniu
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODCINEK DO WYLOTU Wt2

PRZEDMIAR

Strona 1

04-08-2026

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	ST D 03.02.01 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt2				
3	1	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,042
3	2	KNNR	N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku	m ³	6,300
3	3	KNNR	N001-02-01-08-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp. urobku sam. samowylad. z wywozem na składowisko Wykonawcy, utylizacją, umocnieniem wykopów, odwodnieniem wykopów oraz montażem i demontażem podwieszonych istniejącego uzbrojenia podziemnego	m ³	44,800
3	4	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-podsypki i obsypki	m ³	23,400
3	5	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem	m ³	13,900
3	6	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-wymiana gruntu	m ³	12,500
4	ST D 03.02.01 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej - odcinek do wylotu Wt2				
4	7	KNNR	N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 160 w wykopie umocnionym suchym metr		1,800
4	8	KNNR	N011-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lita SN8 ø 300 w wykopie umocnionym suchym metr		41,800
4	9	KNNR	N011-04-05-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 w betonowych elementach prefabrykowanych, z wkładką wytłumiającą, klasy D400	szt	5,000
4	10	KNR	218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa betonowa ø 500 z wpustem ściekowym kl.D400	szt	1,000
4	11	KNNR	N011-04-05-03-00 Osadnik zawiesziny mineralnej dn1500mm	szt	1,000
4	12	KNNR	N010-12-01-01-00 Wylot betonowy wg KPED 02.16 z umocnieniem skarp i dna zbiornika	szt	1,000
4	13	KNR	218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 150	metr	1,800
4	14	KNR	218-08-04-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300	metr	41,800