
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233340-4	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WIDOWNI PLENEROWEJ Z OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITETKURY

ADRES INWESTYCJI: część dz. nr ew. 955 obręb ew. 0001 BLIŻYN,
m. Bliżyn, gm. Bliżyn

NAZWA INWESTORA: Gmina Bliżyn

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn

WYKONAWCA: ArtHome Biuro Projektowe

ADRES WYKONAWCY: ul. Źródłana 18, 26-120 Zagórze

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marcin Mazur

DATA OPRACOWANIA: 20.07.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

- 1) dokumentacja projektowa;
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 3) założenia wyjściowe do kosztorysowania;
- 4) ceny jednostkowe robót podstawowych.

4.1 Przy ustalaniu cen jednostkowych robót podstawowych stosuje się w kolejności:

- ceny jednostkowe robót podstawowych określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji;
- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

20.07.2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WIDOWNIA PLENEROWA			
1.1	45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		277,26 * 0,50	m3	138,630	
				RAZEM	138,630
2 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		poz.1	m3	138,630	
				RAZEM	138,630
3 d.1.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		obrzeża	m	80,690	
				RAZEM	80,690
4 d.1.1	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod ławy i palisady o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		palisada	m	26,320	
				RAZEM	26,320
5 d.1.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		277,26	m2	277,260	
				RAZEM	277,260
1.2	45223500-1	Fundamenty			
6 d.1.2	KNR 2-02 0205-02 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i wieńce szerokości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		33,71	m3	33,710	
				RAZEM	33,710
7 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		10 * 120,30 * 0,617 / 1000 * 1,25	t	0,928	
		(1,30 * 120,30 / 0,15) * 0,617 / 1000 * 1,25	t	0,804	
				RAZEM	1,732
1.3	45223500-1	Elementy prefabrykowane			
8 d.1.3	KNR 2-02 0356-01 analogia	Prefabrykowane bloki betonowe o wym. 60x60x180 cm z betonu klasy C20/25	elem.		
		56	elem.	56,000	
				RAZEM	56,000
1.4		Siedziska			
9 d.1.4	KSNR 2 1105-03 analogia	Siedziska z deski kompozytowej szer. 16 cm układanej na legarach kompozytowych o wym. 48x20 mm, montaż legarów do prefabrykowanych bloków betonowych za pomocą kołków rozporowych lub kotew zgodnie z systemem producenta.	m2		
		0,60 * 1,80 * 56	m2	60,480	
				RAZEM	60,480
1.5	45111291-4	Nawierzchnia z kostki i schody			
10 d.1.5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane 16-32 mm	m2		
		227,26	m2	227,260	
		-0,60 * 1,60 * 56	m2	-53,760	
				RAZEM	173,500
11 d.1.5	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		schody	m2	8,772	
		2,15 * 0,68 * 6	m2		
				RAZEM	8,772
12 d.1.5	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 22	m2		
		schody	m2	8,772	
		poz.11	m2		
				RAZEM	8,772
13 d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C8/10	m3		
		poz.14 * (0,18 * 0,11)	m3	1,598	
				RAZEM	1,598
14 d.1.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		schody	m	38,700	
		2,15 * 3 * 6	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	łuki	30,09 + 3,94 2,80 * 2 + 1,18 * 2	m m	34,030 7,960	
				RAZEM	80,690
15 d.1.5	KNR 2-31 0407-07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m	m		
	łuki	30,09 + 3,94	m	34,030	
				RAZEM	34,030
16 d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod palisadę betonową - beton C8/10	m3		
		poz.17 * (0,32 * 0,25)	m3	2,106	
				RAZEM	2,106
17 d.1.5	KNR 2-11 0521-02 analogia	Montaż palisady betonowej prefabrykowanej o wym. 12x18x55 cm	m		
		16,24 * 2 - (1,18 * 2 + 1,90 * 2)	m	26,320	
				RAZEM	26,320
18 d.1.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.10	m2	173,500	
				RAZEM	173,500
19 d.1.5	KNR 2-31 1301-07	Odnawianie miejsc dla niepełnosprawnych przez malowanie farbą chlorokauczkową	m2		
		1,50 * 1,50 * 2	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
2	45111291-4	CHODNIKI			
2.1	45111200-0	Roboty ziemne			
20 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		36,44	m2	36,440	
				RAZEM	36,440
21 d.2.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		36,44	m2	36,440	
				RAZEM	36,440
22 d.2.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.20	m2	36,440	
				RAZEM	36,440
23 d.2.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		40,44	m	40,440	
				RAZEM	40,440
24 d.2.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.20 * 0,25	m3	9,110	
		poz.23 * 0,30 * 0,30	m3	3,640	
				RAZEM	12,750
25 d.2.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		poz.24	m3	12,750	
				RAZEM	12,750
2.2	45233340-4	Podbudowa			
26 d.2.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane 16-32 mm	m2		
		poz.20	m2	36,440	
				RAZEM	36,440
2.3	45233200-1	Obrzeża			
27 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C8/10	m3		
		poz.23 * (0,18 * 0,11)	m3	0,801	
				RAZEM	0,801
28 d.2.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.23	m	40,440	
				RAZEM	40,440
2.4	45233200-1	Nawierzchnia z kostki			
29 d.2.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.20	m2	36,440	
				RAZEM	36,440
3	45111291-4	MAŁA ARCHITEKTURA			
30 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - leżak jednoosobowy betonowy parkowy z listwami drewnianymi, elementy betonowe leżaka wykonane z betonu C30/37 zbrojonego stalą oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką grysów, listwy z drewna świerkowego o grubości 3 cm.	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
31 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - leżak dwuosobowy betonowy parkowy z listwami drewnianymi, elementy betonowe leżaka wykonane z betonu C30/37 zbrojonego stalą oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką grysów, listwy z drewna świerkowego o grubości 3 cm.	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
4		TERENY ZIELONE			
32 d.4	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie trawników - humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
33 d.4	KNR 2-21 0702-03	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m2		
		poz.32	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
5		TABLICA PROMOCYJNA			
34 d.5	KNR 5-04 1620-01	Wykonanie tablic informacyjnych - tablica promocyjna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000