

Przedmiar

Obiekt	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM – plac zabaw
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja	Trzeboś, Część działki: 1695, obr. 0004 Trzeboś jedn. ewid. Trzeboś - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. ID działki: 181611_5.0004.1695.
Inwestor	Urząd Gminy Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski

Przedmiar

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM – plac zabaw

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Ogrodzenie				
1	KNNR 1 0306/09	Wykopanie dołów w gruncie kategorii IV o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m R=0.5	dół	41,000
2	KNR 2-01 0212/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach Nr ST: 5.2.7	m3	0,960
3	KNR 2-02 1908/04	Przygotowanie w warunkach polowych zbrojenia z prętów ze stali żebrowej o średnicy 12mm Nr ST: 5.2.7	t	0,150
4	KNR 2-02 1909/02	Montaż zbrojenia pojedynczego i krzyżowego z prętów o średnicy 8-14mm ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt Nr ST: 5.2.7	tonę	0,150
5	KNR 2-02 1915/02	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych Nr ST: 5.2.7	m3	0,960
6	KNNR 10 0710/02	Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych przez obetonowanie słupka	słupek	41,000
7	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów z podmurówką betonową Nr ST: 5.2.6	m	121,000
8	KNR 2-02 1808/02	Typowe wrota o szerokości 6m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,6m Nr ST: 5.2.6 5.2.7 M=2	kpl	1,000
9	KNR 2-23 0404/04	Furtka stalowa z kształtowników 1,00x1,20m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu wewnętrznym płyty boiska R=0.955	szt	1,000
Nawierzchnia bezpieczna				
1	KNR 19-01 0107/02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią R=0.05	m2	213,000
2	KNKRB 1 0416/02	Transport darniny do 0,5km R=0.1 S=0.2	m2	213,000
3	KNR 2-01 0212/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach Nr ST: 5.2.7	m3	63,900
4	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	144,000
5	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	3,240
6	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża gumowe bezpieczne	m	144,000
7	KNNR-W 10 2111/02	Dostawa i rozłożenie siatki na krety z polipropylenu oczka 13x20mm min. 35g/m2 R=0.27	m2	213,000
8	KNNR 1 0410/01	Umocnienie włókniną syntetyczną 250g/m2	m2	213,000
9	KNKRB 6 0102/05	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie - zakup, transport i rozłożenie piasku płukanego o frakcji 0-2mm	m3	63,900
Powierzchnia biologicznie czynna				
1	KNR 19-01 0107/02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią R=0.05	m2	617,000
2	KNKRB 1 0416/02	Transport darniny do 0,5km R=0.1 S=0.2	m2	617,000
3	KNCK 1 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie R=0.5	m2	617,000
4	KNKRB 1 0221/06	Zagęszczenie gruntu rodzimego kategorii III walcami ciągnionymi i samojezdnymi	m2	617,000
5	KNR 2-21 0112/01	Odchwaszczanie R=2	kpl	1,000
6	KNNR-W 10 2111/02	Dostawa i rozłożenie siatki na krety z polipropylenu oczka 13x20mm min. 35g/m2 R=0.27	m2	617,000
7	KNR 2-21 0403/03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	ha	0,062
8	Kalkulacja indywidualna	Nasadenia roślin	kpl	1,000
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw				
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie robót ziemnych i fundamentów pod montaż wyposażenia	kpl	1,000

Przedmiar**BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM – plac zabaw**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego z 3 ślizgami	kpl	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej	kpl	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki trzyczęściowej	kpl	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż street workout	kpl	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zjazdu linowego	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż siłowni plenerowej	kpl	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławostołów	kpl	3,000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych	kpl	2,000
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl	2,000
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl	1,000

Tabela elementów

BUDOWA OBEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM – plac zabaw

Nr	Opis	Wartość
	Ogrodzenie	
	Nawierzchnia bezpieczna	
	Powierzchnia biologicznie czynna	
	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	