

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2026 SSM GROCHOWA 21 - MALOWANIE KORYTARZA NA PARTERZE				
1	K.I. Zabezpieczenie drzwi i posadzki	1,0		kpl
2	KNR 401/1202/9 Analogia. Zmycie powierzchni do malowania.	93		m2
3	KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z miejscowym poszpachlowaniem nierówności	93		m2
4	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym	93	2,00	m2
5	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne - ściany i sufity	93		m2
6	KNR 401/1212/28 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury co, średnica 50 mm, 2-krotne	15,0		m
7	K.I. Sprzątanie po robotach malarskich	1,0		kpl
8	Roboty nieprzewidziane 5 % wartości netto do poz.1-7	1,0		kpl

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Benzyna do lakierów	dm3	0,09		
Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,21		
Farba lateksowa kolor jasny	dm3	26,598		
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,21		
Gips budowlany zwykły	kg	27,9		
Mydło techniczne	kg	2,046		
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	3		
Piasek do zapraw	m3	0,093		
Preparat gruntujący	dm3	40,92		
Roboty nieprzewidziane 5%	kpl	1		
Zabezpieczenie folią i taśmami drzwi i posadzki do malowania	kpl	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				