

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej 380244W w miejscowości Brzozowe
ADRES INWESTYCJI : Brzozówek gm. Iłów
INWESTOR : Gmina Iłów
ADRES INWESTORA : 96-520 Iłów ul. Płocka 2
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17 (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga gminna - Brzozówek +0,934					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02				
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod jezdnię w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-01				
		poz.6	m ²	3 811,44	
				RAZEM	3 811,44
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod jezdnię w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-02	Krotność = 5			
		poz.6	m ²	3 811,44	
				RAZEM	3 811,44
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.2	0109-11				
		1334	m ³	1 334,00	
				RAZEM	1 334,00
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.2	0103-05				
		poz.7	m ²	3 811,44	
				RAZEM	3 811,44
3		Podbudowa			
6	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0201-01				
		3811,44	m ²	3 811,44	
				RAZEM	3 811,44
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05				
		3811,44	m ²	3 811,44	
				RAZEM	3 811,44
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-03				
		3756,99	m ²	3 756,99	
				RAZEM	3 756,99
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-	m ²		
d.3	0114-08	czeniu			
		Krotność = -1			
		poz.8	m ²	3 756,99	
				RAZEM	3 756,99
4		Nawierzchnia			
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03				
		180	m	180,00	
				RAZEM	180,00
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04				
		poz.10*0,0675	m ³	12,15	
				RAZEM	12,15
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07				
		poz.13	m ²	3 629,94	
				RAZEM	3 629,94
13	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 6 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.4	0301-03				
		poz.16*1,035	m ²	3 629,94	
				RAZEM	3 629,94
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0312-02				
		Krotność = 2			
		poz.13	m ²	3 629,94	
				RAZEM	3 629,94
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07				
		poz.16	m ²	3 507,19	
				RAZEM	3 507,19
16	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.4	0302-01				
		3507,19	m ²	3 507,19	
				RAZEM	3 507,19
5		Pobocza			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m ²		
d.5	0102-01	1401	m ²	1 401,00	
				RAZEM	1 401,00
18	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.5	0103-05	1401	m ²	1 401,00	
				RAZEM	1 401,00
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m ²		
d.5	0204-01	1400	m ²	1 400,00	
				RAZEM	1 400,00
20	KNR 2-31	Pobocza - nawierzchnia z destruktu - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5	0204-03	1401	m ²	1 401,00	
				RAZEM	1 401,00
21	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.5	0109-11	280,20	m ³	280,20	
				RAZEM	280,20
6		Organizacja ruchu			
22	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
d.6	0706-03	11,25	m ²	11,25	
				RAZEM	11,25
23	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6	0702-02	210	szt.	210,00	
				RAZEM	210,00
24	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.6	0703-01	11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
7		Odwodnienie powierzchni chłonne			
25	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.7	0201-12	450,72	m ³	450,72	
				RAZEM	450,72
26	KNR 2-31	Wymiana gruntu na żwir 2 - 8 mm	m ³		
d.7	analiza indywidualna	450,72	m ³	450,72	
				RAZEM	450,72
27	KNR AT-04	Separacja kruszywa z geowłókniny	m ²		
d.7	0101-01	3192,60	m ²	3 192,60	
				RAZEM	3 192,60