
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
szkoły podstawowej na budynek biurowo-magazynowy

ADRES INWESTYCJI: Głównia 15 09-414 Brudzeń

NAZWA INWESTORA: Gmina Brudzeń Duży

ADRES INWESTORA: ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży

DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

10.04.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana stolarki okiennej			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2		
		(1,2 * 4 + 2,5 * 10 + 1,75 * 8 + 0,9 * 2 + 1,6 + 1,9) * 0,25	m2	12,28	
				RAZEM	12,28
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru okien powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,4 * 2,0 * 5	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
4 d.1	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		2,4 * 2,0 * 0,4 * 5	m3	9,60	
		0,8 * 2,0 * 0,4	m3	0,64	
		1,8 * 1,2 * 0,4	m3	0,86	
		0,6 * 1,2 * 0,4	m3	0,29	
		1,0 * 2,0 * 0,4	m3	0,80	
		1,2 * 1,75 * 0,4	m3	0,84	
				RAZEM	13,03
5 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- kolor biały, wsp.U<0,9W/m2K; w oknach zastosować nawiewniki higrosterowalne	m2		
	O2	2,4 * 2,0 * 5	m2	24,00	
	O3	1,65 * 2,0 * 5	m2	16,50	
				RAZEM	40,50
6 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - kolor biały, wsp.U<0,9W/m2K; w oknach zastosować nawiewniki higrosterowalne	m2		
	O1	1,1 * 1,7 * 4	m2	7,48	
	O4	0,8 * 2,0 * 2	m2	3,20	
				RAZEM	10,68
7 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okno aluminiowe EI30	m2		
	Of03	1,65 * 2,0 * 3	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
8 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m2		
		2,0 * 4 * 0,45	m2	3,60	
		2,5 * 5 * 0,45	m2	5,63	
		1,75 * 8 * 0,45	m2	6,30	
		0,9 * 2 * 0,45	m2	0,81	
				RAZEM	16,34
2		Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej			
9 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,8 * 2,1 * 2	m2	7,56	
		1,5 * 2,1 * 2	m2	6,30	
				RAZEM	13,86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych antywłamaniowych	m2		
	DZ1	1,8 * 2,1 * 2	m2	7,56	
	DZ2	1,3 * 2,1 * 1	m2	2,73	
	Dz3	1,35 * 2,1 * 1	m2	2,84	
	Dz4	0,9 * 2,1 * 1	m2	1,89	
				RAZEM	15,02
3		Termomodernizacja ścian piwnicy			
11 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - demontaż wsp.0,7R	m2		
		120 * 1,0	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
12 d.3	KNR-W 4- 01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3		
		120 * 1,2 * 1,0	m3	144,00	
				RAZEM	144,00
13 d.3	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. III	m3		
		poz.12	m3	144,00	
				RAZEM	144,00
14 d.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		120 * 1,2	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
15 d.3	KNR 0-26 0640-01	Gruntowanie muru preparatem - 2 krotnie Krotność = 2	m2		
		poz.14	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
16 d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styroduru grub.10cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		poz.14	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
17 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.14	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
18 d.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.14	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
19 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		poz.14	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
20 d.3	KNR 2-02 0607-03	Montaż folii kubełkowej	m2		
		poz.14	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
21 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - mieszanka żwirowo-piaskowa	m3		
		poz.12	m3	144,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	144,00
22 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m2		
		poz.11	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
4		Termomodernizacja cokołu			
23 d.4	KNR 0-26 0640-01	Grunтовanie muru preparatem - 2 krotnie Krotność = 2	m2		
		117 * 0,85	m2	99,45	
				RAZEM	99,45
24 d.4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego grub.10cm metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		poz.23	m2	99,45	
				RAZEM	99,45
25 d.4	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		poz.23 * 5	szt.	497,25	
				RAZEM	497,25
26 d.4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- 2 warstwy wsp.2RMS	m2		
		poz.23	m2	99,45	
				RAZEM	99,45
27 d.4	KNR 0-17 0930-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2		
		poz.23	m2	99,45	
				RAZEM	99,45
28 d.4	KNR 0-17 0930-05	Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego	m2		
		poz.23	m2	99,45	
				RAZEM	99,45
5		Termomodernizacja elewacji			
29 d.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12 * 4	m	48,00	
				RAZEM	48,00
30 d.5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		117 * 3,9 * 0,1	m2	45,63	
				RAZEM	45,63
31 d.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.30	m2	45,63	
				RAZEM	45,63
32 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km + opłata za składowanie	m3		
		2,7	m3	2,70	
				RAZEM	2,70
33 d.5	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		117	m	117,00	
				RAZEM	117,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.5	KNR 0-23 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- demontaż ocieplenia ze styropianu wsp.0,5R	m2		
		4,0 * 3,9	m2	15,60	
				RAZEM	15,60
35 d.5	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.20cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2		
		14,75 * 3,9	m2	57,53	
				RAZEM	57,53
36 d.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		102 * 3,9	m2	397,80	
				RAZEM	397,80
37 d.5	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i z wełny - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		(poz.35 + poz.36) * 5	szt.	2 276,65	
				RAZEM	2 276,65
38 d.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.35 + poz.36	m2	455,33	
				RAZEM	455,33
39 d.5	KNR 0-23 2613-02	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.2cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m2		
		(1,65 + 2,0 * 2) * 4 * 0,35	m2	7,91	
				RAZEM	7,91
40 d.5	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		(1,7 + 1,1 * 2) * 4 * 0,35	m2	5,46	
		(2,4 + 2,0 * 2) * 5 * 0,35	m2	11,20	
		(1,65 + 2,0 * 2) * 4 * 0,35	m2	7,91	
		(1,8 + 2,1 * 2) * 2 * 0,35	m2	4,20	
		(1,3 + 2,1 * 2) * 0,35	m2	1,93	
		(1,35 + 2,1 * 2) * 0,35	m2	1,94	
		(0,9 + 2,1 * 2) * 0,35	m2	1,79	
				RAZEM	34,43
41 d.5	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
	ościeża	poz.39 + poz.40	m2	42,34	
				RAZEM	42,34
42 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(1,7 + 1,1 * 2) * 4	m	15,60	
		(2,4 + 2,0 * 2) * 5	m	32,00	
		(1,65 + 2,0 * 2) * 8	m	45,20	
		(1,8 + 2,1 * 2) * 2	m	12,00	
		(1,3 + 2,1 * 2)	m	5,50	
		(1,35 + 2,1 * 2)	m	5,55	
		(0,9 + 2,1 * 2)	m	5,10	
				RAZEM	120,95
43 d.5	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.35 + poz.36 + poz.39 + poz.40	m2	497,67	
				RAZEM	497,67
44 d.5	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego na ścianach	m2		
		poz.35 + poz.36	m2	455,33	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	455,33
45 d.5	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego na ościeżach	m2		
		poz.39 + poz.40	m2	42,34	
				RAZEM	42,34
46 d.5	NNRNKB 202 0519-03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		12 * 4	m	48,00	
				RAZEM	48,00
6		Docieplenie stropu			
47 d.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		570	m2	570,00	
				RAZEM	570,00
48 d.6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		570	m2	570,00	
				RAZEM	570,00
7		Remont pomieszczeń			
49 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		560	m2	560,00	
				RAZEM	560,00
50 d.7	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji - otwory drzwiowe	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
51 d.7	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,0 * 2,0 * 0,4 + 0,9 * 0,9 * 0,4	m3	1,12	
				RAZEM	1,12
52 d.7	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
53 d.7	KNR 4-01 0340-07	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów drzwiowych	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
54 d.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km + opłata za składowanie	m3		
		5,5	m3	5,50	
				RAZEM	5,50
55 d.7	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m2		
		(3,97 * 2 + 12,1 + 2,27) * 3,9	m2	87,01	
				RAZEM	87,01
56 d.7	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3,69 * 3,9	m2	14,39	
				RAZEM	14,39
57 d.7	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 6 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,02 + 1,35 * 3) * 3,9$	m2	27,57	
				RAZEM	27,57
58 d.7	KNR 2-02 0118-08	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej 1x1 ceg-zwężenie otworów drzwiowych	m		
		$2,1 * 2$	m	4,20	
				RAZEM	4,20
59 d.7	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		$1,2 * 1,75 * 0,4 + 0,9 * 2,1 * 0,12$	m3	1,07	
				RAZEM	1,07
60 d.7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$1,2 * 1,75 * 2$	m2	4,20	
		$2,4 * 2,0 * 5$	m2	24,00	
		$1,8 * 1,2$	m2	2,16	
		$0,8 * 2,0$	m2	1,60	
		$0,6 * 1,2$	m2	0,72	
		$1,0 * 2,0 * 2$	m2	4,00	
		$0,9 * 2,1 * 2$	m2	3,78	
				RAZEM	40,46
61 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$3,02 * 2 * 3,9$	m2	23,56	
		$1,35 * 2 * 3,9 * 3$	m2	31,59	
		$0,9 * 2,1 * 2$	m2	3,78	
		$3,72 * 2 * 3,9$	m2	29,02	
				RAZEM	87,95
62 d.7	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 20cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2		
		$(4,91 + 3,97 * 2 + 12,1) * 3,9$	m2	97,31	
				RAZEM	97,31
63 d.7	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.62	m2	97,31	
				RAZEM	97,31
64 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami- powierzchnie pionowe	m2		
	P01	$1,8 * 2 * 3,9$	m2	14,04	
	P02	$48,9 * 3,9$	m2	190,71	
	P03	$(1,0 + 2,25 * 2) * 3,9$	m2	21,45	
	P04	$(4,0 * 2 + 3,7 * 2) * 3,9$	m2	60,06	
	P05	$(4,2 * 2 + 3,97 * 2) * 3,9$	m2	63,73	
	P06	$(4,2 * 2 + 3,97 * 2) * 3,9$	m2	63,73	
	P07	$(8,45 * 2 + 6,2 * 2) * 3,9$	m2	114,27	
	P08	$(4,15 * 2 + 6,2 * 2) * 3,9$	m2	80,73	
	P09	$41,1 * 3,9$	m2	160,29	
	P010	$(6,45 * 2 + 7,85 * 2) * 3,9$	m2	111,54	
	P011	$(8,91 * 2 + 6,45 * 2) * 3,9$	m2	119,81	
	P012	$18,2 * 3,9$	m2	70,98	
	P013	$(2,69 * 2 + 2,27 * 2) * 3,9$	m2	38,69	
	P014	$13,5 * 3,9$	m2	52,65	
	P015	$(9,05 * 2 + 17,6 * 2) * 3,9$	m2	207,87	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	P016	$(4,0 * 2 + 3,60 * 2) * 3,9$	m2	59,28	
	P017	$(3,23 * 2 + 2,27 * 2) * 3,9$	m2	42,90	
	P018	$(1,02 * 2 + 3,02 * 2) * 3,9$	m2	31,51	
				RAZEM	1 504,24
65 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.64	m2	1 504,24	
				RAZEM	1 504,24
66 d.7	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.64	m2	1 504,24	
				RAZEM	1 504,24
67 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.64	m2	1 504,24	
				RAZEM	1 504,24
68 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.64 - poz.71	m2	1 405,80	
				RAZEM	1 405,80
69 d.7	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Obudowa stelaża pod wc płytami g-k wodoodpornymi gr.12,5mm - łazienki	m2		
		$(0,95 * 1,2 + 0,95 * 0,20) * 5$	m2	6,65	
				RAZEM	6,65
70 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża gruntem szczepnym - ściany	m2		
	P012	$18,5 * 2,0$	m2	37,00	
	P013	$(2,7 * 2 + 2,2 * 2) * 2,0$	m2	19,60	
	P014	$18,9 * 2,0$	m2	37,80	
	P017	$1,0 * 2,0$	m2	2,00	
	P018	$1,02 * 2,0$	m2	2,04	
				RAZEM	98,44
71 d.7	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach.	m2		
		poz.70	m2	98,44	
				RAZEM	98,44
72 d.7	KNR 2-02 0617-06 analogia	Silikonowanie wszystkich połączeń urządzeń sanitarnych ze ścianą i podłogą	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
73 d.7	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
	P01	8,55	m2	8,55	
	P02	73,75	m2	73,75	
	P03	2,55	m2	2,55	
	P04	16,6	m2	16,60	
	P05	13,8	m2	13,80	
	P06	15,7	m2	15,70	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	P07	42,25	m2	42,25	
	P08	20,75	m2	20,75	
	P09	37,8	m2	37,80	
	P010	51,6	m2	51,60	
	P011	54	m2	54,00	
	P012	12,05	m2	12,05	
	P013	7,2	m2	7,20	
	P014	8,9	m2	8,90	
	P015	159,7	m2	159,70	
	P016	19	m2	19,00	
	P017	6,75	m2	6,75	
	P018	3,0	m2	3,00	
				RAZEM	553,95
74 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		553,9	m2	553,90	
				RAZEM	553,90
75 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		553,9	m2	553,90	
				RAZEM	553,90
76 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	P01	4,5	m	4,50	
	P02	48,9	m	48,90	
	P03	(1,0 + 2,25 * 2)	m	5,50	
	P04	(4,0 * 2 + 3,7 * 2)	m	15,40	
	P05	(4,2 * 2 + 3,97 * 2)	m	16,34	
	P06	(4,2 * 2 + 3,97 * 2)	m	16,34	
	P07	(8,45 * 2 + 6,2 * 2)	m	29,30	
	P09	41,1	m	41,10	
	P08	(4,15 * 2 + 6,2 * 2)	m	20,70	
	P010	(6,45 * 2 + 7,85 * 2)	m	28,60	
	P011	(8,91 * 2 + 6,45 * 2)	m	30,72	
	P015	(9,05 * 2 + 17,6 * 2)	m	53,30	
	P016	(4,0 * 2 + 3,60 * 2)	m	15,20	
	P017	(3,23 * 2 + 2,27 * 2)	m	11,00	
	P018	(1,02 * 2 + 3,02 * 2)	m	8,08	
				RAZEM	344,98
77 d.7	KNR-W 2- 02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2		
		poz.73	m2	553,95	
				RAZEM	553,95
78 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		poz.73	m2	553,95	
				RAZEM	553,95
79 d.7	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na wilgoć powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.73	m2	553,95	
				RAZEM	553,95
80 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
81 d.7	KNR-W 2- 15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 300 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.7	KNR 2-02 1203-02	Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą regulowaną	m2		
	DW1	1,0 * 2,1 * 5	m2	10,50	
	DWs1	1,0 * 2,1 * 1	m2	2,10	
	DW2	0,9 * 2,0 * 5	m2	9,00	
	DWs2	0,9 * 2,1 * 1	m2	1,89	
	DW3	1,0 * 2,1 * 4	m2	8,40	
	DWs4	1,0 * 2,1 * 1	m2	2,10	
	DW5	1,5 * 2,1 * 4	m2	12,60	
				RAZEM	46,59
83 d.7	KNR 2-02 1203-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe EI30	m2		
	DWf1	1,0 * 2,1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
8		Podjazd dla niepełnosprawnych			
84 d.8	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m3		
		8,6 * 2,0 * 0,6	m3	10,32	
				RAZEM	10,32
85 d.8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km + opłata za składowanie	m3		
		poz.84	m3	10,32	
				RAZEM	10,32
86 d.8	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		15 * 2,0 * 1,2	m3	36,00	
				RAZEM	36,00
87 d.8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3		
		15 * 2 * 0,4	m3	12,00	
				RAZEM	12,00
88 d.8	KNR 2-02 0206-01 206-05	Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu (B-25)	m2		
		1,93 * 15 * 2	m2	57,90	
				RAZEM	57,90
89 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0,48	t	0,48	
				RAZEM	0,48
90 d.8	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		15 * 1,1 * 2	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
91 d.8	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		33	m2	33,00	
				RAZEM	33,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.8	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		18 * 1,2 * 1,5	m3	32,40	
				RAZEM	32,40
93 d.8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		1,2 * 1,7 * 15	m3	30,60	
				RAZEM	30,60
94 d.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 3	m2		
		15 * 1,2	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
95 d.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1,2 * 15	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
96 d.8	KNR 2-02 1209-01	Balustrady dla niepełnosprawnych z podwójnym pochwytem stalowym ze stali kwasoodpornej	m		
		15,5 * 2	m	31,00	
				RAZEM	31,00
97 d.8	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- 2 warstwy wsp.2RMS	m2		
		15 * (0,85 + 0,15) * 2	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
98 d.8	KNR 0-17 0930-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2		
		poz.97	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
99 d.8	KNR 0-17 0930-05	Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego	m2		
		poz.97	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
100 d.8	KNR 0-12 1120-04	Okładziny cokołów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m2		
		15 * 0,25 * 2	m2	7,50	
				RAZEM	7,50
101 d.8	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
102 d.8	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,2	m3	1,20	
				RAZEM	1,20
103 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0,05	t	0,05	
				RAZEM	0,05
104 d.8	KNR 2-02 1209-01	Balustrady schodowe	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00