
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa łazienek, pomieszczeń socjalnych i porządkowych w budynku biurowym ETAP II

ADRES INWESTYCJI: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

INWESTOR: Ministerstwo Cyfryzacji

ADRES INWESTORA: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana; sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż. Stanisław Rzepecki

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT ŁAZIENEK II ETAP					
1		REMONT ŁAZIENKI (TYP II- 3szt.)			
1 d.1	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
2 d.1	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1 * 3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 * 3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4 d.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		46 * 3	m2	138,00	
				RAZEM	138,00
5 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
6 d.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
7 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
8 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2 * 3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
9 d.1	KNR AT-43 0212-01	Demontaż sufitu podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
10 d.1	KNR 2-14 1127-02 analogia	Rozbiórka kabin HPL	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
11 d.1	KNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo	m2		
		(3,85 * 2,80) * 3	m2	32,34	
				RAZEM	32,34
12 d.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 80/200 (nowe ścianki)	m2		
		((0,8 * 2) * 2) * 3	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
13 d.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		(0,9 * 2) * 3	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
14 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
17 d.1	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		46 * 3	m2	138,00	
				RAZEM	138,00
19 d.1	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		46 * 3	m2	138,00	
				RAZEM	138,00
20 d.1	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		2,40 * 3	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
21 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		57 * 3	m2	171,00	
				RAZEM	171,00
22 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		57 * 3	m2	171,00	
				RAZEM	171,00
23 d.1	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		57 * 3	m2	171,00	
				RAZEM	171,00
24 d.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłytę G-K z podświetleniem LED	m2		
		3,4 * 3	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
25 d.1	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		1,35 * 3	m	4,05	
				RAZEM	4,05
26 d.1	KNR AT-43 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
27 d.1	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianki dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		
		(1,80 * 2,70) * 3	m2	14,58	
				RAZEM	14,58

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 3 szt, podajnik ręczników papierowych 1 szt, podajnik papieru 2 szt., szczotka do wc 2 szt.	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.1	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		6 * 3	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
30 d.1	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
31 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
32 d.1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
33 d.1	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2 * 3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2		Remont łazienki Typ II A (1 szt)			
34 d.2	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11,60	m2	11,60	
				RAZEM	11,60
35 d.2	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.2	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		49	m2	49,00	
				RAZEM	49,00
38 d.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
40 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
41 d.2	KNR AT-43 0209-06 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	KNR 2-14 1127-02 analogia	Rozbiórka kabin HPL	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
43 d.2	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo	m2		
		4,10 * 2,80	m2	11,48	
				RAZEM	11,48
44 d.2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 80/200 (nowe ścianki)	m2		
		(0,8 * 2) * 2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
45 d.2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
46 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		11,60	m2	11,60	
				RAZEM	11,60
47 d.2	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		11,60	m2	11,60	
				RAZEM	11,60
48 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		11,60	m2	11,60	
				RAZEM	11,60
49 d.2	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		11,60	m2	11,60	
				RAZEM	11,60
50 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		49	m2	49,00	
				RAZEM	49,00
51 d.2	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		49	m2	49,00	
				RAZEM	49,00
52 d.2	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		3,06	m2	3,06	
				RAZEM	3,06
53 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		60,60	m2	60,60	
				RAZEM	60,60
54 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		49	m2	49,00	
				RAZEM	49,00

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		49	m2	49,00	
				RAZEM	49,00
56 d.2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłyty G-K z podświetleniem LED	m2		
		2,34	m2	2,34	
				RAZEM	2,34
57 d.2	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		1,95	m	1,95	
				RAZEM	1,95
58 d.2	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
59 d.2	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianki dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		
		1,80 * 2,70	m2	4,86	
				RAZEM	4,86
60 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 1 szt., podajnik ręczników papierowych 2 szt., podajnik papieru 2 szt., szczotka do wc 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.2	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
62 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
63 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
64 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
65 d.2	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Remont łazienki Typ III (3 szt.)			
66 d.3	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		12,40 * 3	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
67 d.3	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1 * 3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 * 3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
69 d.3	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		50,40 * 3	m2	151,20	
				RAZEM	151,20
70 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
71 d.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
72 d.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2 * 3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
73 d.3	KNR AT-43 0209-06 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		12,40 * 3	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
74 d.3	KNR 2-14 1127-02 analogia	Rozbiórka kabin HPL	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
75 d.3	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo	m2		
		(4,25 * 2,70) * 3	m2	34,43	
				RAZEM	34,43
76 d.3	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 80/200 (nowe ścianki)	m2		
		((0,8 * 2) * 2) * 3	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
77 d.3	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		(0,9 * 2) * 3	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
78 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		12,40 * 3	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
79 d.3	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		12,40 * 3	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
80 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		12,40 * 3	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
81 d.3	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		12,40 * 3	m2	37,20	

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,20
82 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		50,40 * 3	m2	151,20	
				RAZEM	151,20
83 d.3	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		151,20	m2	151,20	
				RAZEM	151,20
84 d.3	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		2,40 * 3	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
85 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		62,80 * 3	m2	188,40	
				RAZEM	188,40
86 d.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		50,40 * 3	m2	151,20	
				RAZEM	151,20
87 d.3	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		50,40 * 3	m2	151,20	
				RAZEM	151,20
88 d.3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłytę G-K z podświetleniem LED	m2		
		2,16 * 3	m2	6,48	
				RAZEM	6,48
89 d.3	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		1,80 * 3	m	5,40	
				RAZEM	5,40
90 d.3	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		12,40 * 3	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
91 d.3	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianki dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		
		(1,80 * 2,70) * 3	m2	14,58	
				RAZEM	14,58
92 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 1 szt, podajnik ręczników papierowych 2 szt, podajnik papieru 2 szt., szczotka do wc 2 szt.	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
93 d.3	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		6 * 3	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
94 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
95 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
96 d.3	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
97 d.3	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2 * 3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4		Remont łazienki Typ III A (1 szt.)			
98 d.4	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13,90	m2	13,90	
				RAZEM	13,90
99 d.4	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.4	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		72,70	m2	72,70	
				RAZEM	72,70
102 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
103 d.4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
104 d.4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
105 d.4	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.4	KNKRB 4-I 0117-09 analogia	Rozbiórka brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.4	KNR AT-43 0209-06 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		13,90	m2	13,90	
				RAZEM	13,90
108 d.4	KNR 2-14 1127-02 analogia	Rozbiórka kabin HPL	kpl.		

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
109 d.4	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo	m2		
		1,50 * 2,70	m2	4,05	
				RAZEM	4,05
110 d.4	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 80/200 (nowe ścianki)	m2		
		(0,8 * 2)	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
111 d.4	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
112 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		13,90	m2	13,90	
				RAZEM	13,90
113 d.4	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		13,90	m2	13,90	
				RAZEM	13,90
114 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		13,90	m2	13,90	
				RAZEM	13,90
115 d.4	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		13,90	m2	13,90	
				RAZEM	13,90
116 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		72,70	m2	72,70	
				RAZEM	72,70
117 d.4	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		72,70	m2	72,70	
				RAZEM	72,70
118 d.4	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		2,40	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
119 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		86,60	m2	86,60	
				RAZEM	86,60
120 d.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		72,70	m2	72,70	
				RAZEM	72,70
121 d.4	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		72,70	m2	72,70	

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	72,70
122 d.4	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłytę G-K z podświetleniem LED	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
123 d.4	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		4,20	m	4,20	
				RAZEM	4,20
124 d.4	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		13,90	m2	13,90	
				RAZEM	13,90
125 d.4	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianki dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		
		1,20 * 2,70	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
126 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 2 szt, podajnik ręczników papierowych 2 szt, podajnik papieru 2 szt., szczotka do wc 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.4	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
128 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
129 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
130 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
131 d.4	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
132 d.4	KNNR 4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Remont łazienki Typ VI (1 szt)			
133 d.5	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		36,50	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
134 d.5	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135 d.5	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
136 d.5	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		146,80	m2	146,80	
				RAZEM	146,80
137 d.5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
138 d.5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
139 d.5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.5	KNKRB 4-I 0117-09 analogia	Rozbiórka brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
142 d.5	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
143 d.5	KNR AT-43 0209-06 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		36,50	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
144 d.5	KNR 2-14 1127-02 analogia	Rozbiórka kabin HPL	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
145 d.5	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m2		
		2,45 * 2,70	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
146 d.5	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 80/200 (nowe ścianki)	m2		
		(0,8 * 2)	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
147 d.5	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
148 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		36,50	m2	36,50	
				RAZEM	36,50

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.5	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		36,50	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
150 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		36,50	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
151 d.5	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		36,50	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
152 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		146,80	m2	146,80	
				RAZEM	146,80
153 d.5	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		146,80	m2	146,80	
				RAZEM	146,80
154 d.5	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		1,92	m2	1,92	
				RAZEM	1,92
155 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		183,30	m2	183,30	
				RAZEM	183,30
156 d.5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		146,80	m2	146,80	
				RAZEM	146,80
157 d.5	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		146,80	m2	146,80	
				RAZEM	146,80
158 d.5	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłytę G-K z podświetleniem LED	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
159 d.5	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		36,50	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
160 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 3 szt, podajnik ręczników papierowych 4 szt, podajnik papieru 4 szt., szczotka do wc 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
161 d.5	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.5	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
163 d.5	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
164 d.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
165 d.5	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
166 d.5	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
167 d.5	KNKRB 4-I 0118-06	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
168 d.5	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
169 d.5	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6		Remont łazienki typ VII (1 szt)			
170 d.6	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		25,50	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
171 d.6	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
172 d.6	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
173 d.6	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		70,80	m2	70,80	
				RAZEM	70,80
174 d.6	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
175 d.6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.6	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
177 d.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		25,50	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
178 d.6	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		25,50	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
179 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		25,50	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
180 d.6	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		25,50	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
181 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		70,80	m2	70,80	
				RAZEM	70,80
182 d.6	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		70,80	m2	70,80	
				RAZEM	70,80
183 d.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		96,30	m2	96,30	
				RAZEM	96,30
184 d.6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		146,80	m2	146,80	
				RAZEM	146,80
185 d.6	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		146,80	m2	146,80	
				RAZEM	146,80
186 d.6	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
187 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 1 szt, podajnik ręczników papierowych 1szt	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
188 d.6	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
189 d.6	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
190 d.6	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
191 d.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
7		Remont łazienki Typ VIII (1 szt)			
192 d.7	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
193 d.7	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
194 d.7	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
195 d.7	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
196 d.7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
197 d.7	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
198 d.7	KNKRB 4-I 0117-09 analogia	Rozbiórka brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
199 d.7	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
200 d.7	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii wannowej lub prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
201 d.7	KNR AT-43 0209-06 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
202 d.7	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
203 d.7	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		15,90	m2	15,90	

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,90
204 d.7	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
205 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
206 d.7	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
207 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
208 d.7	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
209 d.7	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		1,27	m2	1,27	
				RAZEM	1,27
210 d.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		68,90	m2	68,90	
				RAZEM	68,90
211 d.7	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
212 d.7	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
213 d.7	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłytę G-K z podświetleniem LED	m2		
		1,44	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
214 d.7	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
215 d.7	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianka dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		
		2,16 * 2,70	m2	5,83	
				RAZEM	5,83
216 d.7	KNR BC-02 0524-02 analogia	Błat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		1,20	m	1,20	

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,20
217 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 1 szt, podajnik ręczników papierowych 1 szt, podajnik papieru 1 szt., szczotka do wc 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
218 d.7	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
219 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
220 d.7	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.7	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
222 d.7	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
223 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
224 d.7	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
225 d.7	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
226 d.7	KNR 19-01 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		24,68	m3	24,68	
				RAZEM	24,68
227 d.7	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		24,68	m3	24,68	
				RAZEM	24,68
228 d.7	KNR-W 2-02 2104-03 analogia	Demontaż parapetów PCV- szerokości do 50 cm	m		
		22,5	m	22,50	
				RAZEM	22,50
229 d.7	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe	m		
		22,50	m	22,50	
				RAZEM	22,50
230 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nadproży stalowych wg. projektu (profil C160 x2, dług. 150cm)	kpl.		
		3	kpl.	3,00	

REMONT ŁAZIENEK II ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
231 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod blaty łazienkowe wg projektu	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00