
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa łazienek, pomieszczeń socjalnych i porządkowych w budynku biurowym ETAP III

ADRES INWESTYCJI: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

INWESTOR: Ministerstwo Cyfryzacji

ADRES INWESTORA: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana; sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż. Stanisław Rzepecki

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT ŁAZIENEK III ETAP					
1		REMONT ŁAZIENKI (TYP IV- 5 szt.)			
1 d.1	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		26,30 * 5	m2	131,50	
				RAZEM	131,50
2 d.1	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		2 * 5	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2 * 5	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		105,10 * 5	m2	525,50	
				RAZEM	525,50
5 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4 * 5	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
6 d.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4 * 5	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
7 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2 * 5	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
8 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4 * 5	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
9 d.1	KNR AT-43 0209-06	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		26,30 * 5	m2	131,50	
				RAZEM	131,50
10 d.1	KNR 2-14 1127-02 analogia	Rozbiórka kabin HPL	kpl.		
		4 * 5	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
11 d.1	KNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo	m2		
		(8,40 * 2,70) * 5	m2	113,40	
				RAZEM	113,40
12 d.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 80/200 (nowe ścianki)	m2		
		((0,8 * 2) * 4) * 5	m2	32,00	
				RAZEM	32,00
13 d.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		((0,9 * 2) * 2) * 5	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
14 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		26,30 * 5	m2	131,50	
				RAZEM	131,50

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		26,30 * 5	m2	131,50	
				RAZEM	131,50
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		26,30 * 5	m2	131,50	
				RAZEM	131,50
17 d.1	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		26,30 * 5	m2	131,50	
				RAZEM	131,50
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		105,10 * 5	m2	525,50	
				RAZEM	525,50
19 d.1	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		105,10 * 5	m2	525,50	
				RAZEM	525,50
20 d.1	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		5,28	m2	5,28	
				RAZEM	5,28
21 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		131,40 * 5	m2	657,00	
				RAZEM	657,00
22 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		105,10 * 5	m2	525,50	
				RAZEM	525,50
23 d.1	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		105,10 * 5	m2	525,50	
				RAZEM	525,50
24 d.1	KNPnRPDE 22-53c wycena indywidualna	Montaż lustra napłytę G-K z podświetleniem LED	m2		
		4,56 * 5	m2	22,80	
				RAZEM	22,80
25 d.1	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		3,80 * 5	m	19,00	
				RAZEM	19,00
26 d.1	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		26,30 * 5	m2	131,50	
				RAZEM	131,50
27 d.1	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianki dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3 * 2,70) * 5	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
28 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 2 szt, podajnik ręczników papierowych 4 szt, podajnik papieru 4 szt., szczotka do wc 4 szt.	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
29 d.1	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		10 * 5	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
30 d.1	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2 * 5	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
31 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		4 * 5	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
32 d.1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2 * 5	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
33 d.1	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2 * 5	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
34 d.1	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
		1 * 5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
35 d.1	KNKRB 4-I 0118-06	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym oraz ścianką wydzielającą	kpl.		
		1 * 5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
2		Remont łazienki Typ V pomieszczenie socjalne (2 szt)			
36 d.2	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej	m2		
		19,30 * 2	m2	38,60	
				RAZEM	38,60
37 d.2	KNR-W 2-02 1030-03 wycena indywidualna	Szafki kuchenne- demontaż	m		
		5 * 2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
38 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1 * 2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1 * 2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
40 d.2	ZKNR C-2 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m2		
		19,30 * 2	m2	38,60	
				RAZEM	38,60

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		38,60	m2	38,60	
				RAZEM	38,60
42 d.2	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		38,60	m2	38,60	
				RAZEM	38,60
43 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		38,60	m2	38,60	
				RAZEM	38,60
44 d.2	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		38,60	m2	38,60	
				RAZEM	38,60
45 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		54 * 2	m2	108,00	
				RAZEM	108,00
46 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		19,30 * 2	m2	38,60	
				RAZEM	38,60
47 d.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		54 * 2	m2	108,00	
				RAZEM	108,00
48 d.2	KNR 19-01 1303-03 analogia	Malowanie w jednym kolorze jasnymi farbami powierzchni wewnętrznych ścian gładkich	m2		
		(54 + 19,30) * 2	m2	146,60	
				RAZEM	146,60
49 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		10,40 * 2	m2	20,80	
				RAZEM	20,80
50 d.2	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		10,40 * 2	m2	20,80	
				RAZEM	20,80
51 d.2	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		5,5 * 2	m	11,00	
				RAZEM	11,00
52 d.2	KNR AT-43 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		19,30 * 2	m2	38,60	
				RAZEM	38,60
53 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia: dozownik mydła 1 szt, podajnik ręczników papierowych 1 szt, podajnik papieru 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2	KNKRB 2 1004-07 wycena indywidualna	Zabudowa kuchenna wraz z wyposażeniem wg proj. architektury Krotność = 2	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
55 d.2	KNKRB 2 1004-07 analogia	Dostawa i montaż mebli: stół 80x80 szt.3; krzesła szt.9 Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Remont łazienki Typ IX (1 szt.)			
56 d.3	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		16,40	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
57 d.3	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.3	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		48,80	m2	48,80	
				RAZEM	48,80
60 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.3	KNKRB 4-I 0117-09 analogia	Rozbiórka brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.3	KNR AT-43 0209-06 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		16,40	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
65 d.3	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
66 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		16,40	m2	16,40	
				RAZEM	16,40

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.3	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		16,40	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
68 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		16,40	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
69 d.3	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		16,40	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
70 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		48,80	m2	48,80	
				RAZEM	48,80
71 d.3	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		48,80	m2	48,80	
				RAZEM	48,80
72 d.3	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		1,27	m2	1,27	
				RAZEM	1,27
73 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		65,20	m2	65,20	
				RAZEM	65,20
74 d.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		65,20	m2	65,20	
				RAZEM	65,20
75 d.3	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		65,20	m2	65,20	
				RAZEM	65,20
76 d.3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłytę G-K z podświetleniem LED	m2		
		1,44	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
77 d.3	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
78 d.3	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		16,40	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
79 d.3	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianki dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		
		0,97 * 2,70	m2	2,62	
				RAZEM	2,62

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 1 szt, podajnik ręczników papierowych 1 szt, podajnik papieru 1 szt., szczotka do wc 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.3	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
82 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.3	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.3	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Remont łazienki Typ VIII (1 szt)			
88 d.4	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
89 d.4	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 90/200	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91 d.4	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
92 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.4	KNKRB 4-I 0117-09 analogia	Rozbiórka brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
96 d.4	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii wannowej lub prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.4	KNR AT-43 0209-06 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
98 d.4	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą- 90/200 (od korytarza)	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
99 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
100 d.4	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
101 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
102 d.4	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
103 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
104 d.4	KNR AT-32 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
105 d.4	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50	m2		
		1,27	m2	1,27	
				RAZEM	1,27
106 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2		
		68,90	m2	68,90	
				RAZEM	68,90

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
108 d.4	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm i 60x120cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
109 d.4	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra napłyty G-K z podświetleniem LED	m2		
		1,44	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
110 d.4	KNR AT-43 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		15,90	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
111 d.4	KNNR 2 1702-02 analogia	Ścianka dekoracyjna z podświetleniem LED	m2		
		2,16 * 2,70	m2	5,83	
				RAZEM	5,83
112 d.4	KNR BC-02 0524-02 analogia	Blat łazienkowy z konglomeratu kwarcowego	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
113 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: dozownik mydła 1 szt., podajnik ręczników papierowych 1 szt., podajnik papieru 1 szt., szczotka do wc 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.4	KNKRB 4-I 0305-01	Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
115 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
116 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze podblatowe porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
118 d.4	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.4	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

REMONT ŁAZIENEK III ETAP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
121 d.4	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.4	KNR 19-01 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych i gruzu	m3		
		32,36	m3	32,36	
				RAZEM	32,36
123 d.4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego i odpadów samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		25,74	m3	25,74	
				RAZEM	25,74
124 d.4	KNR-W 2-02 2104-03 analogia	Demontaż parapetów PCV- szerokości do 50 cm	m		
		7,50	m	7,50	
				RAZEM	7,50
125 d.4	KNR-W 2-02 2119-03 analogia	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm	m		
		7,50	m	7,50	
				RAZEM	7,50
126 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nadproży stalowych wg. projektu (profil C160 x2, dług. 150cm)	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
127 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod blaty łazienkowe wg projektu	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00