

Przedmiar robót

Lokalizacja	PRZEBUDOWA PIWNIC NA MAGAZYNY DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W OLSZTYNIE 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 18 działka nr ew.: 32/10, obręb:72 ID: 286201_1.0072.32/10
Inwestor	ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OLSZTYNIE 10-521 OLSZTYN,ul. PARTYZANTÓW 18
Biuro kosztorysowe	SZLIS ARCHITEKT ul. W. Burdzińskiego 5 lok. 0.1, 03-480 Warszawa

Spis treści

1. Przedmiar robót _____ 3

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			KANALIZACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN		
			PRZEWODY		
1	KNNR 4 0208/06		Rurociągi kanalizacyjne z cPCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	7
2	KNNR 4 0208/05		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	40
3	KNNR 4 0208/05		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 25mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	60
4	KNNR 4 0222/02		ANALOGIA - włączenie do pionu kanalizacji poprzez zaszyfonowanie i przerwę powietrzną	szt	1
			URZĄDZENIA I OSPRZĘT		
5	KNNR 4 0127/01	ST-02	ANALOGIA - Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji kanalizacyjnych	próba	1
6			Roboty dodatkowe przebicia, osadzenie tulei w ścianach do prowadzenia rur	kpl.	15
			WENTYLACJA		
			PRZEWODY		
7	KNR 2-17 0122/01		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 100mm	m2	15,7
8	KNR 2-17 0122/01		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 125mm	m2	86,35
9	KNR 2-17 0122/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm	m2	150,72
10	KNR 2-17 0122/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 200mm	m2	31,4
11	KNR 2-17 0104/03		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm	m2	28,45
			IZOLACJA		
12	KNR 2-16 0103/02		Analogia - Izolacja przewodów wentylacyjnych izolacją kauczukową z folią Al gr 40mm	m2	218,387
13	KNR 2-16 0103/02		Analogia - Izolacja przewodów wentylacyjnych izolacją kauczukową z folią Al gr 80mm	m2	20
			CENTRALE WENTYLACYJNE		
14			Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana w wykonaniu wewnętrznym, wraz z wymiennikiem higroskopijnym, z chłodnicą wodną, z nagrzewnicą elektryczną, z nawilżaczem kanałowym elektrodowym, z wentylatorem nawiewnym i wentylatorem wywiewnym, z kompletem elementów instalacyjnych, automatyką, montażem i uruchomieniem. Centrala o wydatku 400m3/h, sprężu 250Pa.	kpl.	1
			TŁUMIKI		
15	KNR 2-17 0154/01		Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 1500mm	szt	2
			ANEMOSTATY I ZAWORY		
16	KNR 2-17 0140/01		Zawór wentylacyjny wywiewny D=125mm	szt	7
17	KNR 2-17 0138/04		Kratka wentylacyjna nawiewna, prostokątna montowana na kanale okrągłym, wraz z przepustnicą powietrza 375x75	szt	52
18	KNR 2-17 0139/03		Krata wywiewna 600x200	szt	7
			CZERPNIE POWIETRZA		
19	KNR 2-17 0146/05		Czerpnia zamontowana w oknie 450x250	szt	1
20	KNR 2-17 0146/05		Wyrzutnia zamontowana w oknie 450x250	szt	1
			OSPRZĘT		
21	KNR 2-17 0134/04		Regulatory VAV	kpl	14

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-17 0134/05		Odcinające klapy przeciwpożarowe EIS 120 z siłownikiem elektrycznym 230V, wraz z podłączeniem, o wymiarze 300x150	szt.	4
23	KNR 7-24 0516/04		ANALOGIA - Uruchomienie i regulacja wentylacji	kpl	1
24			Roboty dodatkowe przebicia, uszczelnienia na prowadzenie przewodów wentylacyjnych przez ściany / stropy	kpl.	1
25			Klapy rewizyjne do czyszczenia / rewizji instalacji kanałowej	kpl.	1
			SYSTEM GRZEWCO - CHŁODZĄCY DLA JEDNOSTEK RECYRKULACYJNYCH		
26	KNR 7-24 0235/02		Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu f-gazu, średnica rurociągu 6,35 mm	m	44
27	KNR 7-24 0235/02		Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu f-gazu, średnica rurociągu 9,52 mm	m	88
28	KNR 7-24 0235/02		Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu f-gazu, średnica rurociągu 12,70 mm	m	126
29	KNR 7-24 0235/02		Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu f-gazu, średnica rurociągu 15,88 mm	m	45
30	KNR 7-24 0235/02		Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu f-gazu, średnica rurociągu 19,05 mm	m	53
31	KNR 7-24 0235/02		Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu f-gazu, średnica rurociągu 22,2mm	m	11
32	KNR 7-24 0235/02		Rurociągi z rur miedzianych izolowanych - instalacja obiegu f-gazu, średnica rurociągu 28,58mm	m	36
33	KNR 7-24 0514/11		Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h	kpl	1
34			Montaż podkonstrukcji wsporczej pod jednostkę wewnętrzną	kpl.	1
			ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
35			Podkonstrukcje wsporcze oraz zawiesia pod projektowane przewody, orurowania	kpl.	1
36			Szkolenie personelu	kpl.	1