

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych w ramach aranżacji Strefy Widza w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
ADRES INWESTYCJI : ul. Solec 24, 00-403 Warszawa
INWESTOR : Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
ADRES INWESTORA : ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : C-KAM Kamil Fleischer
DATA OPRACOWANIA : 19.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 2-02	Zabudowa szklana ZS01	m ²		
d.1	1040-06	6,84*2,75	m ²	18,810	
				RAZEM	18,810
2	KNR-W 2-02	Zabudowa szklana ZS02	m ²		
d.1	1040-06	2,75*0,51	m ²	1,403	
				RAZEM	1,403
3	KNR-W 2-02	OBUDOWA DREWNIANA SŁUPA, DĄB.	m ²		
d.1	2004-01				
	analogia	0,5*4*4	m ²	8,000	
		0,5*4*4	m ²	8,000	
		0,5*4*4	m ²	8,000	
		(1,3+0,45)*2*4	m ²	14,000	
		(1,3+0,45)*2*4	m ²	14,000	
		(1,0+0,45)*2*4	m ²	11,600	
				RAZEM	63,600
4	KNR-W 2-02	OBUDOWA DREWNIANA - DĄB	m ²		
d.1	2004-01	Z PÓŁKAMI ŚCIENNYMI			
	analogia	4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 2-02	OBUDOWA DREWNIANA - DĄB	m ²		
d.1	2004-01				
	analogia	1,55*4	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.7	m ²	524,200	
				RAZEM	524,200
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(11,87*2+5,21*2+1,99+16,33*2+7,3*2+21,43)*5	m ²	524,200	
				RAZEM	524,200
8	KNNR-W 3	Dwukrotne farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	1006-03	(11,87*2+5,21*2+1,99+16,33*2+7,3*2+21,43)*5	m ²	524,200	
				RAZEM	524,200
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08	(11,87*2+5,21*2+1,99+16,33*2+7,3*2+21,43)	m ²	104,840	
				RAZEM	104,840
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią	m ²		
d.1	1216-01	320	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
11	KNR 4-01	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR1	szt.		
d.1	0922-06				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR2	szt.		
d.1	0922-06				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR3	szt.		
d.1	0922-06				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR4	szt.		
d.1	0922-06				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR5	szt.		
d.1	0922-06				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR6	szt.		
d.1	0922-06				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.1 0922-06 analogia	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 d.1 0922-06 analogia	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR8	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 d.1 0922-06 analogia	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR9 podwójne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.1 0922-06 analogia	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR10	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.1 0922-06 analogia	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR11 EI60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.1 0922-06 analogia	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR12 podwójne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 d.1 0922-06 analogia	Drzwi rozwierne, jednoskrzydłowe DR1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.1 analiza indywidualna	Naprawa/rewitalizacja drzwi głównych do wystawy stałej ZS04	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000