

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej
ADRES INWESTYCJI : ul.Konwaliowa dz. nr 760,989,984
INWESTOR : Gmina Małomice
ADRES INWESTORA : Pl.Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Konrad Kubów
DATA OPRACOWANIA : 25 wrzesień 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA DROGI			
1.1		Obsługa geodezyjna			
1 d.1. 0119-03 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.7052	km km	 0.705	
				RAZEM	0.705
1.2		Roboty ziemne			
2 d.1. 0201-01 2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km(ze względu na występowanie nasypów niekontrolowanych przyjęto głębokość wykopu= 0,70m) 705.20*5*0.7+54.50*0.7	m ³ m ³	 2506.350	
				RAZEM	2506.350
3 d.1. 0214-01 2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat.I-II Krotność = 10 705.20*5*0.7+54.50*0.7	m ³ m ³	 2506.350	
				RAZEM	2506.350
1.3		Nasyp.Podbudowy			
4 d.1. 0104-07 3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 705.20*4.6+54.50	m ² m ²	 3298.420	
				RAZEM	3298.420
5 d.1. 0104-08 3	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 22 705.20*4.6+54.50	m ² m ²	 3298.420	
				RAZEM	3298.420
6 d.1. 0111-01 3	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 705.20*4.6+54.50	m ² m ²	 3298.420	
				RAZEM	3298.420
7 d.1. 0111-02 3	KNR 2-31 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 3 705.20*4.6+54.50	m ² m ²	 3298.420	
				RAZEM	3298.420
8 d.1. 0114-07 3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 705.20*4+54.50	m ² m ²	 2875.300	
				RAZEM	2875.300
9 d.1. 0114-08 3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 705.20*4+54.50	m ² m ²	 2875.300	
				RAZEM	2875.300
1.4		Krawężniki			
10 d.1. 0402-04 4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (687.2+694.7+4+40)*0.06	m ³ m ³	 85.554	
				RAZEM	85.554
11 d.1. 0403-05 4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 687.2+694.7+4	m m	 1385.900	
				RAZEM	1385.900
12 d.1. 0403-05 4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.5		Roboty nawierzchniowe			
13 d.1. 0511-03 5 analiza indywidualna	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu "behaton" grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2979.5	m ² m ²	 2979.500	
				RAZEM	2979.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "holland" grubość 8 cm na	m ²		
d.1.	0511-03	podsypane cementowo-piaskowej			
5	analiza indywidualna				
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
15	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.2	1402-05				
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000