

Stadium

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Numer tomu / liczba tomów

Tom 1

Nazwa zamierzenia budowlanego

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI
- NA ODCINKU OD UL. GROBELNEJ DO UL. 3 MAJA W M. PABIANICE
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INNYCH DRÓG GMINNYCH
W ZAKRESIE SKRZYŻOWAŃ Z TĄ DROGĄ
- UL. GROBELNA, UL. SOBIESKIEGO, UL. POPRZECZNA,
UL. SZEWSKA, UL. KOPERNIKA, UL. BÓŻNICZNA**

DROGI GMINNE

Kategoria obiektu budowlanego.

IV (elementy dróg publicznych), XXV (drogi), XXVI (sieci)

Adres (lokalizacja). Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany.

Działki ewidencyjne:
- obręb P-13: dz. nr 27, 30, 37, 85, 93, 99, 132,
- obręb P-14: dz. nr 65/2,
w m. Pabianice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie, jedn. ew. 100802_1

Inwestor

PREZYDENT MIASTA PABIANIC

ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

Jednostka projektowa

APJ OBSŁUGA INWESTYCJI PIOTR KURCZYCH

ul. Ceglana 6/20, 05-803 Pruszków
tel. 501 758 680, e-mail. apjpiotrkurczych@gmail.com
NIP 534-158-91-95

Skład zespołu projektowego

Branża	Funkcja techniczna	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / specjalności / nr Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa	Podpis
Drogi	Projektant	mgr inż. Piotr Nikiel	MAZ/0011/POOD/10 (spec. inżynierska - drogowa) Nr PIIB – MAZ/BD/0476/10	

Data opracowania

27.07.2026

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Nr specyfikacji.	Tytuł specyfikacji	Nr strony
1.	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	5
2.	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	27
3.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	27
4.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	33
5.	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	35
6.	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	41
7.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	41
8.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów i zasypek z gruntów nasypowych	41
9.	D.03.00.00	ODWODNIENIE	47
10.	D.03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów i studni	47
11.	D.04.00.00	PODBUDOWY	55
12.	D.04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	55
13.	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	61
14.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	69
15.	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	75
16.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	81
17.	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	89
18.	D.04.06.02	Podbudowa z betonu cementowego	97
19.	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	107
20.	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	123
21.	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej	123
22.	D.05.03.04	Nawierzchnia z betonu cementowego	137
23.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz polimeroasfaltu - warstwa ścierna	151
24.	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz polimeroasfaltu - warstwa wiążąca i wyrównawcza	173
25.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	195
26.	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej	199
27.	D-05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	205
28.	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	227
29.	D.06.03.01a	Pobocze z kruszywa łamanego	227
30.	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	235
31.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	235
32.	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	251
33.	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	259
34.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	259
35.	D-08.01.02	Krawężniki kamienne	265
36.	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych	271
37.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	277
38.	D.08.05.03	Ścieki uliczne z kostki kamiennej	281
39.	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	289
40.	D.09.01.01	Zieleń drogowa	289

