
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45211350-7	Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45213240-7	Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boksów z zadaszeniem (i23) na istniejącym placu magazynowym
ADRES INWESTYCJI : Wardyń Górny 35,78-320 Polczyn Zdrój działka nr 321603_5.0061.117/3 obręb Wardyń Górny, jednostka ewidencyjna 321603_5 gm. Polczyn Zdrój
INWESTOR : Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.
ADRES INWESTORA : Wardyń Górny 35; 78-320 Polczyn Zdrój
BRANŻA : Roboty budowlane. ETAP 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Łopatka
DATA OPRACOWANIA : 03.2026

Poziom cen : I kwartał 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa boksów (i33) do magazynowania odpadów metalowych					
1		ETAP 3			
1.1		KONSTRUKCJA			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m ³		
d.1.	0122-01				
1		358*1.10	m ³	393.80	
				RAZEM	393.80
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0206-02				
1		393.80*0.95	m ³	374.11	
				RAZEM	374.11
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1.	0301-02				
1		393.80*0.05	m ³	19.69	
				RAZEM	19.69
4		Zakup i transport gruntu dla zasypiania wykopu	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		393.80	m ³	393.80	
	wykopy	-295.86	m ³	-295.86	
	objętość fundam. i posadzki				
				RAZEM	97.94
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych	m ³		
d.1.	0230-01				
1		97.94	m ³	97.94	
				RAZEM	97.94
6	KNR-W 2-18	Podłoża betonowe z betonu C 12/15 o grubości 10 cm - stopy	m ³		
d.1.	0510-02				
1		(2.80*1.20*0.1)*4	m ³	1.34	
		(1.80*1.00*0.1)*4	m ³	0.72	
				RAZEM	2.06
7	KNR-W 2-18	Podłoża betonowe z betonu C 12/15 o grubości 10 cm	m ³		
d.1.	0510-02				
1		70.80*1.00*0.1	m ³	7.08	
				RAZEM	7.08
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli	kg		
d.1.	0290-01				
1		3100.01	kg	3100.01	
				RAZEM	3100.01
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C30/37 XC3 W10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0204-03				
1		(2.60*1.00*0.40+0.80*0.80*0.60)*4	m ³	5.70	
		(1.60*0.80*0.40+0.80*0.80*0.60)*4	m ³	3.58	
				RAZEM	9.28
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m z betonu C30/37 XC3 W10- z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0202-02				
1		70.80*0.80*0.60	m ³	33.98	
				RAZEM	33.98
11	KNR 2-02	Ściana fundamentowa betonowa, prostokątna szerokości do 0,8 m z betonu C30/37 XC3 + FIBRO PP 1kg/m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0201-02				
1		70.80*0.80*0.40	m ³	22.66	
				RAZEM	22.66
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słupy	kg		
d.1.	0290-01				
1		1527.64	kg	1527.64	
				RAZEM	1527.64
13	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; z betonu C30/37 XC3 W10 z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0208-07				
1		(0.80*0.80*5.00)*8	m ³	25.60	
				RAZEM	25.60

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-20	Ściany z bloków betonowych prefabrykowanych systemowych o szerokości 80 cm - montaż za pomocą systemowych wpustów	m ²		
d.1.	0104-02				
1		65.20*4.80	m ²	312.96	
				RAZEM	312.96
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - wieniec	kg		
d.1.	0290-01				
1		1528.20	kg	1528.20	
				RAZEM	1528.20
16	KNR 2-02	Wieniec z betonu C30/37 XC3 W10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0210-01				
1		70.80*0.80*0.80	m ³	45.31	
				RAZEM	45.31
17	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		276	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
18	KNR 2-31	Ułożenie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²		
d.1.	0109-03				
1	0109-04	276	m ²	276.00	
				RAZEM	276.00
19	KNR 2-31	Ułożenie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²		
d.1.	0109-03				
1	0109-04	276	m ²	276.00	
				RAZEM	276.00
20	KNR-W 2-18	Podłoża betonowe z betonu C 12/15 o grubości 10 cm	m ³		
d.1.	0510-02				
1		276*0.1	m ³	27.60	
				RAZEM	27.60
21	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0606-01				
1		276	m ²	276.00	
				RAZEM	276.00
22	KNR 2-02	Posadzka z betonu C 30/37 grubości 20 cm + FIBRO PP 1kg/m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0205-01				
1		276*0.2	m ³	55.20	
				RAZEM	55.20
23	KNR AT-33	Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej	m ²		
d.1.	0301-01				
1		276	m ²	276.00	
				RAZEM	276.00
24	KNR-W 2-25	Pokrycie z membrany na konstrukcji stalowej	m ²		
d.1.	0209-01				
1	analogia	550	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
1.2		SIECI ZEWNĘTRZNE			
25	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0206-02				
2		81*0.9	m ³	72.90	
				RAZEM	72.90
26	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1.	0301-02				
2		81*0.1	m ³	8.10	
				RAZEM	8.10
27	KNR 2-01	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V	m ²		
d.1.	0322-02				
2		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
28	KNR 2-01	Pompowanie oczyszczające - przyjęto	godz.		
d.1.	0605-01				
2		8	godz.	8.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.00
29	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
d.1. 0511-02					
2		60*1.0*0.15	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
30	KNR-W 2-18	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD o śr.zewnętrznej 200 mm	m		
d.1. 0109-09					
2		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
31	KNR-W 2-18	Studnia prefabrykowana betonowa Fi1200 z betonu C35/45 W10 ze stopniami	stud.		
d.1. 0513-03		złazowymi wg DIN1212E, z poręczą chwytą, z włazem kanałowym h=140mm			
2		DN600, D400, niewentylowanym, wypełnionym betonem C35/45, z kinetą be-	stud.	3.00	
		tonową C35/45 W10 o wys. 0,75 kanału			
		3			
				RAZEM	3.00
32	KNR 9-20	Studnie rewizyjne, tworzywowe, Fi 425mm, właz klasy D-400	szt.		
d.1. 0305-02					
2		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
33	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem	szt.		
d.1. 0524-02					
2		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
34	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
d.1. 0804-02					
2		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
35	kalkulacja	Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad	m ³		
d.1. własna		kanał			
2					
		30	m ³	30.000	
		odjętość rur	m ³	-1.880	
				RAZEM	28.120
36	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1. 0230-01		m w gruncie kat. I-III			
2		28.12	m ³	28.12	
				RAZEM	28.12
37	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-	m ³		
d.1. 0236-03		gęszczenia Js = 0.98			
2					
		z.sz. 2.5.2.			
		9907			
		28.13	m ³	28.13	
				RAZEM	28.13
38	KNR 2-19	Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.1. 0219-01					
2		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
39	kalkulacja	Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do poziomu terenu	m ³		
d.1. własna					
2					
		81-(9+30)	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
40	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1. 0230-01		m w gruncie kat. I-III			
2		42	m ³	42.00	
				RAZEM	42.00
41	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-	m ³		
d.1. 0236-03		gęszczenia Js = 0.98			
2					
		z.sz. 2.5.2.			
		9907			
		42	m ³	42.00	
				RAZEM	42.00

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa boksów (i33) do magazynowania odpadów metalowych			
1	ETAP 3	1	41
1.1	KONSTRUKCJA	1	24
1.2	SIECI ZEWNĘTRZNE	25	41