
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45211350-7	Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45213240-7	Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa boksów (i18-i22) do magazynowania odpadów selektywnie zebranych, odpadów surowcowych, frakcji podsitowej i stabilizatu
ADRES INWESTYCJI	:	Wardyn Górny 35,78-320 Polczyn Zdrój działka nr 321603_5.0061.117/3 obręb Wardyn Górny, jednostka ewidencyjna 321603_5 gm. Polczyn Zdrój
INWESTOR	:	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.
ADRES INWESTORA	:	Wardyn Górny 35; 78-320 Polczyn Zdrój
BRANŻA	:	Roboty budowlane. ETAP 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Bogdan Łopatka
DATA OPRACOWANIA	:	03.2026

Poziom cen : I kwartał 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa boksów (i18-i22) do magazynowania odpadów selektywnie zebranych, odpadów surowcowych, frakcji podsitowej i stabilizatu.					
1		ETAP 1			
1.1		KONSTRUKCJA			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m ³		
d.1.	0122-01				
1		1376*1.10	m ³	1513.60	
				RAZEM	1513.60
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0206-02				
1		1513.60*0.95	m ³	1437.92	
				RAZEM	1437.92
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1.	0301-02				
1		1513.60*0.05	m ³	75.68	
				RAZEM	75.68
4		Zakup i transport gruntu dla zasypania wykopu	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1					
	wykopy	1513.60	m ³	1513.60	
	objętość fun-	-1137.03	m ³	-1137.03	
	damentów i				
	posadzki				
				RAZEM	376.57
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych	m ³		
d.1.	0230-01				
1		376.57	m ³	376.57	
				RAZEM	376.57
6	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-03				
1		376.57	m ³	376.57	
				RAZEM	376.57
7	KNR-W 2-18	Podłoża betonowe z betonu C 12/15 o grubości 10 cm	m ³		
d.1.	0510-02				
1		153.0*1.20*0.1	m ³	18.36	
		10.15*1.00*0.1	m ³	1.02	
				RAZEM	19.38
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli	kg		
d.1.	0290-01				
1		3785.08	kg	3785.08	
				RAZEM	3785.08
9	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m z betonu C30/37 XC3 W10- z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0202-02				
1		153.0*1.00*0.60	m ³	91.80	
		10.15*0.80*0.60	m ³	4.87	
				RAZEM	96.67
10	KNR 2-02	Ściana fundamentowa betonowa, prostokątna szerokości do 0,8 m z betonu C30/37 XC3 + FIBRO PP 1kg/m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0201-02				
1		153.0*0.80*0.40	m ³	48.96	
		10.15*0.80*0.40	m ³	3.25	
				RAZEM	52.21
11	KNR-W 2-20	Ściany z bloków betonowych prefabrykowanych systemowych o szerokości 80 cm - montaż za pomocą systemowych wpustów	m ²		
d.1.	0104-02				
1		63.60*3.20	m ²	203.52	
		146.80*5.60	m ²	822.08	
				RAZEM	1025.60
12	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		112+112+96+204+240+446.71	m ²	1210.710	
				RAZEM	1210.710
13	KNR 2-31	Ułożenie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²		
d.1.	0109-03				
1	0109-04	1210.71	m ²	1210.71	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1210.71
14	KNR 2-31 d.1. 0109-03 1 0109-04	Ułożenie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²		
		1210.71	m ²	1210.71	
				RAZEM	1210.71
15	KNR-W 2-18 d.1. 0510-02 1	Podłoża betonowe z betonu C 12/15 o grubości 10 cm	m ³		
		1210.71*0.1	m ³	121.07	
				RAZEM	121.07
16	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		1210.71	m ²	1210.71	
				RAZEM	1210.71
17	KNR 2-02 d.1. 0205-01 1	Posadzka z betonu C 30/37 grubości 20 cm + FIBRO PP 1kg/m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1210.71*0.2	m ³	242.14	
				RAZEM	242.14
18	KNR AT-33 d.1. 0301-01 1	Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej	m ²		
		1210.71	m ²	1210.71	
				RAZEM	1210.71
1.2		SIECI ZEWNĘTRZNE			
19	KNR 2-01 d.1. 0206-02 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		201.50*0.9	m ³	181.35	
				RAZEM	181.35
20	KNR 2-01 d.1. 0301-02 2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
		201.50*0.1	m ³	20.15	
				RAZEM	20.15
21	KNR 2-01 d.1. 0322-02 2	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V	m ²		
		402	m ²	402.000	
				RAZEM	402.000
22	KNR 2-01 d.1. 0605-01 2	Pompowanie oczyszczające - przyjęto	godz.		
		20	godz.	20.00	
				RAZEM	20.00
23	KNR-W 2-18 d.1. 0511-02 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		130*1.0*0.15	m ³	19.50	
				RAZEM	19.50
24	KNR-W 2-18 d.1. 0109-09 2	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD o śr.zewnętrznej 200 mm	m		
		130	m	130.00	
				RAZEM	130.00
25	KNR-W 2-18 d.1. 0513-03 2	Studnia prefabrykowana betonowa Fi1200 z betonu C35/45 W10 ze stopniami złączowymi wg DIN1212E, z poręczą chwytą, z włazem kanałowym h=140mm DN600, D400, niewentylowanym, wypełnionym betonem C35/45, z kinetą betonową C35/45 W10 o wys. 0,75 kanału	stud.		
		3	stud.	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 9-20 d.1. 0305-02 2	Studnie rewizyjne, tworzywowe, Fi 425mm, właz klasy D-400	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
27	KNR-W 2-18 d.1. 0524-02 2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
d.1.	0804-02				
2		130	m	130.00	
				RAZEM	130.00
29	kalkulacja	Zakup wraz z transportem kruszyw do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał	m ³		
d.1.	własna				
2		65	m ³	65.000	
	odjętość rur	-4.08	m ³	-4.080	
				RAZEM	60.920
30	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.	0230-01				
2		60.92	m ³	60.92	
				RAZEM	60.92
31	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³		
d.1.	0236-03				
2	z.sz. 2.5.2. 9907	60.92	m ³	60.92	
				RAZEM	60.92
32	KNR 2-19	Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.1.	0219-01				
2		130	m	130.00	
				RAZEM	130.00
33	kalkulacja	Zakup wraz z transportem kruszyw do wykonania obsypki do poziomu terenu	m ³		
d.1.	własna				
2		201.50-(19.50+65)	m ³	117.000	
				RAZEM	117.000
34	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.	0230-01				
2		117	m ³	117.00	
				RAZEM	117.00
35	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³		
d.1.	0236-03				
2	z.sz. 2.5.2. 9907	117	m ³	117.00	
				RAZEM	117.00

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa boksów (i18-i22) do magazynowania odpadów selektywnie zebranych, odpadów surowcowych, frakcji podsitowej i stabilizatu.			
1	ETAP 1	1	35
1.1	KONSTRUKCJA	1	18
1.2	SIECI ZEWNĘTRZNE	19	35