

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT OGRODZENIA PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PRZY UL. 3-GO MAJA 97B W MYŚLENICACH**

Adres obiektu budowlanego: **DZIAŁKA NR 529/1 OBREB 3, PRZY UL. 3-GO MAJA 97B W MYŚLENICACH, JEDN. EWID. MYŚLENICE 120903_4, OBR. MYŚLENICE 0003**

Nazwa i adres zamawiającego: **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PRZY UL. 3-GO MAJA 97B W MYŚLENICACH**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-06-03**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty rozbiórkowe
2	Roboty montażowe
3	Rewitalizacja terenów zielonych

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	REMONT OGRODZENIA PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PRZY UL. 3-GO MAJA 97B W MYŚLENICACH			
1	Element	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 1901/1020/6	P.A. Rozebranie sztachet			
Obliczenie:					
nowy;nowy;nowy;nowy;nowy;nowy;nowy; (5,17*1,85)+(2,50*1,42)+(2,50*1,43)+(2,50*1,44)+(2,56*1,43)+(2,13*1,78)+(2,56*1,43)+(2,56*1,43)+(2,56*1,44)+(1,41*1,78)+(2,56*1,42)+(2,52*1,42)+(2,52*1,42)+(3,69*1,81)+(2,52*1,33)+(0,92*1,41)+(0,68*1,43)+(2,52*1,42)+(1,41*1,65)+(2,52*1,28)+(6,44*1,00)+(6,44*1,00)+(6,44*1,00)			92,802100		
RAZEM:			92,802100	m2	92,802
1.2	KNR 1901/703/2	Odbicie tynków z murów z cegły gotyckiej, tynki z zaprawy cementowej 50%			
Obliczenie:					
nowy;nowy;nowy;nowy;nowy - murek (((21,97)+(4,22)+(2,74)+(3,79)+(0,39))*2+65,5*0,23+26*1,5*(0,23*2+0,425*2))*0,5			66,187500		
RAZEM:			66,187500	m2	66,188
1.3	KNR 401/212/4	P.A. Rozebranie nakryw słupów			
Obliczenie:					
0,23*0,425*0,07*26			0,177905		
RAZEM:			0,177905	m2	0,178
1.4	Kalkulacja własna	Demontaż elementów stalowych zgodnie z projektem		kpl	1,000
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km			
Obliczenie:					
92,802*0,01+66,188*0,015+0,178*0,07			1,933300		
RAZEM:			1,933300	m3	1,933
1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km			
Obliczenie:					
1,933			1,933000		
RAZEM:			1,933000	m3	1,933
1.7	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5`t		t	0,500
1.8	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1`km odległości ponad 1`km, samochód do 5`t			
Obliczenie:					
0,500			0,500000		
RAZEM:			0,500000	t	0,500
2	Element	Roboty montażowe			
2.1	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki, ściany			
Obliczenie:					
66,188			66,188000		
RAZEM:			66,188000	m2	66,188
2.2	KNR 1901/801/3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa cementowa, powierzchnia do 1`m2/miejsce tynki silikatowe			
Obliczenie:					
66,188			66,188000		
RAZEM:			66,188000	m2	66,188
2.3	Kalkulacja własna	Montaż elementów stalowych zgodnie z projektem		kpl	1,000
2.4	KNNR 2/1605/1	Ogrodzenia drewniane, sztachety z listew w rozstawie co 10`cm			
Obliczenie:					
92,802			92,802000		
RAZEM:			92,802000	m2	92,802

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
2.5	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm			
	Obliczenie:				
		0,29*0,485*26		3,656900	
		RAZEM:		3,656900	
			m2	3,657	
2.6	KNR 202/921/1	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm, ścian - płytka nakrywy			
	Obliczenie:				
		3,657*1,2		4,388400	
		RAZEM:		4,388400	
			m2	4,388	
2.7	KNR 223/404/3	P.A. Brama na pilota z siłownikiem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,000	
3	Element	Rewitalizacja terenów zielonych			
3.1	KNR 221/217/3	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt niezadarniony R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
	Obliczenie:				
		550*0,25		137,500000	
		RAZEM:		137,500000	
			m3	137,500	
3.2	KNR 201/233/2	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55 kW (75 KM), grunt kategorii III	m2	550,000	
3.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	550,000	
3.4	KNR 221/218/3	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
	Obliczenie:				
		137,500		137,500000	
		RAZEM:		137,500000	
			m3	137,500	
3.5	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	550,000	