

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
REMONT WOLNOSTANU			
1 Wymiana stolarki drzwiowej			
1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 łazienka, pokój, kuchnia 3	= 3,000000 Ogółem: 3	3	szt
1.2 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2 łazienka (0,80*2,00)*1	= 1,600000 Ogółem: 1,60	1,60	m2
1.3 KNR 202/1017/3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1,6·m2, szyba do 0,2·m2 demontaż i montaż łazienka 0,80*2,00	= 1,600000 Ogółem: 1,60	1,60	m2
1.4 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm pokoje, kuchnia (2,00+0,80+2,00)*2 łazienka ((2,00+0,80+2,00)*2)*1	= 9,600000 = 9,600000 Ogółem: 19,20	19,20	m
1.5 KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1	szt
1.6 KNR 401/919/24 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: wymiana wkładek 2	= 2,000000 Ogółem: 2	2	szt
1.7 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami łazienka, 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1	szt
1.8 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe wejściowe, 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1	szt
1.9 KNR 401/919/28 Wymiana zamka do skrzynki pocztowej 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1	szt
2 Wymiana stolarki okiennej			
2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 okno 3-skrzydłowe balkonowe w pokoju 2,40*2,30*1	= 5,520000 Ogółem: 5,52	5,52	m2
2.2 KNR 19/1023/11 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach okno 3-skrzydłowe balkonowe w pokoju 2,40*2,30	= 5,520000 Ogółem: 5,52	5,52	m2
2.3 Nawiewniki pokój kuchnia 2	= 2,000000 Ogółem: 2	2	szt
2.4 KNR 401/909/2 Dopasowanie skrzydeł okiennych, ościeżnicowe, półskrzynkowe i skrzynkowe, 0,5-2,5·m2 kuchnia 1	= 1,000000 Ogółem: 1	1	szt
3 Roboty malarskie			
3.1 KNR 401/1202/7 skasowanie wykwitów (zacieki) 2	= 2,000000 Ogółem: 2,00	2,00	m2
3.2 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2·m2, 2-krotnie kuchnia 2	= 2,000000 Ogółem: 2,000	2,000	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
3.3 KNR 401/1205/1 analogia Zerwanie boazerii i paneli ze ścian przedpokój $(2,33+1,10+0,90)*2*2,00-(0,80*2)*5$ = 9,320000 wiatrołap $(1,07+1,27)*2*2,00-(0,80*2)*2$ = 6,160000 pokój w wejściu $0,70*2,00*2+3,50*2,60$ = 11,900000 Ogółem: 27,38			27,38		m2
3.4 KNR 401/1205/1 analogia Zerwanie kasetonów sufitowych oraz sufitów z boazerii przedpokój 3,80 = 3,800000 wiatrołap 1,36/2 = 0,680000 kuchnia 4,58 = 4,580000 pokój 15,44 = 15,440000 Ogółem: 24,50			24,50		m2
3.5 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach pokój 1 15,44 = 15,440000 kuchnia 4,58 = 4,580000 łazienka 2,66 = 2,660000 przedpokój 3,80 = 3,800000 wiatrołap 1,36 = 1,360000 Ogółem: 27,84			27,84		m2
3.6 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach pokój 1 $(4,60+3,60)*2*2,60-(0,80*2,00)*1$ = 41,040000 kuchnia $(1,98+2,42)*2*2,60-(0,80*2,00)*1$ = 21,280000 łazienka $(1,50+1,77)*2*2,60-0,70*2,00$ = 15,604000 przedpokój $(2,33+1,10+0,92+0,60)*2*2,60-(0,80*2,00)*4$ = 19,340000 wiatrołap $(1,07+1,27)*2*2,60-(0,80*2,00)*2$ = 8,968000 Ogółem: 106,23			106,23		m2
3.7 NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym 27,84 = 27,840000 Ogółem: 27,84			27,84		m2
3.8 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym 106,23 = 106,230000 Ogółem: 106,23			106,23		m2
3.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 27,84 = 27,840000 Ogółem: 27,84			27,84		m2
3.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 106,23 = 106,230000 Ogółem: 106,23			106,23		m2
3.11 KNR 401/1209/10 (1) analogia Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2 ościeżnice, drzwi ościeżnice drzwi łazienkowe $(0,80*2,00)*0,50*1$ = 0,800000 Ogółem: 0,80			0,80		m2
3.12 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne $(0,60*0,20)*2*(6+6+18)$ = 7,200000 Ogółem: 7,20			7,20		m2
3.13 KNR 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 1-krotne 5 = 5,000000 Ogółem: 5,00			5,00		m
4 Roboty murarskie					
4.1 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek z płyt pilśniowych przedpokój, kuchnia kuchnia $0,80*1,90$ = 1,520000 przedpokój $(1,20+1,55)*2*2,60-0,80*2,00$ = 12,700000 Ogółem: 14,22			14,22		m2
4.2 KNR 401/426/3 analogia Rozebranie szafek w przedpokoju i na balkonie szafa zabudowanych w przedpokoju $(0,70*0,60)*3+(0,80+1,55)*0,80+0,80*0,60+0,90*0,60$ = 4,160000 szafy balkon $(1,05+0,80)*2,60+1,10*0,45+1,10*0,30*2$ = 5,965000 Ogółem: 10,13			10,13		m2
4.3 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego kuchnia $0,80*1,90*0,12$ = 0,182400 Ogółem: 0,18			0,18		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
4.4 KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm przedpokój łazienka	$((0,60+0,92+1,77)*2,60-(0,80*2,00))*0,12$ = 0,834480 Ogółem: 0,83	0,83		m2
4.5 KNR 202/120/9	Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 2,60*0,30*4	= 3,120000 Ogółem: 3,12	3,12		m2
4.6 KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych nad rzwiami do łazienki 1,20	= 1,200000 Ogółem: 1,20	1,20		m
4.7 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	= 2,000000 Ogółem: 2	2		szt
4.8 KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne łazienka kratka wentylacyjna 1 kuchni kratka wentylacyjna 1	= 1,000000 = 1,000000 Ogółem: 2	2		szt
4.9 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych łazienka	$(1,30+1,77+1,30)*2,30$ = 10,051000 Ogółem: 10,05	10,05		m2
4.10 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 2+10,05	= 12,050000 Ogółem: 12,05	12,05		m2
4.11 KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 kuchnia otwór, przedpokój i łazienka ściany	12,05 $(0,80*1,90)*2+((1,77+0,60+0,92)*2,60)*2$ = 12,050000 = 20,148000 Ogółem: 32,20	32,20		m2
4.12 KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 2	= 2,000000 Ogółem: 2,00	2,00		m2
4.13 KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 2	= 2,000000 Ogółem: 2,00	2,00		m2
4.14 KNRW 202/603/1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie 11,48	= 11,480000 Ogółem: 11,48	11,48		m2
4.15 KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża łazienka	$(1,77+1,50)*2*2,00-(0,80*2,00)*1$ = 11,480000 Ogółem: 11,48	11,48		m2
4.16 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana płytki ściennie kl.ścieralności min.I kolor jasny szary RAL 7035 lub biały RAL 9010 11,48	= 11,480000 Ogółem: 11,48	11,48		m2
5 Roboty posadzkowe					
5.1 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów i parkiet pokój, kuchnia	15,44+4,58 = 20,020000 Ogółem: 20,02	20,02		m2
5.2 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej płytki ceramiczne przedpokój, wiatrołap, łazienka	3,8+1,36+2,66 = 7,820000 Ogółem: 7,82	7,82		m2
5.3 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej łazienka i przedpokój część podwyższona	$0,60*1,10+0,50*0,90+1,30*1,77$ = 3,411000 Ogółem: 3,41	3,41		m2
5.4 KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach całe mieszkanie	27,84 = 27,840000 Ogółem: 27,84	27,84		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
5.5 NNRNKB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa samopoziomująca całe mieszkanie	27,84	= 27,840000 Ogółem: 27,84	27,84		m2
5.6 NNRNKB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa samopoziomująca	27,84	= 27,840000 Ogółem: 27,84	27,84	10	m2
5.7 NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	27,84	= 27,840000 Ogółem: 27,84	27,84		m2
5.8 KNR 202/1115/3 Warstwy wygładzające grubość 1-3·mm	27,84-2,66	= 25,180000 Ogółem: 25,18	25,18		m2
5.9 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe Winigam	25,18	= 25,180000 Ogółem: 25,18	25,18		m2
5.10 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCV	28	= 28,000000 Ogółem: 28	28		m
5.11 KNRW 202/606/1 analogia Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie łazienka	2,66	= 2,660000 Ogółem: 2,66	2,66		m2
5.12 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2,66	= 2,660000 Ogółem: 2,66	2,66		m2
5.13 KNR 202/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda kombinowana płytki ceramiczne kl. ścieralności min.III twardość 6-8 kolor jasny szary RAL 7035	2,66	= 2,660000 Ogółem: 2,66	2,66		m2
5.14 NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym część posadzki balkonu	1,05*0,80	= 0,840000 Ogółem: 0,84	0,84		m2
5.15 KNR 712/213/1 (1) analogia Odmalowanie posadzki części balkonu	0,84	= 0,840000 Ogółem: 0,840	0,840		m2
6 Wymiana urządzeń					
6.1 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego	1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		kpl
6.2 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy	1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
6.3 KNRW 215/218/3 Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm			1		szt
6.4 KNR 402/235/7 Demontaż brodzika z kabiną prysznicową	1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		kpl
6.5 KNR 35/123/2 (2) Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kabina kwadratowa, szyby z płyty polistyrenowej, brodzik z blachy stalowej			1		kpl
6.6 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		kpl
6.7 KNR 215/221/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym z szafką pod umywalkom z płyty wodoodpornej biała	1	= 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
6.8 KNR 402/224/1 Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej			1		szt
6.9 KNR 402/224/3 Wymiana sedesu z tworzywa			1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
6.10 KNR 402/225/1 (2) Wymiana płuczki ustępowej, z zaworem pływakowym	1		kpl
6.11 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej			
2	= 2,000000		
Ogółem:	2		szt
6.12 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15-mm			
2	= 2,000000		
Ogółem:	2		szt
6.13 KNR 215/115/4 Bateria prysznicowa , Dn 15-mm	1		szt
6.14 Kalkulacja własna Zakup i montaż czujnika gazu			
1	= 1,000000		
Ogółem:	1		szt
6.15 KNR 402/140/3 Wymiana podgrzewacza wody (bojlera), na wspornikach nowych, pojemność do 200-dm3 (bojler płaski)	1		szt
6.16 KNR 402/311/3 analogia Wymiana kuchni elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem			
1	= 1,000000		
Ogółem:	1		kpl
7 Roboty wodno-kanalizacyjne			
7.1 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły			
4	= 4,000000		
Ogółem:	4,0		m
7.2 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100-mm			
1	= 1,000000		
Ogółem:	1		szt
7.3 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 50-80-mm			
2	= 2,000000		
Ogółem:	2		szt
7.4 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50-mm			
3	= 3,000000		
Ogółem:	3		m
7.5 KNR 402/215/1 Wymiana dołącznika (tropera), Fi 100-mm			
2	= 2,000000		
Ogółem:	2		szt
7.6 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm			
3	= 3,000000		
Ogółem:	3		m
7.7 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm			
3	= 3,000000		
Ogółem:	3		szt
7.8 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm muszla (rura karbowana)			
1	= 1,000000		
Ogółem:	1		szt
7.9 KNRW 402/211/3 Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wymiana, Fi 110-mm			
1	= 1,000000		
Ogółem:	1		szt
7.10 KNRW 402/211/1 Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wymiana, Fi 50-mm			
3	= 3,000000		
Ogółem:	3		szt
7.11 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20-mm			
8	= 8,000000		
Ogółem:	8		m
7.12 KNRW 215/111/1 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm gałązki			
8	= 8,000000		
Ogółem:	8		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
7.13 KNRW 215/116/1 (1) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm 11 = 11,000000 Ogółem: 11	11		szt
7.14 KNR 215/107/7 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15-mm 3	3		szt
7.15 KNR 401/326/1 (1) Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły 4 = 4,000000 Ogółem: 4	4		m
7.16 Kalkulacja własna Wykonanie wentylacji w mieszkaniu zgodnie z zaleceniem kominiarza 1 = 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
7.17 Kalkulacja własna kalkulacja indywidualna: dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominiarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych - spaliny i wentylacyjnych i prawidłowości zamontowania przepływowego gazowego podgrzewacza wody użytkowej 1 = 1,000000 Ogółem: 1	1		szt
8 Roboty gazowe			
8.1 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych, Fi-25-32-mm 6 = 6,000000 Ogółem: 6	6		m
8.2 KNR INSTAL 215/204/5 Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnęce, Fi-28-mm rura miedziana 1	1		kpl
8.3 KNR INSTAL 215/203/2 Podejścia, do kuchni gazowej, Fi-18-mm rura miedziana 1	1		szt
8.4 KNRW 215/305/4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi-18-mm 6 = 6,000000 Ogółem: 6	6		m
8.5 KNRW 215/313/1 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi-15-mm 1	1		szt
8.6 KNR INSTAL 215/205/1 Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie (dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbornikami), w budynkach mieszkalnych 1	1		mieszk
9 Roboty centralnego ogrzewania			
9.1 KNRW 402/520/11 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2-m 6 = 6,000000 Ogółem: 6,000	6,000		szt
9.2 KNRW 402/517/3 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, konwektor, złącza spawane, Dn-15-mm 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		kpl
9.3 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900-mm, długość do 1600-mm POKÓJ 1	1		szt
9.4 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900-mm, długość do 1600-mm KUCHNI 1	1		szt
9.5 KNRW 402/509/1 (1) Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi-15-mm, zawór grzejnikowy termostatyczny 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		szt
9.6 KNRW 402/509/1 (2) Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi-15-mm, zawór powrotny 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		szt
9.7 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		układ
9.8 KNR 215/404/1 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych 2 = 2,000000 Ogółem: 2	2		szt
10 Wywiezienie gruzu			
10.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 5 = 5,000000 Ogółem: 5	5		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
10.2 KNR 401/108/12				
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km				
5	= 5,000000			
Ogółem:	5	5	10,00	m3
10.3 Kalkulacja indywidualna				
Utylizacja gruzu				
5	= 5,000000			
Ogółem:	5	5		t

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Alun techniczny glinowo-potasowy	kg	0,2
2.	Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna chromowana, standardowa M1306, o średnicy 15 mm	szt	2
3.	Bateria wannowa ścienna, mosiężna chromowana, standardowa M1325, z natryskiem ręcznym	szt	1
4.	Bednarka stalowa walcowana na gorąco	kg	3,744
5.	Benzyna do lakierów	dm3	0,6142
6.	Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24 cm	szt	6,21
7.	Brodzik natryskowy z balchy stalowej, emaliowany, kwadratowy	szt	1
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	16
9.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem	t	0,18198
10.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	4,791
11.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,02088
12.	Dołącznik żeliwny kanalizacyjny Fi 100	szt	2
13.	Dwuzłączka przejściowa z brązu	szt	1
14.	Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - biała	dm3	0,11256
15.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	38,6781
16.	Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm3	1,3872
17.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania biała	dm3	1,2456
18.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania Ftalonal - biała	dm3	0,0648
19.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała	dm3	0,075
20.	Gips budowlany szpachlowy	kg	197,8548
21.	Gruz	m3	5
22.	Grzejnik konwektorowy PURMO C 22 600/ 600 mm	szt	1
23.	Grzejnik konwektorowy PURMO C 22 600/1400 mm	szt	1
24.	Haki do rur Fi 15 mm	szt	3
25.	Kabiny natryskowe, narożne, kwadratowe z szybami z płyt polistyrenowych	kpl	1
26.	Klamka z rozetą	kpl	1
27.	Klej winylowy "Polacet"	kg	20,144
28.	Kołki kotwiące	szt	1,5
29.	Konstrukcja stalowa pod podgrzewacz wody (bojler)	szt	2
30.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	24,288
31.	Kratka wentylacyjna z PVC 14x14 cm, bez żaluzji	szt	2
32.	Kształtki miedziane Fi 18 mm	szt	5,4
33.	Kształtki PP Fi 20 mm	szt	8,96
34.	Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi 20 mm	szt	11
35.	Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi 20 mm	szt	33
36.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	11,52
37.	Kuchenka elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem	szt	1
38.	Listwy przypodłogowe / przyściennie z PVC	m	29,96
39.	Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi 25 mm	szt	2
40.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm	szt	6,18
41.	Masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie)	kg	2,66
42.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,276
43.	Miski ustępowe siedzeniowe porcelanowe	szt	1
44.	Nadproża prefabrykowane	m	1,224
45.	nawiewnik	szt	2
46.	Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	5,52
47.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	1,6
48.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	1
49.	Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach	arkusz	4,032
50.	Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40	arkusz	1,392
51.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	2,518
52.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	1,86
53.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	1,67667
54.	Piasek do zapraw	m3	0,03674
55.	Pluczka ustępowa z tworzywa sztucznego nisko zawieszona	szt	1
56.	Płytki z betonu komórkowego M500-700, 49x24x12 cm	szt	6,806
57.	Płytki ceramiczne 20x20 cm	m2	14,4228
58.	Podgrzewacz elektryczny wody (bojler) , poj. 60 l	kpl	1
59.	Preparat gruntujący	dm3	29,217
60.	Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoża	dm3	6,0228
61.	Przylączka elastyczne do armatury	szt	3
62.	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych (op. 10L)	dm3	0,009
63.	Rozeta	szt	1
64.	rura karbowana	szt	1
65.	Rura miedziana 18/1,0 mm	m	6,24
66.	Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi 32mm	m	8,8
67.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm	m	1,05
68.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	m	3,21
69.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50 mm	m	2,508
70.	Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna	m	0,24

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
71.	Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn·15)	m	2,1
72.	Rury PVC przepustowe 50·mm	m	0,459
73.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych standardowy	szt	1
74.	Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,34
75.	Skrzydło płytowe, płycinowe, wewnętrzne, oszklone, D6	szt	1
76.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	8,484
77.	Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do posadzek) (op. 25·kg)	kg	680,688
78.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29"	kg	18,2712
79.	Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego, M1516, o średnicy 32 mm	szt	1
80.	Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm	szt	1
81.	szafka umywalkowa	szt	1
82.	Sznur konopny smołowany	kg	0,8
83.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała	dm3	0,06
84.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	0,286
85.	Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 110x110·mm	szt	1
86.	Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 50x50·mm	szt	3
87.	Uchwyt do grzejnika c.o.	szt	4
88.	Uchwyty do rur Fi·50·mm	szt	3
89.	Uchwyty do rur PVC 110·mm	szt	3
90.	Uchwyty do rur PVC 20·mm	szt	22,44
91.	Uchwyty do rur PVC 50·mm	szt	9
92.	Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt	5,44
93.	Umywalki porcelanowe	szt	1
94.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	4
95.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50·mm	szt	16,2
96.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,47196
97.	Wapno hydrauliczne	t	0,004
98.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	9,788
99.	wkładka do zamka	szt	2
100.	Woda	m3	0,00774
101.	Woda z rurociągów	m3	0,0192
102.	Wsporniki do umywalek prętowe	szt	1
103.	Wykładzina podłogowa PVC Rekord 31 o grubości 1,6 mm	m2	27,4462
104.	zakup i montaż czujnika czadu	szt	1
105.	zalecenie kominarskie	szt	1
106.	Zamek skrzynkowy	kpl	1
107.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,0083
108.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	140,693
109.	zaprawa wygładzająca pod wykładziny	kg	50,1082
110.	Zawory pływakowe mosiężne	szt	1
111.	Zawór grzejnikowy powrotny 15mm	szt	2
112.	Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty, z głowicą, szeregu F, o średnicy 15 mm	szt	2
113.	Zawór kulowy mosiężny do gazu o średnicy 15 mm	szt	1
114.	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy, gatunek I	szt	1
115.	Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi·15mm	szt	2
116.	Złączka miedziana kielichowa	szt	5
117.	Złączka przejściowa z brązu	szt	6
118.	Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·110·mm	szt	1
119.	Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·50·mm	szt	3