

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Plac Świętej Anny 1-1c			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 1 m2 - demontaż okna	szt.		
d.1	0354-03		szt.	1,014	
	analogia	0,97*0,2+2,05*0,2*2		RAZEM	1,014
3	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05		m	1,300	
		1,30		RAZEM	1,300
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
d.1	1023-06		m2	0,700	
		0,7*1		RAZEM	0,700
5	KNR 4-01	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
d.1	0320-03		m2	2,205	
		1,05*2,10		RAZEM	2,205
6	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
d.1	1040-01		m2	2,000	
		1*2		RAZEM	2,000
7	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg - progi	szt.		
d.1	0411-08		szt.	2,000	
		1*2		RAZEM	2,000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1	0728-02		m2	1,540	
		0,05*0,2*2+2,10*0,2*2+0,7*0,2*2+1*0,2*2		RAZEM	1,540
2		Demontaż klimatyzatora			
9	KNR-W 2-15	Demontaż elementów klimatyzatorów jednostek zewnętrznych wraz z osprzętem i orurowaniem	szt.		
d.2	0432-02		szt.	1,014	
	analogia	0,97*0,2+2,05*0,2*2		RAZEM	1,014
10	KNR 7-24	Montaż jednostki klimatyzacji zewnętrznej na podstawie	szt.		
d.2	0153-01		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
11	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm	kg		
d.2	0235-01		kg	0,420	
	analogia	3*0,14		RAZEM	0,420
12	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm	kg		
d.2	0235-01		kg	0,420	
	analogia	3*0,14		RAZEM	0,420
13	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji + wykonanie próżni 24H	pkt. pob.		
d.2	0633-01	Krotność = 2	pkt. pob.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
14	KNR 7-24	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynników chłodniczych - wydajność 0.5 tys.kcal/h	kpl.		
d.2	0515-01	Napełnienie i opróżnienie instalacji	kpl.	1,000	
	analogia	Krotność = 2		RAZEM	1,000
		1			