

PRZEDMIAR ROBÓT***Remont pomieszczeń ambulatorium w Oddziale Zewnętrznym w Malborku Zakładu Karnego w Sztumie******Inwestor: Zakład Karny w Sztumie- Oddział Zewnętrzny w Malborku***

Lp.	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem
1.	Demontaż dwóch świetlików sufitowych z dachem dwuspadowym pokrytym poliwęglanem komorowym: - świetlik o wymiarach 250 x360 cm i wysokości 170 cm w najwyższym punkcie, - świetlik o wymiarach 320 x 360 cm i wysokości 170 cm w najwyższym punkcie,	2 kpl.	2 kpl.
2.	wyburzenie ścian wraz z wyniesieniem gruzu	100m ²	100m ²
3.	demontaż sufitu kasetonowego	90m ²	90m ²
4.	zdjęcie starej okładziny podłogowej	90m ²	90m ²
5.	usunięcie drzwi i ościeżnic (w tym jedna krata)	10 szt.	10 szt.
6.	wyburzenie posadzki betonowej	90m ²	90m ²
7.	usunięcie z posadzki warstwy styropianu	90m ²	90m ²
8.	skucie chudego betonu	90m ²	90m ²
9.	demontaż grzejników	9 szt.	9 szt.
10.	skucie glazury i terakoty	100m ²	100m ²
11	demontaż umywalek	7 szt.	7 szt.
12.	demontaż toalet	2 szt.	2 szt.
13.	usunięcie piasku/ zasyпки pod chudym betonem (ręczne wykopy)	10 m ³	10 m ³
14.	ułożenie piasku wraz z zagęszczeniem mechanicznym	10 m ³	10 m ³
15.	wylanie chudego betonu grubość 10 cm	9 m ³	9 m ³

16.	wykonanie hydroizolacji – 2x folia PCV	90m ²	90m ²
17.	ułożenie termoizolacji – styropian EPS 100 - grubość 10 cm	90m ²	90m ²
18.	wykonanie posadzki betonowej- grubość 5 cm	90m ²	90m ²
19.	rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej	-	-
20.	rozprowadzenie instalacji CO	-	-
21.	położenie glazury i terakoty (w miejscach dotychczasowych tj. 2x WC, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny, opaski przy umywalkach oraz w całości w pomieszczeniu na odpady)	135 m ²	135 m ²
22.	murowanie ścian działowych w betonu komórkowego - grubość 12 cm	97m ²	97m ²
23.	dostarczenie i montaż nadproży	10 szt.	10 szt.
24.	tynkowanie ścian	200 m ²	200 m ²
25.	wykonanie gładzi gipsowych	200 m ²	200 m ²
26.	dwukrotne malowanie ścian	200 m ²	200 m ²
27.	montaż instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym do postępowania rysunkiem poglądowym	-	-
28.	montaż rozdzielni IT i instalacji teletechnicznej	-	-
29.	wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji	-	-
30.	dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych – komplet wraz z ościeżnicą	9 szt.	9 szt.
31.	dostarczenie i montaż sufitu systemowego	90 m ²	90 m ²
32.	położenie okładziny typu tarkett na posadzkach	100 m ²	100 m ²
33.	dostarczenie i montaż gniazd i włączników	40 szt.	40 szt.
34.	dostarczenie i montaż lamp sufitowych	20 szt.	20 szt.
35.	dostarczenie i montaż grzejników wraz z zaworami	9 szt.	9 szt.
36.	dostarczenie i montaż kompletnych toalet – miska ze stelażem	2 szt.	2 szt.
37.	wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	60 m ³	60 m ³
38.	demontaż/ montaż urządzeń/ zlewu/ oraz mebli (zabudowa meblowa z wyposażeniem)	1 kpl.	1 kpl.
39.	dostarczenie i montaż kabiny prysznicowej wraz z deszczownicą	1 kpl.	1 kpl.
40.	dostarczenie i montaż umywalek	7 szt.	7 szt.

41.	dostarczenie i montaż wentylatorów sufitowych z funkcją wyłączania czasowego i higrometrem w pomieszczeniach toalet i pomieszczeniu na odpady	3 szt.	3 szt.
42.	demontaż/ montaż/ malowanie krat okiennych	1 kpl.	1 kpl.
43.	gruntowanie podłoża	400 m ²	400 m ²
44.	demontaż/ ponowny montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych	1 kpl.	1 kpl.
45.	dostarczenie i montaż baterii umywalkowych	7 szt.	7 szt.
46.	dostarczenie i montaż syfonów butelkowych chromowanych	7 szt.	7 szt.
47.	dostarczenie i montaż zaworów do umywalek i WC	18 szt.	18 szt.
48.	dostarczenie i montaż lustra	2 szt.	2 szt.
49.	wylanie stropu w miejscu usuniętych świetlików dachowych oraz wykonanie termo/ hydroizolacji	20 m ²	20 m ²