

Przedmiar robót

Obiekt	TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK D
Rodzaj robót	Roboty termomodernizacyjne i remontowe
Kod CPV	CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne CPV- 45262100-2- Rusztowania CPV-45111100-9 Roboty rozbiórkowe CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne
Lokalizacja	ul. Stefana Żeromskiego 25A, 76-150 Darłowo, dz. nr. 232/2 AM-11,Darłowo obręb 10, gmina Darłowo
Zamawiający	Powiat Sławieński ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
Inwestor	Powiat Sławieński ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
Biuro kosztorysowe	Nadzory Budowlane mgr inż. Bartłomiej Kruk, ul. Sportowa 65, 76-150 Darłowo

Sporządził mgr inż. Bartłomiej Kruk

Darłowo, lipiec 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK D

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNR-W 2-02r03 1604/01		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach		
			przyziemie (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5	m2	230,965
			poziom +1 (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5	m2	233,94
			poziom +2 (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5	m2	239,925
			razem	m2	704,83
2	KNR-W 2-02r03 1604/05		Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 4m dla robót wykonywanych na ścianach	m2	704,83
3	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			przyziemie (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5	m2	230,965
			poziom +1 (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5	m2	233,94
			poziom +2 (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5	m2	239,925
			razem	m2	704,83
4	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - Uwaga! Przyjęto 25% powierzchni ścian do docieplenia		
			przyziemie (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5*0,25	m2	57,741
			poziom +1 (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5*0,25	m2	58,485
			poziom +2 (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5*0,25	m2	59,981
			razem	m2	176,207
5	KNR 4-01 0711/02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	176,207
6	KNR 4-01 0354/12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko		
			przyziemie 2,17*3+1,2*2+1,25*2	m	11,41
			poziom +1 1,25*10+1,2*3	m	16,1
			poziom +2 1,25*11+1,2*4	m	18,55
			razem	m	46,06
7	KNR 4-01 0106/05		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic - analogia usunięcie polepy ze stropu		
			240*0,25	m3	60
			razem	m3	60
8	KNR 4-04 1101/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	60
9	KNR 4-04 1101/04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	60
10	Kalkulacja indywidualna		Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	kpl	1
2 Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od wewnątrz					
2.1 Roboty ociepleniowe ścian od wewnątrz					
11	KNR 0-23 2611/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją FAST GRUNT G		
			przyziemie (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5	m2	230,965
			otwory -(2,17*2,3*3+1,2*2,3*2+1,25*2,3*2)	m2	-26,243
			poziom +1 (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5	m2	233,94
			poziom -(1,25*2,3*10+1,2*2,3*3)	m2	-37,03
			poziom +2 (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5	m2	239,925
			otwory -(1,25*2,3*11+1,2*2,3*4)	m2	-42,665
			razem	m2	598,892
12	KNR 0-23 2613/01		Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - analogia płyty COMFORTROCK ID gr. 20 cm	m2	598,892
13	KNR 0-23 2613/06		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER	m2	598,892
14	KNR-W 2-02r03 2011/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	598,892
15	KNR-W 2-02r03 1510/07		Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa	m2	598,892
16	KNR 0-23 2613/02		Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ościeżach		
			przyziemie		
			otwory (2,17*2,3*3+1,2*2,3*2+1,25*2,3*2)*0,6	m2	15,746
			poziom +1		
			otwory (1,25*2,3*10+1,2*2,3*3)*0,6	m2	22,218
			poziom +2		

Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK D

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			otwory (1,25*2,3*11+1,2*2,3*4)*0,6	m2	25,599
			razem	m2	63,563
17	KNR 0-23 2613/07		Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER - analogia płyty COMFORTROCK ID gr. 5 cm	m2	63,563
18	KNR-W 2-02r03 2011/05		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	63,563
19	KNR-W 2-02r03 1510/07		Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa	m2	63,563
20	KNR-W 2-02r03 2104/03		Parapety, półki i ludy okładzinowe z elementów z wapieni miękkich o grubości do 6cm i szerokości 50cm - analogia parapety z konglomeratu	m	46,06
21	KNR-W 4-01 1215/07		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	720
			2.2 Roboty ociepleniowe sufitu ostatniej kondygnacji		
22	Kalkulacja indywidualna		Zdjęcie i odtworzenie detali architektonicznych poszczególnych pomieszczeń	kpl	1
23	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	143,09
			12,71+13,8+13,8+12,56+16,73+20,1+10,23+20,19+22,97	m2	143,09
			razem	m2	143,09
24	KNR 0-23 2611/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	143,09
25	KNR 0-23 2613/02		Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ościeżach - analogia montaż wełny do sufitu płyty COMFORTROCK ID gr. 20 cm R=2	m2	143,09
26	KNR 0-23 2613/06		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER	m2	143,09
27	KNR-W 2-02r03 2011/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	143,09
28	KNR-W 2-02r03 1510/07		Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa	m2	143,09
29	Kalkulacja indywidualna		Odtworzenie sztukaterii	kpl	1
			2.3 Roboty ociepleniowe poddasza		
30	KNR-W 2-02r03 0612/03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - ocieplenie powierzchni pomiędzy belkami stropowymi poziomymi- wełna mineralna 15 cm	m2	240
			240	m2	240
			razem	m2	240
31	KNR-W 2-02r03 2005/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud połączonymi	m2	143,09
32	KNR-W 2-02r03 2005/04		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych	m2	143,09
33	KNR 0-21 4007/03		Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyta OSB 22mm	m2	240

Spis działów przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK D

Nr	Opis
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2	Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od wewnątrz
2.1	Roboty ociepleniowe ścian od wewnątrz
2.2	Roboty ociepleniowe sufitu ostatniej kondygnacji
2.3	Roboty ociepleniowe poddasza