

EE2 Sp.z o.o.

ul Komuny Paryskiej 59/1b,50-452 Wrocław

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Stefana Żeromskiego 25A, 76-150 Darłowo, dz. nr. 232/2; AM-11,Darłowo obręb 10, gmina Darłowo
INWESTOR : Powiat Sławieński
ADRES INWESTORA : ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Ewiak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45410000-4 Roboty tynkowe
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalisty
cze
CPV 45261320-3 Wykonywanie robót dachowych i blacharskich
CPV 452231007 Montaż konstrukcji metalowych
CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa

1.Przed zamówieniem materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrza należy sprawdzić wymiary na budowie .

2.Roboty prowadzone będą w obiekcie użytkowanym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM MIĘDZY BUD.C a BUD.D			
1.1	45262100-2	Roboty przygotowawcze- rusztowania			
1		Wygradzenie terenu taśmą,oznakowanie	kpl.		
d.1.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m ²		
d.1.1	1604-01/02		m ²	5.880	
		3.92*1.50		RAZEM	5.880
3		czas pracy rusztowań,,szacunkowo. Czas pracy rusztowań wg indywidualnej wyceny oferenta	m-g		
d.1.1	analiza indywidualna		m-g	12.000	
		obliczenia pomocnicze <(33)*0.75/2/1.4> 12		RAZEM	12.000
4	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 12m	m ²		
d.1.1	1613-02		m ²	5.880	
		poz.2		RAZEM	5.880
5	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.1	202 1622a-01		m ²	5.880	
		poz.2		RAZEM	5.880
1.2		Roboty dociepleniowe			
1.2.1		Przygotowanie podłoża ściennego budynku			
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.2	2608-01		m ²	9.904	
.1		3.93*2.52		RAZEM	9.904
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
d.1.2	2608-02		m ²	9.904	
.1		poz.6		RAZEM	9.904
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.2	2608-03		m ²	9.904	
.1	analogia	poz.6		RAZEM	9.904
1.2.2		Wykonanie izolacji cieplnej			
9	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm ,o lambda =0,04 W/mK na ścianach	m ²		
d.1.2	0101-04		m ²	9.904	
.2		poz.6 <łącznik nad podjazdem>		RAZEM	9.904
10	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²		
d.1.2	0704-02		m ²	9.904	
.2		poz.6		RAZEM	9.904
11	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1.2	0702-01		m	12.900	
.2		2*(3.93+2.52)		RAZEM	12.900
12	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1.2	0101-06		m ²	9.904	
.2		sufit poz.9		RAZEM	9.904
13	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy,struktura baranek 1,5mm -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1.2	0504-03		m ²	9.904	
.2		poz.12		RAZEM	9.904
1.3		Roboty porządkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia + kal.wł.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację- kontenery 2m3 , szacunkowo przyjęto 1 szt <gruz budowlany > 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500