

Załącznik nr 4.1.

Bardowskiego 34 i 34a - uzupełnienie tynków_ brama i klatka schodowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT TYNKÓW W BRAMIE PRZECHODNIEJ: BARDOWSKIEGO 34			
1	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m ²		
d.1	1504-02	2*5.5*3.5	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
2	KNR 4-01	Odspojenie luźnych fragmentów tynku i wzdym na tynkach - ściany bramy	m ²		
d.1	0701-05	2*0.7*3.4	m ²	4.76	
	analogia			RAZEM	4.76
3	KNR AT-40	Lokalne uzupełnienie ubytków w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0105-04	1.2	m ²	1.20	
	analogia			RAZEM	1.20
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne wodą pod ciśnieniem powierzchni istniejącego tynku i zmycie (likwidacja pylenia słabej struktury istniejącego tynku oraz z mycie z glonów) ściany	m ²		
d.1	2611-01	2*5.5*3.5	m ²	38.50	
	kalk. własna			RAZEM	38.50
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-03	2*5.5*3.5	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
6	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - ściany bramy	m ²		
d.1	0901-01	2*5.5*3.5	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-10	2*5.5*3.5	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne wodą pod ciśnieniem powierzchni istniejącego tynku i zmycie (likwidacja pylenia słabej struktury istniejącego tynku oraz z mycie z glonów) - sufit	m ²		
d.1	2611-01	2	m ²	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-03	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - sufit	m ²		
d.1	0901-01	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-10	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	3.5	m ³	3.50	
				RAZEM	3.50
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 13	m ³	3.50	
		3.5		RAZEM	3.50
2		REMONT TYNKÓW NA KL. SCHODOWYCH: BARDOWSKIEGO 34			
14	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m ²		
d.2	1504-02	20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
15	KNR 4-01	Odspojenie luźnych fragmentów tynku i wzdym na tynkach - ściany bramy	m ²		
d.2	0701-05	20	m ²	20.00	
	analogia			RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-40 d.2 0105-04 analogia	Lokalne uzupełnienie ubytków w ścianach z cegieł	m ²		
		2.5	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
17	KNR 0-23 d.2 2611-01 kalk. własna	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne wodą pod ciśnieniem powierzchni istniejącego tynku i zmycie (likwidacja pylenia słabej struktury istniejącego tynku oraz z mycie z glonów) ściany bramy	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
18	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
19	KNR 2-02 d.2 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - ściany bramy	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
20	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
21	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.2	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
23	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 13	m ³	1.20	
		1.2			
				RAZEM	1.20
3		REMONT TYNKÓW ŚCIANY SZCZYTOWEJ W PASIE ŚCIANY KOMINOWEJ GZYSU: BARDOWSKIEGO 34 I 34A			
24	KNR 2 d.3 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m ²		
		13*6	m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
25	KNR AT-05 d.3 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
		13*6	m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
26	KNR 2 d.3 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		13*6	m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
27	KNR 4-01 d.3 0701-05 analogia	Odspojenie luźnych fragmentów tynku i wzdym na tynkach	m ²		
		13*6*0.7	m ²	54.60	
				RAZEM	54.60
28	KNR AT-40 d.3 0105-04 analogia	Lokalne uzupełnienie ubytków w ścianach z cegieł	m ²		
		8.5	m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
29	KNR 0-23 d.3 2611-01 kalk. własna	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne wodą pod ciśnieniem powierzchni istniejącego tynku i zmycie (likwidacja pylenia słabej struktury istniejącego tynku oraz z mycie z glonów)	m ²		
		13*6	m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
30	KNR 4-01 d.3 0324-07 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - spoiny poziome i pionowe między cegłami komina	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
31	KNR 4-01 d.3 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		13*6	m ²	78.00	
				RAZEM	78.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - Gzymsy ściana podłużna 26*0.2	m ²		
			m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
33 d.3	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Gzymsy ściana podłużna 26*0.2	m ²		
			m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
34 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - Gzymsy ściana podłużna 26*0.2	m ²		
			m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
35 d.3	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - gzyms	szt.		
		17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
36 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		6.5	m ³	6.50	
				RAZEM	6.50
37 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 13			
		6.5	m ³	6.50	
				RAZEM	6.50