

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont balkonów					
1		Waszyngtona 62 - balkony - góra płyty balkonowej			
1	d.1 kalk. własna	Zajęcia pasa ruchu, projekt organizacji ruchu, załatwienie pozwoleń i uzgodnień - wszystkie konieczne opłaty	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	15*2,5*2	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
2'	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4)	m-g		
d.1	r.16 z.sz.5.15				
				RAZEM	2.863
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	4*2*1.25+2*3.8*1.25	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	poz.3	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²		
d.1	01 0545-08 analogia	4*0.45*(2+1.25+1.25)+2*0.45*(3.8+1.25+1.25)	m ²	13.770	
				RAZEM	13.770
6	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
d.1	0203-12 z.sz. 2.6. 9905-01	poz.3*0.05	m ³	0.975	
				RAZEM	0.975
7	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ²	miejsc.		
d.1	0205-05	9	miejsc.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
d.1	1101-02 analogia	poz.3*0.07	m ³	1.365	
				RAZEM	1.365
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	poz.5	m ²	13.770	
				RAZEM	13.770
10	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią) z wywinięciem na ściany	m ²		
d.1	202 0618-02 analogia	poz.3*1.05	m ²	20.475	
				RAZEM	20.475
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
d.1	1106-01 1106-07	poz.3	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
12	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
d.1	1118-03 analogia	poz.3	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
13	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	2*4+3.8*2	m	15.600	
				RAZEM	15.600
14	KNR 0-40	Uszczelnienie połączenia cokolika ze ścianą masą uszczelniającą	m		
d.1	0110-01 analogia	2*4+3.8*2	m	15.600	
				RAZEM	15.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1212-07 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych $(4*1.1*(2*1.25+2)+2*1.1*(2*1.25+3.8))*0.3$	m ² m ²	 10.098	
				RAZEM	10.098
2		Płyta balkonowa - spód i boki			
16	KNR-W 4- d.2 01 0701-08 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na spodach i bokach balkonów $4*0.3*(1.25*2+2)+4*0.3*(2*1.25+3.8)+4*1.25*2+2*3.8*1.25$	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
17	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $4*0.3*(1.25*2+2)+4*0.3*(2*1.25+3.8)+4*1.25*2+2*3.8*1.25$	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
18	KNR AT-26 d.2 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków $4*0.3*(1.25*2+2)+4*0.3*(2*1.25+3.8)+4*1.25*2+2*3.8*1.25$	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
19	KNR 0-23 d.2 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej $4*1.25*2+4*2+2*3.8+2*1.25*2$	m m	 30.600	
				RAZEM	30.600
20	KNR AT-26 d.2 0203-02 analogia	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całości powierzchni - spody i boki balkonów poz.16	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
21	KNR AT-26 d.2 0102-01 analogia	Grunтовanie ręczne - spody i boki balkonów poz.16	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
22	KNR 0-23 d.2 0933-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody i boki balkonów 32.46	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
23	KNR 0-23 d.2 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - spody i boki balkonów 32.46	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
24	KNR 0-23 d.2 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - boki i spody balkonów 32.46	m ² m ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
25	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000