

INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane.
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR: 265/44 I 265/50, UL. KOŚCIUSZKI 6B/1, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
INWESTOR : Gmina Kuźnia Raciborska
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Zbigniew Prucnal
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1 kalk. własna	Rozbórka istniejących schodów stalowych wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 kalk. własna	Demontaż rolet zewnętrznych wraz z utylizacją	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-31 d.1 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o gr 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		4,44	m ²	4,440	
				RAZEM	4,440
5	KNR 2-31 d.1 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		4,44	m ²	4,440	
				RAZEM	4,440
6	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum	m ²		
		52,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
7	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		52,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
8	d.1 kalk. własna	Utylizacja linoleum i podłogi drewnianej	m ²		
		52,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
9	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1,332	m ³	1,332	
				RAZEM	1,332
10	KNR 4-01 d.1 0332-02	Wykucie nadproży	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
11	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		4,76	m ²	4,760	
				RAZEM	4,760
12	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		4,785	m ²	4,785	
				RAZEM	4,785
13	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie ścian z płyt kartonowo-gipsowych	m ²		
		3,88	m ²	3,880	
				RAZEM	3,880
14	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,9	m	2,900	
				RAZEM	2,900
15	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		83,765	m ²	83,765	
				RAZEM	83,765
16	d.1 kalk. własna	Utylizacja okien, drzwi i podokienników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		3,93	m ³	3,930	
				RAZEM	3,930
18	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		3,93	m ³	3,930	
				RAZEM	3,930
19	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		1,332	m ³	1,332	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,332
2		Roboty remontowe			
20 d.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi pełne o powierzchni do 2 m ² - drzwi zewnętrzne spełniające wymagania WT2021 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
21 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.2	KNR 2-02 1201-02	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia ponad 2 m ² - okna o wymiarach 145/165 spełniające wymogi WT2021, U = 0,9W/(m ² K) 4,785	m ² m ²	 4,785	
				RAZEM	4,785
23 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 99,07	m ² m ²	 99,070	
				RAZEM	99,070
24 d.2	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - ościeża 13,6	m m	 13,600	
				RAZEM	13,600
25 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych 15,3	m m	 15,300	
				RAZEM	15,300
26 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 92,23	m ² m ²	 92,230	
				RAZEM	92,230
27 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 20% powierzchni ściany 18,64	m ² m ²	 18,640	
				RAZEM	18,640
28 d.2	KNR 4-01 1204-05	Dwukrotne gruntowanie ścian zewnętrznych 92,23	m ² m ²	 92,230	
				RAZEM	92,230
29 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównanie powierzchni styropian gr. 2 cm. 9,22	m ² m ²	 9,220	
				RAZEM	9,220
30 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 14 cm. EPS współczynnik przewodzenia ciepła - 0,031 W/mK 92,23	m ² m ²	 92,230	
				RAZEM	92,230
31 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach - styropian gr. 2 cm. EPS współczynnik przewodzenia ciepła - 0,031 W/mK 2,775	m ² m ²	 2,775	
				RAZEM	2,775
32 d.2	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 368	szt szt	 368,000	
				RAZEM	368,000
33 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 92,23	m ² m ²	 92,230	
				RAZEM	92,230
34 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35,5	m m	 35,500	
				RAZEM	35,500
35 d.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 15,3	m m	 15,300	
				RAZEM	15,300
36 d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - zamocowanie listwy cokołowej 23,31	m m	 23,310	
				RAZEM	23,310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 92,23	m ² m ²	 92,230	 92,230
				RAZEM	92,230
38	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 92,23	m ² m ²	 92,230	 92,230
				RAZEM	92,230
39	KNR 0-23 d.2 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 1,904	m ² m ²	 1,904	 1,904
				RAZEM	1,904
40	KNR 2-02 d.2 0107-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków 'Muranów' grubości 25 cm 1,674	m ² m ²	 1,674	 1,674
				RAZEM	1,674
41	KNR 0-14 d.2 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 37,017	m ² m ²	 37,017	 37,017
				RAZEM	37,017
42	KNR 0-23 d.2 2613-01	Wypełnienie ścian działowych wełną mineralną 37,017	m ² m ²	 37,017	 37,017
				RAZEM	37,017
43	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 52,5	m ² m ²	 52,500	 52,500
				RAZEM	52,500
44	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 52,5	m ² m ²	 52,500	 52,500
				RAZEM	52,500
45	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 52,5	m ² m ²	 52,500	 52,500
				RAZEM	52,500
46	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 52,5	m ² m ²	 52,500	 52,500
				RAZEM	52,500
47	KNR 2-02 d.2 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 132,66	m ² m ²	 132,660	 132,660
				RAZEM	132,660
48	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 132,66	m ² m ²	 132,660	 132,660
				RAZEM	132,660
49	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 52,5	m ² m ²	 52,500	 52,500
				RAZEM	52,500
50	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit podwieszany 52,5	m ² m ²	 52,500	 52,500
				RAZEM	52,500
51	KNR 2-02 d.2 1017-02 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - montaż wraz z ościeżnicami - drzwi pokojowe 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
52	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
53	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod posadzki - jednokrotne gruntowanie 14,77	m ² m ²	 14,770	 14,770
				RAZEM	14,770
54	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki z płytek ceramiczne antypoślizgowe 14,77	m ² m ²	 14,770	 14,770
				RAZEM	14,770
55	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,35	m ²	26,350	
				RAZEM	26,350
56	KNR 2-02 d.2 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		26,35	m ²	26,350	
				RAZEM	26,350
57	KNR 2-02 d.2 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona	m ²		
		41,12	m ²	41,120	
				RAZEM	41,120
58	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		37,73	m ²	37,730	
				RAZEM	37,730
59	KNR 2-02 d.2 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt korkowych pod panele	m ²		
		37,73	m ²	37,730	
				RAZEM	37,730
60	NNRNKB d.2 202 1135-03	Montaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi	m ²		
		37,73	m ²	37,730	
				RAZEM	37,730
61	KNR 4-01 d.2 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Instalacje sanitarne			
62	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5,86	m	5,860	
				RAZEM	5,860
63	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR 4 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 4 d.3 0411-03	Zawory przełotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-15 d.3 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		13,46	m	13,460	
				RAZEM	13,460
67	KNR 0-34 d.3 0101-02	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		7,94	m	7,940	
				RAZEM	7,940
68	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
69	kalk. własna	Dostawa i montaż elektrycznego podgrzewacza wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	kalk. własna	Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		13,46	m	13,460	
				RAZEM	13,460
72	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		13,46	m	13,460	
				RAZEM	13,460
73	KNR-W 2-15 d.3 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
75	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	kalk. własna	Wpusty liniowe natryskowe montowane w	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78	kalk. własna	Montaż kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	kalk. własna	Montaż stelażu WC wraz z przyciskiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	kalk. własna	Dostawa i montaż pochwytów stałych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	kalk. własna	Dostawa i montaż pochwytów ruchomych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 0-14 d.3 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - zabudowa stelażu WC	m ²		
		0,312	m ²	0,312	
				RAZEM	0,312
83	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy podwieszane	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
84	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra uchylnego z rączką dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	kalk. własna	Dostawa i montaż siedziska dla niepełnosprawnych pod prysznicem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Instalacja c.o.			
86	KNR 0-31 d.4 0306-06	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP07/16 (7 obwodów, 3/4"/16)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR 0-31 d.4 0301-03	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m ²		
		52,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
88	KNR-W 2-15 d.4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Instalacje elektryczne			
89	KNR 5-08 d.5 0404-01	Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
90	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia rozdzielni elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 5-10 d.5 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDYpzo 3x1,5 mm ²	m		
		102,74	m	102,740	
				RAZEM	102,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR 5-10 d.5 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDYpzo 3x2,5 mm2 72,53	m m	 72,530	 72,530
				RAZEM	72,530
93	KNR 5-10 d.5 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDYpzo 5x2,5 mm2 10,78	m m	 10,780	 10,780
				RAZEM	10,780
94	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 31	szt szt	 31,000	 31,000
				RAZEM	31,000
95	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
96	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
97	KNNR 5 d.5 0306-04	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt szt	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
98	KNNR 5 d.5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe 18	szt szt	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
99	KNNR 5 d.5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe szczelne IP44 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
100	KNR-W 5-08 d.5 0504-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 10W - oprawa ewakuacyjna 16	kpl kpl	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
101	KNR-W 5-08 d.5 0504-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 6W - oprawa ewakuacyjna 4	kpl kpl	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
102	KNR-W 5-08 d.5 0504-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 70W 2	kpl kpl	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
103	KNR 4-03 d.5 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12	pomiar pomiar	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
6		Instalacja przyzywowa			
104	KNR 5-08 d.6 0404-01	Montaż centrali systemu przyzywowego 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
105	KNNR 5 d.6 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym YTDY 4x0,5 mm2 48,31	m m	 48,310	 48,310
				RAZEM	48,310
106	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż przycisku wezwań 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
107	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż przycisku wezwań pociągowego w łazience 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
108	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż lampki sygnalizacyjnej 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
109	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż punktu kasowania alarmu 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
110	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,86	m	5,860	
				RAZEM	5,860
7		Instalacja LAN i RTV			
111	d.7 kalk. własna	Ułożenie okablowania internetowego	m		
		7,63	m	7,630	
				RAZEM	7,630
112	d.7 kalk. własna	Ułożenie okablowania RTV-SAT	m		
		11,52	m	11,520	
				RAZEM	11,520
113	d.7 kalk. własna	Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazda abonenckie RJ45 w puszce podtynkowe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
114	d.7 kalk. własna	Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazda abonenckie RTV-SAT w puszce podtynkowe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Montaż schodów stalowych oraz podnośnika			
115	KNR 2-01 d.8 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2,016	m ³	2,016	
				RAZEM	2,016
116	KNR 4-01 d.8 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II	m ³		
		2,016	m ³	2,016	
				RAZEM	2,016
117	KNR 2-02 d.8 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wymiana gruntu pod szyb windowy	m ³		
		1,52	m ³	1,520	
				RAZEM	1,520
118	KNR-W 2-02 d.8 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
119	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 10 mm stal A-III (18G2) - dwie siatki o oczku 20x20 cm	t		
		0,037	t	0,037	
				RAZEM	0,037
120	KNR 2-01 d.8 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		0,375	m ³	0,375	
				RAZEM	0,375
121	KNR 2-02 d.8 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	m ³		
		0,375	m ³	0,375	
				RAZEM	0,375
122	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 12 mm stal A-III (18G2)	t		
		0,018	t	0,018	
				RAZEM	0,018
123	KNR 2-02 d.8 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,007	t	0,007	
				RAZEM	0,007
124	d.8 kalk. własna	Dostawa i montaż schodów stalowych zgodnie z rysunkiem nr K2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
125	d.8 kalk. własna	Dostawa i montaż pionowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z kasetami wezwań	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
126	KNR 2-02 d.8 0107-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków 'Muranów' grubości 25 cm	m ²		
		1,674	m ²	1,674	
				RAZEM	1,674